



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
GERÊNCIA DE CONVÊNIOS E ELABORAÇÃO DE INSTRUMENTOS

PLANO DE TRABALHO

Município de Britânia/GO

Processo nº 202500005023399

1 – DADOS CADASTRAIS DA CONCEDENTE		
ÓRGÃO CONCEDENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS		CNPJ: 05.469.845/0001-44
Endereço Eletrônico para Contato E-mail: convencios.serint@goias.gov.br		
ENDEREÇO: PALÁCIO PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA: RUA 82, Nº 400, 6º ANDAR - SETOR SUL		
CIDADE: GOIÂNIA	CEP: 74.015.908	TELEFONE: (62) 3201 5653
NOME DO RESPONSÁVEL: ARMANDO VERGILIO DOS SANTOS JUNIOR		CPF: 315.887.351-68

1.2 – DADOS CADASTRAIS DA INTERVENIENTE		
ÓRGÃO INTERVENIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS		CNPJ: 32.731.791/0001-16
ENDEREÇO: PALÁCIO PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA: RUA 82, Nº 400, 5º ANDAR – SETOR SUL		
CIDADE: GOIÂNIA	CEP: 74.015-908	TELEFONE: (62) 3201 5422
NOME DO RESPONSÁVEL: JOEL SANT'ANNA BRAGA FILHO		CPF: 732.439.147-87

2 – DADOS CADASTRAIS DA PROPONENTE	
PROponente: MUNICÍPIO DE BRITÂNIA/GO	CNPJ: 02.296.325/0001-99
ENDEREÇO:	

Av. Brasília, Qd. 72, Lt. 08, nº 1489, Centro		
CIDADE: Britânia – GO	CEP: 76280-000	TELEFONE: (62) 3383-1233
2.1 - DADOS DO RESPONSÁVEL LEGAL:		
NOME COMPLETO:		
MARIA DO DISTERRO DOS SANTOS		
RG: 3298361 PC - GO	CPF: 534.599.201-06	
ENDEREÇO: Rua Otacilio de Castro, Q. 65 C, L. 1, S/N, Setor Centro, Britânia – GO		CEP: 76280- 000
2.2 - CONTA CORRENTE ESPECÍFICA PARA O CONVÊNIO:		
BANCO:	AGÊNCIA:	Conta Corrente: 71400-0
Caixa Econômica Federal	1240	Operação: 006

3 – GESTOR DO CONVÊNIO:		
NOME DO GESTOR:		CPF:
Maria do Disterro dos Santos		534.599.201-06
VÍNCULO COM A PROPONENTE (MUNICÍPIO):		
Prefeita Municipal de Britânia		
ENDEREÇO:		
Rua Otacilio de Castro, Q. 65 C, L. 1, S/N, Setor Centro, Britânia – GO		
CEP:	TELEFONE:	E-mail:
76280-000	(62) 3383-1233	britaniaconvenios@gmail.com

4 – DENOMINAÇÃO DO PROJETO	
VIGÊNCIA DO CONVÊNIO:	INÍCIO: APÓS A ASSINATURA DO CONVÊNIO
	TÉRMINO: 12 (DOZE) MESES APÓS A ASSINATURA DO CONVÊNIO
4.1 - OBJETO DO CONVÊNIO:	
Investimento destinado a Construção de Quadra Beach Tennis no Município de Britânia/GO.	
4.2 - DETALHAMENTO DO OBJETO:	
<p>O investimento destinado à construção da Quadra de Beach Tennis no Município de Britânia/GO tem como objetivo oferecer à comunidade um espaço adequado para a prática esportiva, promovendo a atividade física, o lazer e a integração social. O projeto visa atender à demanda local por infraestrutura esportiva de qualidade, incentivando a participação de crianças, jovens e adultos, além de contribuir para a valorização dos espaços públicos e o fortalecimento do esporte amador no município. A iniciativa trará benefícios sociais ao estimular hábitos saudáveis e a convivência comunitária, contando com capacidade técnica e gerencial da administração municipal para garantir a execução adequada do objeto.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> · FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA (Qtde. 4,50 m²) · LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA (Qtde. 246,44 m²) 	

- ADMINISTRAÇÃO DE OBRA (Qtde. 1,00 Unidade)
- ESCAVAÇÃO CAMPO ABERTO COM TRANSPORTE MANUAL DE TERRA (Qtde. 61,61 m³)
- REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA (Qtde. 246,44 m²)
- ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS) (Qtde. 3,24 m²)
- FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES (Qtde. 103,68 m²)
- CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (Qtde. 5,18 m³)
- ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM – MONTAGEM (Qtde. 114,14 kg)
- ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM – MONTAGEM (Qtde. 207,30 kg)
- LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM (Qtde. 72,00 m³)
- ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA) (Qtde. 324,00 m²)
- KIT BEACH TENNIS PRETO – REDE 4 FAIXAS PRO + FITA MARCAÇÃO (Qtde. 1 Unidade)
- CABO DE AÇO PARA REDE DE BEACH TENNIS PLASTIFICADO (Qtde. 1 Unidade)
- POSTE / MASTRO PARA BEACH TENNIS COM CREMALHEIRA – PAR (Qtde. 1 Unidade)
- LIMPEZA FINAL DE OBRA – (OBRAS CIVIS) (Qtde. 246,44 m²)

4.3 - METAS A SEREM ATINGIDAS E ATIVIDADES/PROJETOS A SEREM EXECUTADOS:

As metas do presente Plano de Trabalho consistem na execução integral da construção de uma quadra de Beach Tennis, com área total de 246,44 m², assegurando a entrega de infraestrutura esportiva completa, funcional e em conformidade com o projeto técnico e o memorial descritivo. Para tanto, será realizada inicialmente a limpeza manual da vegetação e a regularização do terreno, abrangendo toda a área da obra, seguida da demarcação, escavações necessárias, execução das fundações, vigas baldrame e estruturas de apoio, com emprego dos quantitativos previstos de concreto, formas, aço e lastro granular, garantindo estabilidade e durabilidade da estrutura. Como meta física, será executada a base da quadra com preparação adequada do solo e aplicação de camada de areia conforme especificações técnicas, assegurando superfície uniforme e apropriada para a prática esportiva. Paralelamente, será implantado o alambrado perimetral em área de 324,00 m², estruturado em tubos de aço galvanizado e tela metálica, proporcionando segurança e delimitação do espaço. Complementarmente, será realizada a instalação completa dos equipamentos esportivos, incluindo postes oficiais, rede de Beach Tennis, cabo de aço e kit de demarcação, garantindo a plena funcionalidade da quadra de acordo com os padrões técnicos do esporte. Integra ainda como meta a execução da administração da obra, a instalação de placa informativa e a realização da limpeza final da área, com retirada de resíduos e entulhos, assegurando a entrega do espaço em condições adequadas de uso. Ao final da execução, a meta final será a disponibilização da quadra de Beach Tennis concluída, apta para uso comunitário, com todas as etapas executadas conforme projeto, quantitativos previstos, normas técnicas aplicáveis e em plena correspondência entre os recursos aplicados, as entregas físicas realizadas e os benefícios esperados para a população

4.4 – JUSTIFICATIVA:

A presente proposta justifica-se pela necessidade de ampliar e fortalecer a infraestrutura pública destinada ao esporte, lazer e convivência social, por meio do investimento voltado à construção de uma quadra de Beach Tennis no Município de Britânia/GO. O município apresenta demanda por espaços esportivos adequados e estruturados que possibilitem o acesso da população à prática regular de atividades físicas, uma vez que a inexistência ou insuficiência desse tipo de equipamento público limita as opções de lazer, reduz as oportunidades de integração comunitária e impacta negativamente a promoção da saúde e do bem-estar social. Nesse contexto, a implantação da quadra de Beach Tennis surge como solução objetiva e adequada para enfrentar essa situação, ao disponibilizar um equipamento esportivo moderno, seguro e compatível com as normas técnicas e esportivas vigentes. A proposta guarda plena relação com o problema identificado, pois a construção da quadra permitirá a utilização ordenada de espaço público, incentivará hábitos saudáveis, fomentará a prática esportiva e ampliará as opções de lazer acessíveis à população em geral, especialmente a jovens, adultos e praticantes de atividades recreativas e esportivas. Há interesse recíproco entre o Município de Britânia e o órgão concedente, uma vez que ambos têm como finalidade a ampliação da infraestrutura esportiva e a promoção da qualidade de vida da população, por meio da construção de quadra de Beach Tennis como equipamento público de esporte e lazer. Os resultados esperados incluem a entrega de infraestrutura esportiva plenamente funcional, o fortalecimento das políticas públicas de esporte e lazer, a promoção da inclusão social, a melhoria da qualidade de vida da população e a valorização do espaço urbano, com impactos sociais e estruturais positivos. Ressalta-se, ainda, que o proponente possui capacidade técnica e gerencial para a execução do objeto, contando com equipe técnica habilitada, projetos e memorial descritivo adequados, além de mecanismos de gestão, acompanhamento e fiscalização da obra, garantindo que a execução ocorra em conformidade com o planejamento, o orçamento aprovado e as normas legais e técnicas aplicáveis, o que justifica o repasse dos recursos e assegura a correta aplicação do investimento público em benefício da sociedade.

5 – MEMORIAL DESCRITIVO

Proponente/Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRITÂNIA

Município/UF: MUNICÍPIO DE BRITÂNIA

Objeto : CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE BEACH TENNIS

Nome: ENGº HELMAR DE BARROS CACCIARI

CREA/CAU: CREA: 5.813/D-GO

Endereço: RUA 6 ESQUINA COM RUA 5, SETOR JARDIM PLANALTO

BRITÂNIA/GO - CEP 76280-000

Área Total: 246,44 m²

1. INTRODUÇÃO

Este Memorial Descritivo tem como objetivo detalhar as especificações técnicas, materiais e métodos executivos para a construção de uma quadra de Beach Tennis, garantindo a conformidade com as normas técnicas vigentes e a qualidade da obra. O presente documento servirá como guia para a execução dos serviços, assegurando a padronização e a excelência em todas as etapas do projeto.

2. OBJETO

A obra consiste na construção de uma quadra de Beach Tennis, incluindo a preparação do terreno, execução de base, instalação de areia, alambrado e elementos complementares necessários para a funcionalidade e segurança da quadra.

3. SERVIÇOS PRELIMINARES

3.1. Limpeza do Terreno

Descrição do Serviço: Consiste na remoção de todo e qualquer material indesejado do local da obra, como entulhos, vegetação, raízes, pedras e outros detritos que possam comprometer a execução e a qualidade da quadra. O terreno deverá ser entregue limpo e desimpedido.

Materiais: Equipamentos de remoção (pás, enxadadas, carrinhos de mão, retroescavadeiras, caminhões para transporte de entulho, etc.).

Modo de Execução:

- 1. Realizar vistoria prévia para identificar e quantificar os materiais a serem removidos.**
- 2. Utilizar equipamentos adequados para a remoção manual ou mecanizada dos detritos.**
- 3. Transportar todo o material removido para bota-fora legalmente autorizado, apresentando os comprovantes de descarte, se solicitado.**
- 4. Garantir que o terreno esteja completamente limpo antes do início das próximas etapas.**

3.2. Demarcação e Locação da Obra

Descrição do Serviço: Implantação da quadra no terreno, com a demarcação precisa de seus eixos, limites e níveis, conforme as dimensões e especificações do projeto arquitetônico. Esta etapa é crucial para garantir as dimensões corretas da quadra e o alinhamento dos elementos construtivos.

Materiais: Estacas, linhas de nylon ou barbante, trena, nível, teodolito ou estação total, gabaritos, cal virgem ou spray de demarcação.

Modo de Execução:

- 1. Com base no projeto, definir os pontos de referência e eixos principais da quadra.**
- 2. Utilizar equipamentos de topografia (teodolito ou estação total) para local os vértices e eixos da quadra com precisão.**
- 3. Fixar estacas nos pontos demarcados e esticar linhas para visualizar os limites da quadra.**
- 4. Verificar o esquadro e o nivelamento da demarcação.**
- 5. Realizar a marcação no solo com cal virgem ou spray para facilitar a visualização durante a escavação.**

4. INFRAESTRUTURA E DRENAGEM

4.1. Escavação e Regularização do Subleito

Descrição do Serviço: Escavação do terreno até a cota de projeto, seguida da regularização e compactação do subleito para receber as camadas de base da quadra. O objetivo é criar uma superfície estável e com as inclinações adequadas para a drenagem.

Materiais: Retroescavadeira, pás, enxadas, caminhões, rolo compactador ou compactador tipo sapo, material de aterro (se necessário).

Modo de Execução:

- 1.Realizar a escavação do terreno conforme as cotas e inclinações indicadas no projeto.**
- 2.Remover o material escavado para bota-fora ou utilizá-lo em aterros, se apropriado e aprovado.**
- 3.Regularizar o subleito, eliminando pontos altos e baixos, e garantindo as inclinações mínimas para o escoamento da água.**
- 4.Compactar o subleito com rolo compactador ou compactador tipo sapo, atingindo o grau de compactação especificado em projeto (geralmente 95% do Proctor Normal).**
- 5.Verificar o nivelamento e as inclinações com régua e nível.**

5. BASE E CAMADA DE AREIA

5.1. Mureta de Contenção

Descrição do Serviço: Execução de muretas de contenção em blocos de concreto nos limites da quadra, conforme indicação do projeto arquitetônico. Estas muretas servirão para conter a areia e dar suporte ao alambrado.

Materiais: Blocos de concreto de 1ª qualidade (14x19x29 cm), argamassa de cimento e areia (traço 1:0,25:3), vergalhões de aço CA-50 (se necessário para grauteamento), graute, impermeabilizante, pintura acrílica para piso.

Modo de Execução:

- 1.Escavar a fundação para as muretas, garantindo a profundidade e largura adequadas.**
- 2.Assentar os blocos de concreto nivelados, prumados e alinhados, utilizando argamassa de cimento e areia com juntas de amarração de no máximo 10 mm.**
- 3.Prever grauteamento com vergalhões de aço nos furos dos blocos, conforme detalhamento estrutural, para garantir a estabilidade da mureta.**
- 4.Impermeabilizar a face interna da mureta para evitar a migração de umidade.**
- 5.Aplicar pintura acrílica para piso nos acabamentos internos e externos da mureta, conforme indicação do projeto arquitetônico.**

5.2. Camada de Areia

Descrição do Serviço: Fornecimento e instalação de areia branca tratada, com granulometria específica, para a formação da superfície de jogo da quadra de Beach Tennis.

Materiais: Areia branca tratada, natural de quartzo, com granulação arredondada, granulometria fina entre 0,9 e 1,2 mm.

Modo de Execução:

- 1.Garantir que as muretas de contenção estejam completamente finalizadas e curadas antes do preenchimento com areia.**
- 2.Transportar a areia para o local da obra e depositá-la uniformemente sobre a base preparada.**
- 3.Espalhar a areia de forma a atingir a altura mínima de 40 cm, conforme as indicações do projeto arquitetônico.**
- 4.Nivelar e compactar a areia levemente para garantir uma superfície de jogo uniforme e estável, sem excesso de compactação que possa prejudicar a drenagem.**
- 5.Verificar a granulometria da areia e a ausência de impurezas antes e durante a instalação.**

6. ALAMBRADO E REDES

6.1. Alambrado Perimetral

Descrição do Serviço: Instalação de alambrado perimetral para delimitar a quadra, garantir a segurança dos usuários e conter as bolas durante o jogo.

Materiais: Tubos metálicos galvanizados de 2" #10, pintura esmalte premium na cor verde colonial (acabamento fosco), tela galvanizada revestida em PVC (malha 2"x2", fio 14 BWG), vergalhões de aço CA-25 (6,3mm), cabos de aço com esticadores, portões de acesso (1,20m x 2,20m) com trincos e porta cadeados.

Modo de Execução:

- 1.Chumbar os tubos metálicos galvanizados a aproximadamente 3 metros entre si, com altura de 5 metros acima do nível da mureta de contenção (h = 20 cm).**
- 2.Aplicar tratamento anticorrosão e pintura esmalte premium na cor verde colonial (acabamento fosco) nos tubos.**
- 3.Instalar tubos superiores e mãos francesas de reforço para garantir a estabilidade da estrutura.**
- 4.Fixar a tela galvanizada revestida em PVC (malha 2"x2", fio 14 BWG) aos tubos metálicos por meio de vergalhões de aço CA-25 (6,3mm).**
- 5.Instalar cabos de aço com esticadores para tensionar a tela e garantir sua firmeza.**
- 6.Instalar portões de acesso (1,20m x 2,20m) confeccionados nos mesmos materiais do alambrado, providos de trincos e porta cadeados, conforme projeto.**
- 7.Garantir travamentos inferior e superior com tubos metálicos galvanizados de 2" #10, incluindo travamentos diagonais conforme projeto.**

6.2. Postes e Rede de Jogo

Descrição do Serviço: Fornecimento e instalação de postes oficiais e rede para a prática de Beach Tennis.

Materiais: Postes oficiais em tubo metálico em aço galvanizado (diâmetro 3”), com catraca cremalheira em ferro fundido tubular com ajuste de altura, rede de Beach Tennis (fio de polietileno 2mm, malha 4x4cm, com faixa superior em lona vinílica e cabos de aço para fixação).

Modo de Execução:

1. Fixar os postes oficiais em tubo metálico em aço galvanizado (diâmetro 3”) nas posições indicadas no projeto, garantindo sua estabilidade e prumo.

2. Instalar a catraca cremalheira em ferro fundido tubular nos postes, permitindo o ajuste da altura da rede.

3. Fixar a rede de Beach Tennis aos postes, utilizando os cabos de aço e a catraca para tensioná-la adequadamente, conforme as regras do esporte.

4. Verificar a altura da rede e a tensão para garantir a conformidade com as especificações esportivas.

7. ACABAMENTOS E COMPLEMENTOS

7.1. Demarcação da Quadra

Descrição do Serviço: Demarcação das linhas de jogo da quadra de Beach Tennis, conforme as dimensões oficiais.

Materiais: Fitas de demarcação de PVC ou cordas de polipropileno de alta resistência, na cor azul ou outra cor contrastante, fixadores (pinos ou âncoras).

Modo de Execução:

1. Após a instalação da areia e nivelamento, demarcar as linhas da quadra de Beach Tennis (8m x 16m para duplas, 4,5m x 16m para simples) utilizando trena e esquadro.

2. Fixar as fitas de demarcação ou cordas de polipropileno na areia, garantindo que estejam esticadas e alinhadas, conforme as regras oficiais do esporte.

3. Verificar as medidas e o alinhamento das linhas para garantir a conformidade com as normas da CBT/ITF.

7.2. Limpeza Final da Obra

Descrição do Serviço: Limpeza geral da área da obra após a conclusão de todos os serviços, removendo resíduos, entulhos e sujeiras, e entregando o local em perfeitas condições de uso.

Materiais: Equipamentos de limpeza (vassouras, pás, aspiradores, panos, baldes), produtos de limpeza (água, sabão, removedores específicos para cada tipo de superfície).

Modo de Execução:

- 1. Remover todo o entulho, sobras de materiais e equipamentos do canteiro de obras.**
- 2. Realizar a limpeza de todas as superfícies, incluindo muretas, postes, alambrados, luminárias e áreas adjacentes.**
- 3. Limpar e lustrear metais cromados ou niquelados, removendo respingos de tinta e outros resíduos.**
- 4. Lavar e secar vidros, se houver.**
- 5. Lubrificar partes mecânicas (portões, catracas da rede).**
- 6. Desmontar e remover instalações provisórias (tapumes, barracões, etc.).**
- 7. Garantir que o local esteja impecável e pronto para uso.**

8. DISPOSIÇÕES FINAIS

Todos os serviços deverão ser executados por profissionais qualificados e com experiência comprovada. A fiscalização da obra será realizada para garantir a conformidade com este Memorial Descritivo, projetos e normas técnicas. Quaisquer alterações ou divergências deverão ser previamente aprovadas pela fiscalização. A CONTRATADA será responsável pela qualidade dos materiais e serviços, bem como pela segurança de todos os envolvidos na obra.

6 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Etapa	Descrição	Duração		Indicador Físico	Quantidade
		Início	Término		
1ª	Assinatura do Convênio, Publicação no Diário Oficial e Repasse do Recurso	Após a aprovação da análise técnica	Após a formalização do Convênio	Não há	Não há
2ª	Formalização do processo de Licitação e Contratação de Fornecedor	Após a publicação do Extrato do Convênio no Diário Oficial do Estado	Até 4 (quatro) meses após a publicação no Diário Oficial do Estado	Não há	Não há
3ª	Execução do Objeto	Após a adjudicação do processo licitatório e dada a ordem de execução.	Até 8 (oito) meses após a ordem de execução.	(em: un, m ² , m ³ , etc)	01 (fixo)
4ª	Fiscalização de Obra	A partir do início das atividades da obra	Durante toda a execução, encerrando - se com a entrega da obra	(em: un, m ² , m ³ , etc)	01 (fixo)
5ª	Compilação e apresentação da prestação de contas	Após a finalização da execução da obra.	Antes do término da vigência do Convênio	Não há	01 (fixo)

7 – ORÇAMENTO DETALHADO - EM ANEXO AO PROCESSO					
Nº	Especificação	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor Total
01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	4,50	M2	R\$ 492,74	R\$ 2.217,33
02	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	246,44	M2	R\$ 4,26	R\$ 1.049,83
03	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	1,00	UN	R\$ 4.153,28	R\$ 4.153,28
04	ESCAVAÇÃO CAMPO ABERTO COM TRANSPORTE MANUAL DE TERRA	61,61	m3	R\$ 58,16	R\$ 3.583,24
05	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA	246,44	m2	R\$ 3,72	R\$ 916,76
06	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	3,24	m2	R\$ 218,54	R\$ 708,07
07	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	103,68	M2	R\$ 109,95	R\$ 11.399,62
08	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	5,18	M3	R\$ 798,09	R\$ 4.134,11
09	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	114,14	KG	R\$ 17,03	R\$ 1.943,80
10	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	207,30	KG	R\$ 14,10	R\$ 2.922,93
11	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	72,00	M3	R\$ 254,50	R\$ 18.324,00

12	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	324,00	M2	R\$ 211,85	R\$ 68.639,40
13	KIT BEACH TENNIS PRETO - REDE 4 FAIXAS PRO + FITA MARCAÇÃO	1,00	UN	R\$ 1.549,70	R\$ 1.549,70
14	CABO DE AÇO PARA REDE DE BEACH TENNIS PLASTIFICADO	1,00	UN	R\$ 62,43	R\$ 62,43
15	POSTE / MASTRO PARA BEACH TENNIS COM CREMALHEIRA - PAR	1,00	UN	R\$ 958,39	R\$ 958,39
16	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	246,44	m2	R\$ 5,02	R\$ 1.237,13
SUBTOTAL					R\$ 123.800,02

8 – PLANO DE APLICAÇÃO

CONCEDENTE (R\$)	PROPONENTE (R\$)	TOTAL (R\$)
R\$ 100.000,00 (cem mil reais)	R\$ 23.800,02 (vinte e três mil e oitocentos reais e dois centavos)	R\$ 123.800,02 (cento e vinte e três mil e oitocentos reais e dois centavos)

9 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DE REPASSE DA CONCEDENTE

Parcela Única (até 30 dias após assinatura do Convênio)

R\$ 100.000,00 (Cem mil reais)**10 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DE CONTRAPARTIDA DA PROPONENTE**

Parcela Única (até a data do efetivo repasse realizado pela Concedente)

R\$ 23.800,02 (Vinte e três mil oitocentos reais e dois centavos)**11 – PEDE-SE APROVAÇÃO****MARIA DO DISTERRO DOS SANTOS**

Prefeito de Britânia – GO

12 – APROVAÇÃO DA INTERVENIENTE**JOEL SANT'ANNA BRAGA FILHO**

Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviços

13 – APROVAÇÃO DO CONCEDENTE**ARMANDO VERGILIO DOS SANTOS JUNIOR**

Secretário de Estado de Relações Institucionais

GOIANIA, data da assinatura eletrônica.



Documento assinado eletronicamente por **Maria do Disterro dos Santos, Usuário Externo**, em 19/12/2025, às 16:07, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **JOEL DE SANT ANNA BRAGA FILHO, Secretário (a)**, em 19/12/2025, às 18:48, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **ARMANDO VERGILIO DOS SANTOS JUNIOR, Secretário (a) de Estado**, em 22/12/2025, às 12:21, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **84277522** e o código CRC **092D3234**.

GERÊNCIA DE CONVÊNIOS E ELABORAÇÃO DE INSTRUMENTOS
RUA 82 , PALÁCIO PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, Nº 400 6º ANDAR - Bairro SETOR
CENTRAL - GOIANIA - GO - CEP 74015-908 - (32)3237-5851.



Referência: Processo nº 202500005023399



SEI 84277522