

MENU

←

→



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAÇU- GO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA UBS			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 05-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MINAÇU	MUNICÍPIO / UF MINAÇU- GO	BDI 1 27,27%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

FILTRO

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
F		LOTE	LOTE	REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MINAÇU							1.750.434,04	
F	Meta	Meta	1.		UBS CENTRO					-	138.978,48	
F	Nível 2	Nível 2	1.1.		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					-	5.587,80	
F	Serviço	Serviço	1.1.0.1.	GOINFRA CIVIL	250101	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	H	15,00	78,12	BDI 1	1.491,30	RA
F	Serviço	Serviço	1.1.0.2.	GOINFRA CIVIL	250103	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	H	150,00	21,46	BDI 1	4.096,50	RA
F	Nível 2	Nível 2	1.2.		SERVIÇOS GERAIS E PRELIMINARES					-	5.966,82	
F	Serviço	Serviço	1.2.0.1.	Composição	02	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	7,50	361,83	BDI 1	3.453,75	RA
	Serviço	Serviço	1.2.0.2.	SINAPI-I	10776	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M. ALT. 2,50 M. PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	3,00	658,20	BDI 1	2.513,07	RA
F	Nível 2	Nível 2	1.3.		DEMOLIÇÃO / RETIRADA					-	1.718,86	
F	Serviço	Serviço	1.3.0.1.	GOINFRA CIVIL	20147	DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m2	146,00	3,90	BDI 1	724,16	RA
F	Serviço	Serviço	1.3.0.2.	GOINFRA CIVIL	20157	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CALHA/RUFO EM CHAPA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m2	17,57	4,05	BDI 1	90,48	RA
F	Serviço	Serviço	1.3.0.3.	GOINFRA CIVIL	20102	DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	m2	146,55	2,70	BDI 1	504,13	RA
F	Serviço	Serviço	1.3.0.4.	GOINFRA CIVIL	20109	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTICIO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA	m2	25,68	12,24	BDI 1	400,09	RA
F	Nível 2	Nível 2	1.4.		COBERTURA					-	11.355,90	
F	Serviço	Serviço	1.4.0.1.	GOINFRA CIVIL	160600	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA	m2	14,64	98,35	BDI 1	1.832,49	RA
F	Serviço	Serviço	1.4.0.2.	GOINFRA CIVIL	160603	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA	m2	8,78	95,34	BDI 1	1.065,85	RA
F	Serviço	Serviço	1.4.0.3.	GOINFRA CIVIL	160501	COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO	m2	146,55	42,54	BDI 1	7.934,22	RA
	Serviço	Serviço	1.4.0.4.	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	7,00	34,34	BDI 1	305,90	RA
F	Serviço	Serviço	1.4.0.5.	SINAPI	89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	4,00	42,71	BDI 1	217,44	RA
F	Nível 2	Nível 2	1.5.		FORRO					-	20.349,23	
F	Serviço	Serviço	1.5.0.1.	GOINFRA CIVIL	210498	FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM	m2	146,00	67,42	BDI 1	12.528,26	RA
F	Serviço	Serviço	1.5.0.2.	GOINFRA CIVIL	210506	TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM	m	206,70	14,38	BDI 1	3.782,61	RA
F	Serviço	Serviço	1.5.0.3.	GOINFRA CIVIL	261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	m2	146,00	10,54	BDI 1	1.957,86	RA
F	Serviço	Serviço	1.5.0.4.	GOINFRA CIVIL	261001	PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS	m2	146,00	11,20	BDI 1	2.080,50	RA
F	Nível 2	Nível 2	1.6.		ELÉTRICA					-	17.592,25	
F	Serviço	Serviço	1.6.0.1.	GOINFRA CIVIL	71826	PADRÃO TRIFASICO 25 MM H=7 METROS	Un	1,00	2.838,48	BDI 1	3.612,53	RA
	Serviço	Serviço	1.6.0.2.	SINAPI	101880	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	617,04	BDI 1	785,31	RA
F	Serviço	Serviço	1.6.0.3.	Composição	03	PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) PARA AR CONDICIONADO, COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (FIAÇÃO ATÉ NOVOS DISJUNTORES)	UND	10,00	268,08	BDI 1	3.411,90	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

MENU



Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAÇU- GO	Apelido do Empreendimento REFORMA UBS			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 05-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MINAÇU	MUNICÍPIO / UF MINAÇU- GO	BDI 1 27,27%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

FILTRO

	Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
F	LOTE	LOTE	REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MINAÇU									1.750.434,04	
F	Serviço	Serviço	1.6.0.4.	Composição	08	PONTO ELÉTRICO DE TOMADA BAIXA 2P+T (10A/250V), COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (LIGAÇÃO EM REDE PRINCIPAL JÁ EXISTENTE)	UND	10,00	220,28	BDI 1	280,35	2.803,50	RA
F	Serviço	Serviço	1.6.0.5.	Composição	04	PONTO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO, COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	UND	7,00	272,93	BDI 1	347,36	2.431,52	RA
F	Serviço	Serviço	1.6.0.6.	SINAPI	90457	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_05/2015	UN	1,00	8,60	BDI 1	10,95	10,95	RA
F	Serviço	Serviço	1.6.0.7.	GOINFRA CIVIL	72171	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 24E - 80A	un	1,00	253,81	BDI 1	323,02	323,02	RA
F	Serviço	Serviço	1.6.0.8.	GOINFRA CIVIL	71171	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	Un	12,00	21,57	BDI 1	27,45	329,40	RA
F	Serviço	Serviço	1.6.0.9.	GOINFRA CIVIL	70582	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 4 MM2	M	100,00	8,08	BDI 1	10,28	1.028,00	RA
F	Serviço	Serviço	1.6.0.10.	Composição	09	PONTO ELÉTRICO DE TOMADA ALTA PARA LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UND	5,00	107,44	BDI 1	136,74	683,70	RA
F	Serviço	Serviço	1.6.0.11.	GOINFRA CIVIL	71647	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO	un	21,00	40,40	BDI 1	51,42	1.079,82	RA
F	Serviço	Serviço	1.6.0.12.	Composição	18	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00	164,98	BDI 1	209,97	839,88	RA
F	Serviço	Serviço	1.6.0.13.	GOINFRA CIVIL	72320	RELE FOTO ELETRICO COM BASE	Un	3,00	66,19	BDI 1	84,24	252,72	RA
F	Nível 2	Nível 2	1.7.			BANHEIROS					-	6.224,84	
F	Serviço	Serviço	1.7.0.1.	Composição	14	RETIRADA DE VASO SANITÁRIO COM REAPROVEITAMENTO	und	4,00	30,80	BDI 1	39,20	156,80	RA
F	Serviço	Serviço	1.7.0.2.	Composição	15	RETIRADA DE PIA DE COLUNA COM REAPROVEITAMENTO	und	4,00	30,80	BDI 1	39,20	156,80	RA
F	Serviço	Serviço	1.7.0.3.	Composição	06	RALO EM ÁREAS MOLHADAS JÁ EXECUTADAS, EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES, FIXAÇÕES E VENTILAÇÃO	UND	4,00	785,30	BDI 1	999,45	3.997,80	RA
F	Serviço	Serviço	1.7.0.4.	GOINFRA CIVIL	120209	IMPERMEABILIZACAO-C/CImento CRISTALIZANTE 3 DEMAOS	m2	12,81	24,14	BDI 1	30,72	393,52	RA
F	Serviço	Serviço	1.7.0.5.	GOINFRA CIVIL	220311	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE	m2	12,81	73,99	BDI 1	94,17	1.206,32	RA
F	Serviço	Serviço	1.7.0.6.	Composição	16	INSTALAÇÃO DE VASO SANITÁRIO	und	4,00	30,80	BDI 1	39,20	156,80	RA
F	Serviço	Serviço	1.7.0.7.	Composição	17	INSTALAÇÃO DE PIA DE COLUNA	und	4,00	30,80	BDI 1	39,20	156,80	RA
F	Nível 2	Nível 2	1.8.			SALA DE ODONTOLOGIA					-	6.263,27	
F	Nível 3	Nível 3	1.8.1.			SALA DE ODONTOLOGIA					-	3.145,44	
F	Serviço	Serviço	1.8.1.1.	Composição	06	RALO EM ÁREAS MOLHADAS JÁ EXECUTADAS, EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES, FIXAÇÕES E VENTILAÇÃO	UND	1,00	785,30	BDI 1	999,45	999,45	RA
F	Serviço	Serviço	1.8.1.2.	SINAPI	104679	CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA ÁREA DE SERVIÇO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO. AF_05/2023	UN	1,00	125,18	BDI 1	159,32	159,32	RA
F	Serviço	Serviço	1.8.1.3.	SINAPI	104663	CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA BANHEIRO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO (PRUMADA INDIVIDUAL), COM TUBULAÇÕES APARENTES OU EMBUTIDAS SEM RASGO. AF_05/2023	UN	1,00	408,92	BDI 1	520,43	520,43	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

MENU



Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAÇU- GO	Apelido do Empreendimento REFORMA UBS			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 05-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MINAÇU	MUNICÍPIO / UF MINAÇU- GO	BDI 1 27,27%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

FILTRO

	Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
F			LOTE	LOTE	REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MINAÇU							1.750.434,04	
	Serviço	Serviço	1.8.1.4.	SINAPI	104476	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_ 11/2022	UN	1,00	151,55	BDI 1	192,88	192,88	RA
F	Serviço	Serviço	1.8.1.5.	GOINFRA CIVIL	120209	IMPERMEABILIZACAO-C/CEMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS	m2	12,87	24,14	BDI 1	30,72	395,37	RA
F	Serviço	Serviço	1.8.1.6.	GOINFRA CIVIL	2223	PISO FUNDIDO DE GRANITINA 8MM (INCLUSO EXECUÇÃO COM JUNTA 27 MM, GRANILHA, POLIMENTOS, ESTUCAMENTO E APLICAÇÃO DE CERA)	m2	12,87	53,60	BDI 1	68,22	877,99	RA
F	Nível 3	Nível 3	1.8.2.			CASA DO COMPRESSOR					-	3.117,83	
F	Serviço	Serviço	1.8.2.1.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_ 08/2022	M2	2,00	71,46	BDI 1	90,95	181,90	RA
F	Serviço	Serviço	1.8.2.2.	GOINFRA CIVIL	100201	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE C/M3)	m2	6,84	47,40	BDI 1	60,33	412,66	RA
F	Serviço	Serviço	1.8.2.3.	GOINFRA CIVIL	200403	REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgC/M3)	m2	13,68	15,98	BDI 1	20,34	278,25	RA
F	Serviço	Serviço	1.8.2.4.	GOINFRA CIVIL	1673	LAJE VOLTERRANA (CONVENCIONAL) PRE-MOLDADA COM EPS PARA FORRO	m2	2,00	53,75	BDI 1	68,41	136,82	RA
F	Serviço	Serviço	1.8.2.5.	GOINFRA CIVIL	260909	PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR	m2	13,68	14,91	BDI 1	18,98	259,65	RA
F	Serviço	Serviço	1.8.2.6.	GOINFRA CIVIL	180305	PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE TELA E TUBO GALVANIZADO 2" PT 9 C/FERRAGENS	m2	2,16	579,70	BDI 1	737,78	1.593,60	RA
F	Serviço	Serviço	1.8.2.7.	GOINFRA CIVIL	70636	CAIXA DE PASSAGEM - ALVENARIA DE 1 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14	m2	0,64	213,99	BDI 1	272,35	174,30	RA
F	Serviço	Serviço	1.8.2.8.	GOINFRA CIVIL	70634	CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM	m2	0,64	99,01	BDI 1	126,01	80,65	RA
F	Nível 2	Nível 2	1.9.			PAREDES E MUROS					-	26.299,76	
	Serviço	Serviço	1.9.0.1.	SINAPI	104661	CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA COZINHA (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO. AF_ 05/2023	UN	1,00	489,07	BDI 1	622,44	622,44	RA
F	Serviço	Serviço	1.9.0.2.	GOINFRA CIVIL	60010	VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA	m3	0,77	2.843,19	BDI 1	3.618,53	2.795,31	RA
F	Serviço	Serviço	1.9.0.3.	GOINFRA CIVIL	200102	COSTURA DE TRINCA EM ALVENARIA DE TIJOLO	m	20,00	12,49	BDI 1	15,90	318,00	RA
F	Serviço	Serviço	1.9.0.4.	GOINFRA CIVIL	260104	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX	m2	713,07	4,61	BDI 1	5,87	4.185,72	RA
F	Serviço	Serviço	1.9.0.5.	GOINFRA CIVIL	261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	m2	558,09	10,54	BDI 1	13,41	7.483,99	RA
F	Serviço	Serviço	1.9.0.6.	GOINFRA CIVIL	261001	PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS	m2	558,09	11,20	BDI 1	14,25	7.952,78	RA
F	Serviço	Serviço	1.9.0.7.	GOINFRA CIVIL	260909	PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR	m2	154,98	14,91	BDI 1	18,98	2.941,52	RA
F	Nível 2	Nível 2	1.10.			ESQUADRIAS					-	5.969,42	
F	Serviço	Serviço	1.10.0.1.	GOINFRA CIVIL	170110	PORTA LISA 90X210 COM PORTAL E ALISAR SEM FERRAGENS	un	2,00	802,59	BDI 1	1.021,46	2.042,92	RA
F	Serviço	Serviço	1.10.0.2.	GOINFRA CIVIL	170103	PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS	Un	2,00	765,20	BDI 1	973,87	1.947,74	RA
F	Serviço	Serviço	1.10.0.3.	GOINFRA CIVIL	261503	PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO ANTICORROSIVO)	m2	28,03	15,87	BDI 1	20,20	566,21	RA
F	Serviço	Serviço	1.10.0.4.	GOINFRA CIVIL	261560	PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA	m2	43,20	20,43	BDI 1	26,00	1.123,20	RA
F	Serviço	Serviço	1.10.0.5.	Composição	11	TROCA DE VIDRO DE JANELA DO BANHEIRO	M2	1,00	227,35	BDI 1	289,35	289,35	RA
F	Nível 2	Nível 2	1.11.			INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO					-	994,92	

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

MENU



Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAÇU- GO	Apelido do Empreendimento REFORMA UBS			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 05-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MINAÇU	MUNICÍPIO / UF MINAÇU- GO	BDI 1 27,27%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

FILTRO

	Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
F	LOTE	LOTE	REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MINAÇU									1.750.434,04	
F	Serviço	Serviço	1.11.0.1.	Composição	10	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTICHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UND	6,00	35,10	BDI 1	44,67	268,02	RA
F	Serviço	Serviço	1.11.0.2.	GOINFRA CIVIL	71598	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS	un	5,00	26,79	BDI 1	34,10	170,50	RA
F	Serviço	Serviço	1.11.0.3.	GOINFRA CIVIL	85006	EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC	un	2,00	218,59	BDI 1	278,20	556,40	RA
F	Nível 2	Nível 2	1.12.			PISO					-	460,71	
F	Serviço	Serviço	1.12.0.1.	GOINFRA CIVIL	1896	POLIMENTO DE PISO GRANITINA/CONCRETO/ASSOALHO (COM POLITRIZ)	m2	136,71	2,65	BDI 1	3,37	460,71	RA
F	Nível 2	Nível 2	1.13.			DIVERSOS					-	30.194,70	
F	Serviço	Serviço	1.13.0.1.	GOINFRA CIVIL	81880	RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA EM AÇO PATINÁVEL - V=5M3- COLUNA SECA H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO	Un	1,00	16.329,52	BDI 1	20.782,58	20.782,58	RA
F	Serviço	Serviço	1.13.0.2.	GOINFRA CIVIL	3679	CAMINHÃO MUNCK 12 TON. (MÍNIMO 4 HORAS)	h	4,00	200,00	BDI 1	254,54	1.018,16	RA
F	Serviço	Serviço	1.13.0.3.	Composição	13	CONJUNTO DE TUBOS E CONEXÕES PARA INSTALAÇÃO DO RESERVATÓRIO	und	1,00	737,90	BDI 1	939,13	939,13	RA
F	Serviço	Serviço	1.13.0.4.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	101,67	BDI 1	129,40	776,40	RA
F	Serviço	Serviço	1.13.0.5.	SINAPI-I	37400	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO	UN	6,00	96,32	BDI 1	122,59	735,54	RA
F	Serviço	Serviço	1.13.0.6.	GOINFRA CIVIL	230176	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM	un	18,00	140,08	BDI 1	178,28	3.209,04	RA
F	Serviço	Serviço	1.13.0.7.	GOINFRA CIVIL	270804	PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM	un	1,00	1.602,30	BDI 1	2.039,25	2.039,25	RA
F	Serviço	Serviço	1.13.0.8.	GOINFRA CIVIL	270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CÍVIS)	m2	163,82	3,33	BDI 1	4,24	694,60	RA
F	Meta	Meta	2.			UBS VICENTE					-	212.418,82	
F	Nível 2	Nível 2	2.1.			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					-	6.669,45	
F	Serviço	Serviço	2.1.0.1.	GOINFRA CIVIL	250101	ENGENHEIRO - (OBRAS CÍVIS)	H	30,00	78,12	BDI 1	99,42	2.982,60	RA
F	Serviço	Serviço	2.1.0.2.	GOINFRA CIVIL	250103	ENCARREGADO - (OBRAS CÍVIS)	H	135,00	21,46	BDI 1	27,31	3.686,85	RA
F	Nível 2	Nível 2	2.2.			SERVIÇOS GERAIS E PRELIMINARES					-	5.966,82	
F	Serviço	Serviço	2.2.0.1.	Composição	02	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	7,50	361,83	BDI 1	460,50	3.453,75	RA
F	Serviço	Serviço	2.2.0.2.	SINAPI-I	10776	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	3,00	658,20	BDI 1	837,69	2.513,07	RA
F	Nível 2	Nível 2	2.3.			DEMOLIÇÃO / RETIRADA					-	4.731,41	
F	Serviço	Serviço	2.3.0.1.	GOINFRA CIVIL	20134	DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO GESSO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m2	230,70	2,02	BDI 1	2,57	592,90	RA
F	Serviço	Serviço	2.3.0.2.	GOINFRA CIVIL	20157	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CALHA/RUFO EM CHAPA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m2	55,75	4,05	BDI 1	5,15	287,10	RA
F	Serviço	Serviço	2.3.0.3.	GOINFRA CIVIL	20102	DEMOLIÇÃO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	m2	240,80	2,70	BDI 1	3,44	828,35	RA
F	Serviço	Serviço	2.3.0.4.	GOINFRA CIVIL	20111	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m2	244,98	7,54	BDI 1	9,60	2.351,82	RA
F	Serviço	Serviço	2.3.0.5.	GOINFRA CIVIL	20117	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m2	120,51	4,38	BDI 1	5,57	671,24	RA
F	Nível 2	Nível 2	2.4.			COBERTURA					-	24.429,93	
F	Serviço	Serviço	2.4.0.1.	GOINFRA CIVIL	160600	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA	m2	65,39	98,35	BDI 1	125,17	8.184,87	RA
F	Serviço	Serviço	2.4.0.2.	GOINFRA CIVIL	160603	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA	m2	6,71	95,34	BDI 1	121,34	813,58	RA
F	Serviço	Serviço	2.4.0.3.	GOINFRA CIVIL	160501	COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO	m2	240,80	42,54	BDI 1	54,14	13.036,91	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

MENU



Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAÇU- GO	Apelido do Empreendimento REFORMA UBS			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 05-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MINAÇU	MUNICÍPIO / UF MINAÇU- GO	BDI 1 27,27%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

FILTRO

	Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
F			LOTE	LOTE	REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MINAÇU							1.750.434,04	
F	Serviço	Serviço	2.4.0.4.	GOINFRA CIVIL	160502	CUMEEIRA PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO	m	22,54	46,99	BDI 1	59,80	1.347,89	RA
F	Serviço	Serviço	2.4.0.5.	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_ 06/2022	M	14,00	34,34	BDI 1	43,70	611,80	RA
F	Serviço	Serviço	2.4.0.6.	SINAPI	89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_ 06/2022	UN	8,00	42,71	BDI 1	54,36	434,88	RA
F	Nível 2	Nível 2	2.5.			FORRO					-	31.404,39	
F	Serviço	Serviço	2.5.0.1.	GOINFRA CIVIL	210498	FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM	m2	230,70	67,42	BDI 1	85,81	19.796,37	RA
F	Serviço	Serviço	2.5.0.2.	GOINFRA CIVIL	210506	TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM	m	285,62	14,38	BDI 1	18,30	5.226,85	RA
F	Serviço	Serviço	2.5.0.3.	GOINFRA CIVIL	261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	m2	230,70	10,54	BDI 1	13,41	3.093,69	RA
F	Serviço	Serviço	2.5.0.4.	GOINFRA CIVIL	261001	PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS	m2	230,70	11,20	BDI 1	14,25	3.287,48	RA
F	Nível 2	Nível 2	2.6.			ELÉTRICA					-	16.004,08	
F	Serviço	Serviço	2.6.0.1.	Composição	03	PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) PARA AR CONDICIONADO, COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (FIAÇÃO ATÉ NOVOS DISJUNTORES)	UND	12,00	268,08	BDI 1	341,19	4.094,28	RA
F	Serviço	Serviço	2.6.0.2.	Composição	08	PONTO ELÉTRICO DE TOMADA BAIXA 2P+T (10A/250V), COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (LIGAÇÃO EM REDE PRINCIPAL JÁ EXISTENTE)	UND	6,00	220,28	BDI 1	280,35	1.682,10	RA
F	Serviço	Serviço	2.6.0.3.	Composição	04	PONTO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO, COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	UND	12,00	272,93	BDI 1	347,36	4.168,32	RA
F	Serviço	Serviço	2.6.0.4.	SINAPI	90457	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_ 05/2015	UN	1,00	8,60	BDI 1	10,95	10,95	RA
F	Serviço	Serviço	2.6.0.5.	GOINFRA CIVIL	72171	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 24E - 80A	un	1,00	253,81	BDI 1	323,02	323,02	RA
F	Serviço	Serviço	2.6.0.6.	GOINFRA CIVIL	71171	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	Un	15,00	21,57	BDI 1	27,45	411,75	RA
F	Serviço	Serviço	2.6.0.7.	GOINFRA CIVIL	70582	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 4 MM2	M	150,00	8,08	BDI 1	10,28	1.542,00	RA
F	Serviço	Serviço	2.6.0.8.	Composição	09	PONTO ELÉTRICO DE TOMADA ALTA PARA LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UND	5,00	107,44	BDI 1	136,74	683,70	RA
F	Serviço	Serviço	2.6.0.9.	GOINFRA CIVIL	71647	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO	un	29,00	40,40	BDI 1	51,42	1.491,18	RA
F	Serviço	Serviço	2.6.0.10.	Composição	18	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	6,00	164,98	BDI 1	209,97	1.259,82	RA
F	Serviço	Serviço	2.6.0.11.	GOINFRA CIVIL	72320	RELE FOTO ELETRICO COM BASE	Un	4,00	66,19	BDI 1	84,24	336,96	RA
F	Nível 2	Nível 2	2.7.			BANHEIROS					-	16.817,60	
F	Serviço	Serviço	2.7.0.1.	Composição	14	RETIRADA DE VASO SANITÁRIO COM REAPROVEITAMENTO	und	4,00	30,80	BDI 1	39,20	156,80	RA
F	Serviço	Serviço	2.7.0.2.	Composição	15	RETIRADA DE PIA DE COLUNA COM REAPROVEITAMENTO	und	4,00	30,80	BDI 1	39,20	156,80	RA
F	Serviço	Serviço	2.7.0.3.	Composição	06	RALO EM ÁREAS MOLHADAS JÁ EXECUTADAS, EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES, FIXAÇÕES E VENTILAÇÃO	UND	4,00	785,30	BDI 1	999,45	3.997,80	RA
F	Serviço	Serviço	2.7.0.4.	GOINFRA CIVIL	120209	IMPERMEABILIZACAO-C/CEMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS	m2	21,84	24,14	BDI 1	30,72	670,92	RA
F	Serviço	Serviço	2.7.0.5.	GOINFRA CIVIL	220311	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1C1:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE	m2	21,84	73,99	BDI 1	94,17	2.056,67	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

MENU



Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAÇU- GO	Apelido do Empreendimento REFORMA UBS			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 05-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MINAÇU	MUNICÍPIO / UF MINAÇU- GO	BDI 1 27,27%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

FILTRO

	Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
F			LOTE	LOTE	REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MINAÇU							1.750.434,04	
F	Serviço	Serviço	2.7.0.6.	SINAPI	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE	M2	120,51	61,71	BDI 1	78,54	9.465,01	RA
F	Serviço	Serviço	2.7.0.7.	Composição	16	INSTALAÇÃO DE VASO SANITÁRIO	und	4,00	30,80	BDI 1	39,20	156,80	RA
F	Serviço	Serviço	2.7.0.8.	Composição	17	INSTALAÇÃO DE PIA DE COLUNA	und	4,00	30,80	BDI 1	39,20	156,80	RA
F	Nível 2	Nível 2	2.8.			SALA DE ODONTOLOGIA					-	7.482,84	
F	Nível 3	Nível 3	2.8.1.			SALA DE ODONTOLOGIA					-	4.365,01	
F	Serviço	Serviço	2.8.1.1.	Composição	06	RALO EM ÁREAS MOLHADAS JÁ EXECUTADAS, EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES, FIXAÇÕES E VENTILAÇÃO	UND	1,00	785,30	BDI 1	999,45	999,45	RA
F	Serviço	Serviço	2.8.1.2.	SINAPI	104679	CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA ÁREA DE SERVIÇO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO. AF 05/2023	UN	1,00	125,18	BDI 1	159,32	159,32	RA
F	Serviço	Serviço	2.8.1.3.	SINAPI	104663	CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA BANHEIRO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO (PRUMADA INDIVIDUAL), COM TUBULAÇÕES APARENTES OU EMBUTIDAS SEM RASGO. AF 05/2023	UN	1,00	408,92	BDI 1	520,43	520,43	RA
F	Serviço	Serviço	2.8.1.4.	SINAPI	104476	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF 11/2022	UN	1,00	151,55	BDI 1	192,88	192,88	RA
F	Serviço	Serviço	2.8.1.5.	GOINFRA CIVIL	120209	IMPERMEABILIZACAO-C/CEMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS	m2	20,75	24,14	BDI 1	30,72	637,44	RA
F	Serviço	Serviço	2.8.1.6.	GOINFRA CIVIL	2223	PISO FUNDIDO DE GRANITINA 8MM (INCLUSO EXECUÇÃO COM JUNTA 27 MM, GRANILHA, POLIMENTOS, ESTUCAMENTO E APLICAÇÃO DE CERA)	m2	20,75	53,60	BDI 1	68,22	1.415,57	RA
F	Serviço	Serviço	2.8.1.7.	GOINFRA CIVIL	2224	RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7 CM	m	18,00	19,20	BDI 1	24,44	439,92	RA
F	Nível 3	Nível 3	2.8.2.			CASA DO COMPRESSOR					-	3.117,83	
F	Serviço	Serviço	2.8.2.1.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 08/2022	M2	2,00	71,46	BDI 1	90,95	181,90	RA
F	Serviço	Serviço	2.8.2.2.	GOINFRA CIVIL	100201	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE C/M3)	m2	6,84	47,40	BDI 1	60,33	412,66	RA
F	Serviço	Serviço	2.8.2.3.	GOINFRA CIVIL	200403	REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgC/M3)	m2	13,68	15,98	BDI 1	20,34	278,25	RA
F	Serviço	Serviço	2.8.2.4.	GOINFRA CIVIL	1673	LAJE VOLTERRANA (CONVENCIONAL) PRE-MOLDADA COM EPS PARA FORRO	m2	2,00	53,75	BDI 1	68,41	136,82	RA
F	Serviço	Serviço	2.8.2.5.	GOINFRA CIVIL	260909	PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR	m2	13,68	14,91	BDI 1	18,98	259,65	RA
F	Serviço	Serviço	2.8.2.6.	GOINFRA CIVIL	180305	PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE TELA E TUBO GALVANIZADO 2" PT 9 C/FERRAGENS	m2	2,16	579,70	BDI 1	737,78	1.593,60	RA
F	Serviço	Serviço	2.8.2.7.	GOINFRA CIVIL	70636	CAIXA DE PASSAGEM - ALVENARIA DE 1 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14	m2	0,64	213,99	BDI 1	272,35	174,30	RA
F	Serviço	Serviço	2.8.2.8.	GOINFRA CIVIL	70634	CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM	m2	0,64	99,01	BDI 1	126,01	80,65	RA
F	Nível 2	Nível 2	2.9.			PAREDES					-	33.510,64	
F	Serviço	Serviço	2.9.0.1.	GOINFRA CIVIL	60010	VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA	m3	0,93	2.843,19	BDI 1	3.618,53	3.365,23	RA
F	Serviço	Serviço	2.9.0.2.	GOINFRA CIVIL	200102	COSTURA DE TRINCA EM ALVENARIA DE TIJOLO	m	20,00	12,49	BDI 1	15,90	318,00	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

MENU



Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAÇU- GO	Apelido do Empreendimento REFORMA UBS			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 05-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MINAÇU	MUNICÍPIO / UF MINAÇU- GO	BDI 1 27,27%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

FILTRO

↓	Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	↓
F	LOTE	LOTE	REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MINAÇU									1.750.434,04	
F	Serviço	Serviço	2.9.0.3.	GOINFRA CIVIL	260104	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX	m2	943,20	4,61	BDI 1	5,87	5.536,60	RA
F	Serviço	Serviço	2.9.0.4.	GOINFRA CIVIL	261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	m2	714,05	10,54	BDI 1	13,41	9.575,41	RA
F	Serviço	Serviço	2.9.0.5.	GOINFRA CIVIL	261001	PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS	m2	714,05	11,20	BDI 1	14,25	10.175,21	RA
F	Serviço	Serviço	2.9.0.6.	GOINFRA CIVIL	260909	PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR	m2	229,15	14,91	BDI 1	18,98	4.349,30	RA
F	Serviço	Serviço	2.9.0.7.	GOINFRA CIVIL	20118	DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA	m3	0,25	33,65	BDI 1	42,83	10,79	RA
F	Serviço	Serviço	2.9.0.8.	Composição	07	REQUADRAÇÃO PARA PORTÃO DE 80X210	UND	1,00	141,51	BDI 1	180,10	180,10	RA
F	Nível 2	Nível 2	2.10.			ESQUADRIAS					-	3.815,41	
F	Serviço	Serviço	2.10.0.1.	GOINFRA CIVIL	170015	PORTAL (INCLUSO ENCHIMENTO COM ALVENARIA)	Jg	1,00	368,83	BDI 1	469,41	469,41	RA
F	Serviço	Serviço	2.10.0.2.	GOINFRA CIVIL	170103	PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS	Un	1,00	765,20	BDI 1	973,87	973,87	RA
F	Serviço	Serviço	2.10.0.3.	GOINFRA CIVIL	180281	PORTÃO DE ABRIR 01 FOLHA TELA/TUBO FoGo 1.1/2" PT3 C/FERRAGENS	m2	1,00	492,31	BDI 1	626,56	626,56	RA
F	Serviço	Serviço	2.10.0.4.	GOINFRA CIVIL	261560	PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA	m2	45,36	20,43	BDI 1	26,00	1.179,36	RA
F	Serviço	Serviço	2.10.0.5.	GOINFRA CIVIL	261503	PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO ANTICORROSIVO)	m2	28,03	15,87	BDI 1	20,20	566,21	RA
F	Nível 2	Nível 2	2.11.			INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO					-	994,92	
F	Serviço	Serviço	2.11.0.1.	Composição	10	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTICHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UND	6,00	35,10	BDI 1	44,67	268,02	RA
F	Serviço	Serviço	2.11.0.2.	GOINFRA CIVIL	71598	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS	un	5,00	26,79	BDI 1	34,10	170,50	RA
F	Serviço	Serviço	2.11.0.3.	GOINFRA CIVIL	85006	EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC	un	2,00	218,59	BDI 1	278,20	556,40	RA
F	Nível 2	Nível 2	2.12.			PISO					-	18.771,19	
F	Serviço	Serviço	2.12.0.1.	GOINFRA CIVIL	2223	PISO FUNDIDO DE GRANITINA 8MM (INCLUSO EXECUÇÃO COM JUNTA 27 MM, GRANILHA, POLIMENTOS, ESTUCAMENTO E APLICAÇÃO DE CERA)	m2	195,99	53,60	BDI 1	68,22	13.370,44	RA
F	Serviço	Serviço	2.12.0.2.	GOINFRA CIVIL	2224	RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7 CM	m	220,98	19,20	BDI 1	24,44	5.400,75	RA
F	Nível 2	Nível 2	2.13.			DIVERSOS					-	41.820,14	
F	Serviço	Serviço	2.13.0.1.	GOINFRA CIVIL	270702	ALAMBRADO COM POSTE DE CONCRETO E CINTA ARMADA PADRÃO	m	33,00	208,87	BDI 1	265,83	8.772,39	RA
F	Serviço	Serviço	2.13.0.2.	GOINFRA CIVIL	270619	ARAME FARPADO 3 FIOS EM ALAMBRADO E/OU MURO EXISTENTES	M	33,00	5,14	BDI 1	6,54	215,82	RA
F	Serviço	Serviço	2.13.0.3.	GOINFRA CIVIL	81880	RESERVATÓRIO METALICO TIPO TAÇA EM AÇO PATINÁVEL - V=5M3- COLUNA SECA H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO	Un	1,00	16.329,52	BDI 1	20.782,58	20.782,58	RA
F	Serviço	Serviço	2.13.0.4.	GOINFRA CIVIL	3679	CAMINHAO MUNCK 12 TON. (MÍNIMO 4 HORAS)	h	4,00	200,00	BDI 1	254,54	1.018,16	RA
F	Serviço	Serviço	2.13.0.5.	Composição	13	CONJUNTO DE TUBOS E CONEXÕES PARA INSTALAÇÃO DO RESERVATÓRIO	und	1,00	737,90	BDI 1	939,13	939,13	RA
F	Serviço	Serviço	2.13.0.6.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	101,67	BDI 1	129,40	776,40	RA
F	Serviço	Serviço	2.13.0.7.	SINAPI-I	37400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	6,00	96,32	BDI 1	122,59	735,54	RA
F	Serviço	Serviço	2.13.0.8.	GOINFRA CIVIL	230176	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM	un	18,00	140,08	BDI 1	178,28	3.209,04	RA
F	Serviço	Serviço	2.13.0.9.	Composição	05	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA	UND	1,00	1.626,10	BDI 1	2.069,54	2.069,54	RA
F	Serviço	Serviço	2.13.0.10.	GOINFRA CIVIL	270804	PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM	un	1,00	1.602,30	BDI 1	2.039,25	2.039,25	RA
F	Serviço	Serviço	2.13.0.11.	GOINFRA CIVIL	270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m2	297,71	3,33	BDI 1	4,24	1.262,29	RA
F	Meta	Meta	3.			UBS MARAJÓARA					-	377.967,35	
F	Nível 2	Nível 2	3.1.			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					-	13.338,90	
F	Serviço	Serviço	3.1.0.1.	GOINFRA CIVIL	250101	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	H	60,00	78,12	BDI 1	99,42	5.965,20	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAÇU- GO	Apelido do Empreendimento REFORMA UBS			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 05-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MINAÇU	MUNICÍPIO / UF MINAÇU- GO	BDI 1 27,27%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

FILTRO

	Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
F			LOTE	LOTE	REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MINAÇU							1.750.434,04	
F	Serviço	Serviço	3.1.0.2.	GOINFRA CIVIL	250103	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	H	270,00	21,46	BDI 1	27,31	7.373,70	RA
F	Nível 2	Nível 2	3.2.			SERVIÇOS GERAIS E PRELIMINARES					-	5.966,82	
F	Serviço	Serviço	3.2.0.1.	Composição	02	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	7,50	361,83	BDI 1	460,50	3.453,75	RA
F	Serviço	Serviço	3.2.0.2.	SINAPI-I	10776	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	3,00	658,20	BDI 1	837,69	2.513,07	RA
F	Nível 2	Nível 2	3.3.			DEMOLIÇÃO / RETIRADA					-	14.052,98	
F	Serviço	Serviço	3.3.0.1.	GOINFRA CIVIL	20147	DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m2	322,60	3,90	BDI 1	4,96	1.600,10	RA
F	Serviço	Serviço	3.3.0.2.	GOINFRA CIVIL	20101	DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m2	331,24	4,84	BDI 1	6,16	2.040,44	RA
F	Serviço	Serviço	3.3.0.3.	GOINFRA CIVIL	20103	DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m2	331,24	13,99	BDI 1	17,81	5.899,38	RA
F	Serviço	Serviço	3.3.0.4.	GOINFRA CIVIL	20111	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m2	25,45	7,54	BDI 1	9,60	244,32	RA
F	Serviço	Serviço	3.3.0.5.	GOINFRA CIVIL	20109	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTICIO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA	m2	18,38	12,24	BDI 1	15,58	286,36	RA
F	Serviço	Serviço	3.3.0.6.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	118,83	18,73	BDI 1	23,84	2.832,95	RA
F	Serviço	Serviço	3.3.0.7.	GOINFRA CIVIL	20130	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALAMBRADO - POSTE DE CONCRETO/TELA/VIGA COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA	m	45,00	16,15	BDI 1	20,55	924,75	RA
F	Serviço	Serviço	3.3.0.8.	GOINFRA CIVIL	20106	REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ	m2	32,80	5,38	BDI 1	6,85	224,68	RA
F	Nível 2	Nível 2	3.4.			COBERTURA					-	100.266,40	
F	Serviço	Serviço	3.4.0.1.	GOINFRA CIVIL	140101	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA CERÂMICA V=3 A 7 M. C/FERRAGENS	m2	331,24	159,97	BDI 1	203,59	67.437,15	RA
F	Serviço	Serviço	3.4.0.2.	GOINFRA CIVIL	160401	COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA	m2	331,24	73,31	BDI 1	93,30	30.904,69	RA
F	Serviço	Serviço	3.4.0.3.	GOINFRA CIVIL	160402	CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA	m	44,00	34,37	BDI 1	43,74	1.924,56	RA
F	Nível 2	Nível 2	3.5.			FORRO					-	42.326,38	
F	Serviço	Serviço	3.5.0.1.	GOINFRA CIVIL	210498	FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM	m2	322,60	67,42	BDI 1	85,81	27.682,31	RA
F	Serviço	Serviço	3.5.0.2.	GOINFRA CIVIL	210506	TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM	m	312,62	14,38	BDI 1	18,30	5.720,95	RA
F	Serviço	Serviço	3.5.0.3.	GOINFRA CIVIL	261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	m2	322,60	10,54	BDI 1	13,41	4.326,07	RA
F	Serviço	Serviço	3.5.0.4.	GOINFRA CIVIL	261001	PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS	m2	322,60	11,20	BDI 1	14,25	4.597,05	RA
F	Nível 2	Nível 2	3.6.			ELÉTRICA					-	20.622,39	
F	Serviço	Serviço	3.6.0.1.	Composição	03	PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) PARA AR CONDICIONADO, COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (FIAÇÃO ATÉ NOVOS DISJUNTORES)	UND	16,00	268,08	BDI 1	341,19	5.459,04	RA
F	Serviço	Serviço	3.6.0.2.	Composição	08	PONTO ELÉTRICO DE TOMADA BAIXA 2P+T (10A/250V), COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (LIGAÇÃO EM REDE PRINCIPAL JÁ EXISTENTE)	UND	16,00	220,28	BDI 1	280,35	4.485,60	RA
F	Serviço	Serviço	3.6.0.3.	Composição	04	PONTO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO, COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	UND	16,00	272,93	BDI 1	347,36	5.557,76	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

MENU



Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAÇU- GO	Apelido do Empreendimento REFORMA UBS			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 05-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MINAÇU	MUNICÍPIO / UF MINAÇU- GO	BDI 1 27,27%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

FILTRO

	Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
F			LOTE	LOTE	REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MINAÇU							1.750.434,04	
F	Serviço	Serviço	3.6.0.4.	SINAPI	90457	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_ 05/2015	UN	1,00	8,60	BDI 1	10,95	10,95	RA
F	Serviço	Serviço	3.6.0.5.	GOINFRA CIVIL	72171	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 24E - 80A	un	1,00	253,81	BDI 1	323,02	323,02	RA
F	Serviço	Serviço	3.6.0.6.	GOINFRA CIVIL	71171	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	Un	16,00	21,57	BDI 1	27,45	439,20	RA
F	Serviço	Serviço	3.6.0.7.	GOINFRA CIVIL	70582	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 4 MM2	M	120,00	8,08	BDI 1	10,28	1.233,60	RA
F	Serviço	Serviço	3.6.0.8.	Composição	09	PONTO ELÉTRICO DE TOMADA ALTA PARA LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UND	5,00	107,44	BDI 1	136,74	683,70	RA
F	Serviço	Serviço	3.6.0.9.	GOINFRA CIVIL	71647	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO	un	26,00	40,40	BDI 1	51,42	1.336,92	RA
F	Serviço	Serviço	3.6.0.10.	Composição	18	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00	164,98	BDI 1	209,97	839,88	RA
F	Serviço	Serviço	3.6.0.11.	GOINFRA CIVIL	72320	RELE FOTO ELETROICO COM BASE	Un	3,00	66,19	BDI 1	84,24	252,72	RA
F	Nível 2	Nível 2	3.7.			BANHEIROS					-	25.856,32	
F	Serviço	Serviço	3.7.0.1.	Composição	14	RETIRADA DE VASO SANITÁRIO COM REAPROVEITAMENTO	und	5,00	30,80	BDI 1	39,20	196,00	RA
F	Serviço	Serviço	3.7.0.2.	Composição	15	RETIRADA DE PIA DE COLUNA COM REAPROVEITAMENTO	und	5,00	30,80	BDI 1	39,20	196,00	RA
F	Serviço	Serviço	3.7.0.3.	Composição	06	RALO EM ÁREAS MOLHADAS JÁ EXECUTADAS, EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES, FIXAÇÕES E VENTILAÇÃO	UND	5,00	785,30	BDI 1	999,45	4.997,25	RA
F	Serviço	Serviço	3.7.0.4.	GOINFRA CIVIL	120209	IMPERMEABILIZACAO-C/CEMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS	m2	25,45	24,14	BDI 1	30,72	781,82	RA
F	Serviço	Serviço	3.7.0.5.	GOINFRA CIVIL	220311	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE	m2	25,45	73,99	BDI 1	94,17	2.396,63	RA
F	Serviço	Serviço	3.7.0.6.	GOINFRA CIVIL	201302	REVESTIMENTO COM CERÂMICA	m2	136,53	81,20	BDI 1	103,34	14.109,22	RA
F	Serviço	Serviço	3.7.0.7.	SINAPI	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	5,00	499,63	BDI 1	635,88	3.179,40	RA
F	Serviço	Serviço	-	GOINFRA CIVIL	80541	LAVATÓRIO MÉDIO COM COLUNA	Un	5,00		BDI 1	-	-	RA
F	Serviço	Serviço	-	SINAPI-I	11761	ASSENTO VASO SANITARIO INFANTIL EM PLASTICO BRANCO	UN	5,00		BDI 1	-	-	RA
F	Nível 2	Nível 2	3.8.			SALA DE ODONTOLOGIA					-	7.299,66	
F	Nível 3	Nível 3	3.8.1.			SALA DE ODONTOLOGIA					-	4.181,83	
F	Serviço	Serviço	3.8.1.1.	Composição	06	RALO EM ÁREAS MOLHADAS JÁ EXECUTADAS, EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES, FIXAÇÕES E VENTILAÇÃO	UND	1,00	785,30	BDI 1	999,45	999,45	RA
F	Serviço	Serviço	3.8.1.2.	SINAPI	104679	CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA ÁREA DE SERVIÇO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO. AF_ 05/2023	UN	1,00	125,18	BDI 1	159,32	159,32	RA
F	Serviço	Serviço	3.8.1.3.	SINAPI	104663	CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA BANHEIRO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO (PRUMADA INDIVIDUAL), COM TUBULAÇÕES APARENTES OU EMBUTIDAS SEM RASGO. AF_ 05/2023	UN	1,00	408,92	BDI 1	520,43	520,43	RA
F	Serviço	Serviço	3.8.1.4.	SINAPI	104476	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_ 11/2022	UN	1,00	151,55	BDI 1	192,88	192,88	RA
F	Serviço	Serviço	3.8.1.5.	GOINFRA CIVIL	120209	IMPERMEABILIZACAO-C/CEMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS	m2	18,38	24,14	BDI 1	30,72	564,63	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

MENU



Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAÇU- GO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA UBS			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 05-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MINAÇU	MUNICÍPIO / UF MINAÇU- GO	BDI 1 27,27%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

FILTRO

	Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
F			LOTE	LOTE	REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MINAÇU							1.750.434,04	
F	Serviço	Serviço	3.8.1.6.	GOINFRA CIVIL	2223	PISO FUNDIDO DE GRANITINA 8MM (INCLUSO EXECUÇÃO COM JUNTA 27 MM, GRANILHA, POLIMENTOS, ESTUCAMENTO E APLICAÇÃO DE CERA)	m2	18,38	53,60	BDI 1	68,22	1.253,88	RA
F	Serviço	Serviço	3.8.1.7.	GOINFRA CIVIL	2224	RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7 CM	m	20,10	19,20	BDI 1	24,44	491,24	RA
F	Nível 3	Nível 3	3.8.2.			CASA DO COMPRESSOR					-	3.117,83	
F	Serviço	Serviço	3.8.2.1.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	2,00	71,46	BDI 1	90,95	181,90	RA
F	Serviço	Serviço	3.8.2.2.	GOINFRA CIVIL	100201	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE C/M3)	m2	6,84	47,40	BDI 1	60,33	412,66	RA
F	Serviço	Serviço	3.8.2.3.	GOINFRA CIVIL	200403	REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgC/M3)	m2	13,68	15,98	BDI 1	20,34	278,25	RA
F	Serviço	Serviço	3.8.2.4.	GOINFRA CIVIL	1673	LAJE VOLTERRANA (CONVENCIONAL) PRE-MOLDADA COM EPS PARA FORRO	m2	2,00	53,75	BDI 1	68,41	136,82	RA
F	Serviço	Serviço	3.8.2.5.	GOINFRA CIVIL	260909	PINTURA LATEX 3 DEMÃOS C/SELADOR	m2	13,68	14,91	BDI 1	18,98	259,65	RA
F	Serviço	Serviço	3.8.2.6.	GOINFRA CIVIL	180305	PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE TELA E TUBO GALVANIZADO 2" PT 9 C/FERRAGENS	m2	2,16	579,70	BDI 1	737,78	1.593,60	RA
F	Serviço	Serviço	3.8.2.7.	GOINFRA CIVIL	70636	CAIXA DE PASSAGEM - ALVENARIA DE 1 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14	m2	0,64	213,99	BDI 1	272,35	174,30	RA
F	Serviço	Serviço	3.8.2.8.	GOINFRA CIVIL	70634	CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM	m2	0,64	99,01	BDI 1	126,01	80,65	RA
F	Nível 2	Nível 2	3.9.			PAREDES E MUROS					-	38.159,17	
F	Serviço	Serviço	3.9.0.1.	SINAPI	104661	CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA COZINHA (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO. AF_05/2023	UN	1,00	489,07	BDI 1	622,44	622,44	RA
F	Serviço	Serviço	3.9.0.2.	GOINFRA CIVIL	60010	VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA	m3	0,77	2.843,19	BDI 1	3.618,53	2.795,31	RA
F	Serviço	Serviço	3.9.0.3.	GOINFRA CIVIL	200102	COSTURA DE TRINCA EM ALVENARIA DE TIJOLO	m	20,00	12,49	BDI 1	15,90	318,00	RA
F	Serviço	Serviço	3.9.0.4.	GOINFRA CIVIL	260104	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX	m2	1.102,20	4,61	BDI 1	5,87	6.469,92	RA
F	Serviço	Serviço	3.9.0.5.	GOINFRA CIVIL	261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	m2	810,34	10,54	BDI 1	13,41	10.866,61	RA
F	Serviço	Serviço	3.9.0.6.	GOINFRA CIVIL	261001	PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS	m2	810,34	11,20	BDI 1	14,25	11.547,29	RA
F	Serviço	Serviço	3.9.0.7.	GOINFRA CIVIL	260909	PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR	m2	291,87	14,91	BDI 1	18,98	5.539,60	RA
F	Nível 2	Nível 2	3.10.			ESQUADRIAS					-	51.433,67	
F	Serviço	Serviço	3.10.0.1.	GOINFRA CIVIL	170015	PORTAL (INCLUSO ENCHIMENTO COM ALVENARIA)	Jg	1,00	368,83	BDI 1	469,41	469,41	RA
F	Serviço	Serviço	3.10.0.2.	GOINFRA CIVIL	170101	PORTA LISA 60x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS	Un	2,00	741,80	BDI 1	944,09	1.888,18	RA
F	Serviço	Serviço	3.10.0.3.	GOINFRA CIVIL	170102	PORTA LISA 70x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS	Un	2,00	756,76	BDI 1	963,13	1.926,26	RA
F	Serviço	Serviço	3.10.0.4.	GOINFRA CIVIL	170103	PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS	Un	6,00	765,20	BDI 1	973,87	5.843,22	RA
F	Serviço	Serviço	3.10.0.5.	GOINFRA CIVIL	170110	PORTA LISA 90x210 COM PORTAL E ALISAR SEM FERRAGENS	un	3,00	802,59	BDI 1	1.021,46	3.064,38	RA
F	Serviço	Serviço	3.10.0.6.	GOINFRA CIVIL	170111	PORTA LISA 100X210 COM PORTAL E ALISAR SEM FERRAGENS	Un	4,00	832,47	BDI 1	1.059,48	4.237,92	RA
F	Serviço	Serviço	3.10.0.7.	GOINFRA CIVIL	180122	JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)	m2	2,35	1.056,24	BDI 1	1.344,28	3.159,06	RA
F	Serviço	Serviço	3.10.0.8.	GOINFRA CIVIL	2403	JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO DE CORRER 02 FOLHAS DE VIDRO	m2	30,45	795,93	BDI 1	1.012,98	30.845,24	RA
F	Serviço	Serviço	-	SINAPI	180310	(Código não identificado nas referências)	-	32,80	-	BDI 1	-	-	RA
F	Nível 2	Nível 2	3.11.			INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO					-	13.782,41	
F	Serviço	Serviço	3.11.0.1.	Composição	10	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTICHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UND	6,00	35,10	BDI 1	44,67	268,02	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAÇU- GO	Apelido do Empreendimento REFORMA UBS			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 05-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MINAÇU	MUNICÍPIO / UF MINAÇU- GO	BDI 1 27,27%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

FILTRO

	Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
F			LOTE	LOTE	REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MINAÇU							1.750.434,04	
F	Serviço	Serviço	3.11.0.2.	GOINFRA CIVIL	71598	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS	un	5,00	26,79	BDI 1	34,10	170,50	RA
F	Serviço	Serviço	3.11.0.3.	GOINFRA CIVIL	85006	EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC	un	3,00	218,59	BDI 1	278,20	834,60	RA
F	Serviço	Serviço	3.11.0.4.	GOINFRA CIVIL	91007	CENTRAL DE GÁS PADRÃO GOINFRA/2019 COMPLETA, EXCLUSO AS INSTALAÇÕES MECÂNICAS (1+1 CILINDRO P-45)	Un	1,00	7.677,89	BDI 1	9.771,65	9.771,65	RA
F	Serviço	Serviço	3.11.0.5.	SINAPI	97335	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	M	12,00	78,95	BDI 1	100,48	1.205,76	RA
F	Serviço	Serviço	3.11.0.6.	SINAPI-I	39634	FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM	M	12,00	7,42	BDI 1	9,44	113,28	RA
F	Serviço	Serviço	3.11.0.7.	SINAPI	95249	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	57,87	BDI 1	73,65	294,60	RA
F	Serviço	Serviço	3.11.0.8.	GOINFRA CIVIL	91011	REGULADOR DE PRESSÃO PRIMEIRO ESTÁGIO, 8 KG/H, REGULÁVEL COM MANÔMETRO.PRESSÃO DE ENTRADA 2 A 18 BAR E PRESSÃO DE SAÍDA 0,5 A 2 BAR, CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA 1/4" NPT	Un	2,00	249,57	BDI 1	317,63	635,26	RA
F	Serviço	Serviço	3.11.0.9.	SINAPI	103029	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	42,44	BDI 1	54,01	108,02	RA
F	Serviço	Serviço	3.11.0.10.	SINAPI	101917	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	149,57	BDI 1	190,36	380,72	RA
F	Nível 2	Nível 2	3.12.			PISO					-	1.087,16	
F	Serviço	Serviço	3.12.0.1.	GOINFRA CIVIL	1896	POLIMENTO DE PISO GRANITINA/CONCRETO/ASSOALHO (COM POLITRIZ)	m2	322,60	2,65	BDI 1	3,37	1.087,16	RA
F	Nível 2	Nível 2	3.13.			DIVERSOS					-	43.775,09	
F	Serviço	Serviço	3.13.0.1.	GOINFRA CIVIL	270702	ALAMBRADO COM POSTE DE CONCRETO E CINTA ARMADA PADRÃO GOINFRA	m	45,00	208,87	BDI 1	265,83	11.962,35	RA
F	Serviço	Serviço	3.13.0.2.	GOINFRA CIVIL	270619	ARAME FARPADO 3 FIOS EM ALAMBRADO E/OU MURO EXISTENTES	M	45,00	5,14	BDI 1	6,54	294,30	RA
F	Serviço	Serviço	3.13.0.3.	GOINFRA CIVIL	81880	RESERVATÓRIO METALICO TIPO TAÇA EM AÇO PATINÁVEL - V=5M3- COLUNA SECA H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO	Un	1,00	16.329,52	BDI 1	20.782,58	20.782,58	RA
F	Serviço	Serviço	3.13.0.4.	GOINFRA CIVIL	3679	CAMINHAO MUNCK 12 TON. (MÍNIMO 4 HORAS)	h	4,00	200,00	BDI 1	254,54	1.018,16	RA
F	Serviço	Serviço	3.13.0.5.	Composição	13	CONJUNTO DE TUBOS E CONEXÕES PARA INSTALAÇÃO DO RESERVATÓRIO	und	1,00	737,90	BDI 1	939,13	939,13	RA
F	Serviço	Serviço	3.13.0.6.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	101,67	BDI 1	129,40	1.035,20	RA
F	Serviço	Serviço	3.13.0.7.	SINAPI-I	37400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	8,00	96,32	BDI 1	122,59	980,72	RA
F	Serviço	Serviço	3.13.0.8.	GOINFRA CIVIL	230176	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM	un	18,00	140,08	BDI 1	178,28	3.209,04	RA
F	Serviço	Serviço	3.13.0.9.	GOINFRA CIVIL	270804	PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM	un	1,00	1.602,30	BDI 1	2.039,25	2.039,25	RA
F	Serviço	Serviço	3.13.0.10.	GOINFRA CIVIL	270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m2	357,16	3,33	BDI 1	4,24	1.514,36	RA
F	Meta	Meta	4.			UBS CRISOTILA					-	192.317,89	
F	Nível 2	Nível 2	4.1.			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					-	6.669,45	
F	Serviço	Serviço	4.1.0.1.	GOINFRA CIVIL	250101	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	H	30,00	78,12	BDI 1	99,42	2.982,60	RA
F	Serviço	Serviço	4.1.0.2.	GOINFRA CIVIL	250103	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	H	135,00	21,46	BDI 1	27,31	3.686,85	RA
F	Nível 2	Nível 2	4.2.			SERVIÇOS GERAIS E PRELIMINARES					-	5.966,82	
F	Serviço	Serviço	4.2.0.1.	Composição	02	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	7,50	361,83	BDI 1	460,50	3.453,75	RA
F	Serviço	Serviço	4.2.0.2.	SINAPI-I	10776	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	3,00	658,20	BDI 1	837,69	2.513,07	RA

RECURSO

MENU

→

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / Tomador	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAÇU- GO	REFORMA UBS			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
GOIANIA	05-23 (DES.)	REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MINACU	MINACU- GO	27.27%	0.00%	0.00%

FILTRO

C

	Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
	LOTE	LOTE	REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MINAÚ									1.750.434,04	
	Nível 2	Nível 2	4.3.			DEMOLIÇÃO / RETIRADA					-	2.912,54	
	Serviço	Serviço	4.3.0.1.	GOINFRA CIVIL	20134	DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO GESSO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m2	230,70	2,02	BDI 1	2,57	592,90	
	Serviço	Serviço	4.3.0.2.	GOINFRA CIVIL	20157	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CALHA/RUFO EM CHAPA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m2	55,75	4,05	BDI 1	5,15	287,10	
	Serviço	Serviço	4.3.0.3.	GOINFRA CIVIL	20102	DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	m2	240,80	2,70	BDI 1	3,44	828,35	
	Serviço	Serviço	4.3.0.4.	GOINFRA CIVIL	20111	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m2	21,84	7,54	BDI 1	9,60	209,66	
	Serviço	Serviço	4.3.0.5.	GOINFRA CIVIL	20117	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m2	120,51	4,38	BDI 1	5,57	671,24	
	Serviço	Serviço	4.3.0.6.	GOINFRA CIVIL	20109	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTICIO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA	m2	20,75	12,24	BDI 1	15,58	323,29	
	Nível 2	Nível 2	4.4.			COBERTURA					-	29.907,95	
	Serviço	Serviço	4.4.0.1.	GOINFRA CIVIL	160600	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA	m2	65,39	98,35	BDI 1	125,17	8.184,87	
	Serviço	Serviço	4.4.0.2.	GOINFRA CIVIL	160603	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA	m2	6,71	95,34	BDI 1	121,34	813,58	
	Serviço	Serviço	4.4.0.3.	GOINFRA CIVIL	160501	COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO	m2	240,80	42,54	BDI 1	54,14	13.036,91	
	Serviço	Serviço	4.4.0.4.	GOINFRA CIVIL	160502	CUMEEIRA PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO	m	22,54	46,99	BDI 1	59,80	1.347,89	
	Serviço	Serviço	4.4.0.5.	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	M	14,00	34,34	BDI 1	43,70	611,80	
	Serviço	Serviço	4.4.0.6.	SINAPI	89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	UN	8,00	42,71	BDI 1	54,36	434,88	
	Serviço	Serviço	4.4.0.7.	GOINFRA CIVIL	200499	REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3)	m2	87,74	26,51	BDI 1	33,74	2.960,35	
	Serviço	Serviço	4.4.0.8.	SINAPI	95305	TEXTURA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	M2	87,74	11,94	BDI 1	15,20	1.333,65	
	Serviço	Serviço	4.4.0.9.	GOINFRA CIVIL	201410	MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA (A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)	m2	14,92	62,37	BDI 1	79,38	1.184,02	
	Nível 2	Nível 2	4.5.			FORRO					-	31.404,39	
	Serviço	Serviço	4.5.0.1.	GOINFRA CIVIL	210498	FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM	m2	230,70	67,42	BDI 1	85,81	19.796,37	
	Serviço	Serviço	4.5.0.2.	GOINFRA CIVIL	210506	TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM	m	285,62	14,38	BDI 1	18,30	5.226,85	
	Serviço	Serviço	4.5.0.3.	GOINFRA CIVIL	261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	m2	230,70	10,54	BDI 1	13,41	3.093,69	
	Serviço	Serviço	4.5.0.4.	GOINFRA CIVIL	261001	PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS	m2	230,70	11,20	BDI 1	14,25	3.287,48	
	Nível 2	Nível 2	4.6.			ELÉTRICA					-	15.919,84	
	Serviço	Serviço	4.6.0.1.	Composição	03	PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECIFICO 2P+T (20A/250V) PARA AR CONDICIONADO, COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (FIAÇÃO ATÉ NOVOS DISJUNTORES)	UND	12,00	268,08	BDI 1	341,19	4.094,28	
	Serviço	Serviço	4.6.0.2.	Composição	08	PONTO ELÉTRICO DE TOMADA BAIXA 2P+T (10A/250V), COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (LIGACÃO EM REDE PRINCIPAL JÁ EXISTENTE)	UND	6,00	220,28	BDI 1	280,35	1.682,10	

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAÇU- GO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA UBS			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 05-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MINACU	MUNICÍPIO / UF MINAÇU- GO	BDI 1 27.27%	BDI 2 0.00%	BDI 3 0.00%

[illegible]



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

MENU



Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAÇU- GO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA UBS			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 05-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MINAÇU	MUNICÍPIO / UF MINAÇU- GO	BDI 1 27,27%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

FILTRO

↓	Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	↓
F	LOTE	LOTE	REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MINAÇU									1.750.434,04	
F	Serviço	Serviço	4.8.1.5.	GOINFRA CIVIL	120209	IMPERMEABILIZACAO-C/CEMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS	m2	20,75	24,14	BDI 1	30,72	637,44	RA
F	Serviço	Serviço	4.8.1.6.	GOINFRA CIVIL	2223	PISO FUNDIDO DE GRANITINA 8MM (INCLUSO EXECUÇÃO COM JUNTA 27 MM, GRANILHA, POLIMENTOS, ESTUCAMENTO E APLICAÇÃO DE CERA)	m2	20,75	53,60	BDI 1	68,22	1.415,57	RA
F	Serviço	Serviço	4.8.1.7.	GOINFRA CIVIL	2224	RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7 CM	m	18,00	19,20	BDI 1	24,44	439,92	RA
F	Nível 3	Nível 3	4.8.2.			CASA DO COMPRESSOR					-	3.037,18	
F	Serviço	Serviço	4.8.2.1.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	2,00	71,46	BDI 1	90,95	181,90	RA
F	Serviço	Serviço	4.8.2.2.	GOINFRA CIVIL	100201	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE C/M3)	m2	6,84	47,40	BDI 1	60,33	412,66	RA
F	Serviço	Serviço	4.8.2.3.	GOINFRA CIVIL	200403	REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgC/M3)	m2	13,68	15,98	BDI 1	20,34	278,25	RA
F	Serviço	Serviço	4.8.2.4.	GOINFRA CIVIL	1673	LAJE VOLTERRANA (CONVENCIONAL) PRE-MOLDADA COM EPS PARA FORRO	m2	2,00	53,75	BDI 1	68,41	136,82	RA
F	Serviço	Serviço	4.8.2.5.	GOINFRA CIVIL	260909	PINTURA LATEX 3 DEMÃOS C/SELADOR	m2	13,68	14,91	BDI 1	18,98	259,65	RA
F	Serviço	Serviço	4.8.2.6.	GOINFRA CIVIL	180305	PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE TELA E TUBO GALVANIZADO 2" PT 9 C/FERRAGENS	m2	2,16	579,70	BDI 1	737,78	1.593,60	RA
F	Serviço	Serviço	4.8.2.7.	GOINFRA CIVIL	70636	CAIXA DE PASSAGEM - ALVENARIA DE 1 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14	m2	0,64	213,99	BDI 1	272,35	174,30	RA
F	Serviço	Serviço	-	GOINFRA CIVIL	70634	CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM	m2	0,64		BDI 1	-	-	RA
F	Nível 2	Nível 2	4.9.			PAREDES					-	33.319,75	
F	Serviço	Serviço	4.9.0.1.	GOINFRA CIVIL	60010	VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA	m3	0,93	2.843,19	BDI 1	3.618,53	3.365,23	RA
F	Serviço	Serviço	4.9.0.2.	GOINFRA CIVIL	200102	COSTURA DE TRINCA EM ALVENARIA DE TIJOLO	m	20,00	12,49	BDI 1	15,90	318,00	RA
F	Serviço	Serviço	4.9.0.3.	GOINFRA CIVIL	260104	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX	m2	943,20	4,61	BDI 1	5,87	5.536,60	RA
F	Serviço	Serviço	4.9.0.4.	GOINFRA CIVIL	261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	m2	714,05	10,54	BDI 1	13,41	9.575,41	RA
F	Serviço	Serviço	4.9.0.5.	GOINFRA CIVIL	261001	PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS	m2	714,05	11,20	BDI 1	14,25	10.175,21	RA
F	Serviço	Serviço	4.9.0.6.	GOINFRA CIVIL	260909	PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR	m2	229,15	14,91	BDI 1	18,98	4.349,30	RA
F	Nível 2	Nível 2	4.10.			ESQUADRIAS					-	5.763,15	
F	Serviço	Serviço	4.10.0.1.	GOINFRA CIVIL	170015	PORTAL (INCLUSO ENCHIMENTO COM ALVENARIA)	Jg	1,00	368,83	BDI 1	469,41	469,41	RA
F	Serviço	Serviço	4.10.0.2.	GOINFRA CIVIL	170103	PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS	Un	3,00	765,20	BDI 1	973,87	2.921,61	RA
F	Serviço	Serviço	4.10.0.3.	GOINFRA CIVIL	180281	PORTÃO DE ABRIR 01 FOLHA TELA/TUBO FoGo 1.1/2" PT3 C/FERRAGENS	m2	1,00	492,31	BDI 1	626,56	626,56	RA
F	Serviço	Serviço	4.10.0.4.	GOINFRA CIVIL	261560	PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA	m2	45,36	20,43	BDI 1	26,00	1.179,36	RA
F	Serviço	Serviço	4.10.0.5.	GOINFRA CIVIL	261503	PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO ANTICORROSIVO)	m2	28,03	15,87	BDI 1	20,20	566,21	RA
F	Nível 2	Nível 2	4.11.			INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO					-	994,92	
F	Serviço	Serviço	4.11.0.1.	Composição	10	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTICHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UND	6,00	35,10	BDI 1	44,67	268,02	RA
F	Serviço	Serviço	4.11.0.2.	GOINFRA CIVIL	71598	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS	un	5,00	26,79	BDI 1	34,10	170,50	RA
F	Serviço	Serviço	4.11.0.3.	GOINFRA CIVIL	85006	EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC	un	2,00	218,59	BDI 1	278,20	556,40	RA
F	Nível 2	Nível 2	4.12.			PISO					-	777,46	
F	Serviço	Serviço	4.12.0.1.	GOINFRA CIVIL	1896	POLIMENTO DE PISO GRANITINA/CONCRETO/ASSOALHO (COM POLITRIZ)	m2	230,70	2,65	BDI 1	3,37	777,46	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

MENU



Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAÇU- GO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA UBS			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 05-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MINAÇU	MUNICÍPIO / UF MINAÇU- GO	BDI 1 27,27%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

FILTRO

	Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
F		LOTE	LOTE	REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MINAÇU								1.750.434,04	
F	Nível 2	Nível 2	4.13.			DIVERSOS					-	34.461,83	
F	Serviço	Serviço	4.13.0.1.	GOINFRA CIVIL	81880	RESERVATÓRIO METALICO TIPO TAÇA EM AÇO PATINÁVEL - V=5M3-COLUNA SECA H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO	Un	1,00	16.329,52	BDI 1	20.782,58	20.782,58	RA
F	Serviço	Serviço	4.13.0.2.	GOINFRA CIVIL	3679	CAMINHAO MUNCK 12 TON. (MÍNIMO 4 HORAS)	h	4,00	200,00	BDI 1	254,54	1.018,16	RA
F	Serviço	Serviço	4.13.0.3.	Composição	13	CONJUNTO DE TUBOS E CONEXÕES PARA INSTALAÇÃO DO RESERVATÓRIO	und	1,00	737,90	BDI 1	939,13	939,13	RA
F	Serviço	Serviço	4.13.0.4.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	101,67	BDI 1	129,40	1.035,20	RA
F	Serviço	Serviço	4.13.0.5.	SINAPI-I	37400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	8,00	96,32	BDI 1	122,59	980,72	RA
F	Serviço	Serviço	4.13.0.6.	GOINFRA CIVIL	230176	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM	un	18,00	140,08	BDI 1	178,28	3.209,04	RA
F	Serviço	Serviço	4.13.0.7.	GOINFRA CIVIL	80805	TANQUE DE AÇO INOX - CHAPA 0,7MM	Un	1,00	924,16	BDI 1	1.176,18	1.176,18	RA
F	Serviço	Serviço	4.13.0.8.	GOINFRA CIVIL	270804	PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM	un	2,00	1.602,30	BDI 1	2.039,25	4.078,50	RA
F	Serviço	Serviço	4.13.0.9.	GOINFRA CIVIL	270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m2	293,00	3,33	BDI 1	4,24	1.242,32	RA
F	Meta	Meta	5.			UBS FILO					-	280.930,90	
F	Nível 2	Nível 2	5.1.			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					-	10.209,00	
F	Serviço	Serviço	5.1.0.1.	GOINFRA CIVIL	250101	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	H	45,00	78,12	BDI 1	99,42	4.473,90	RA
F	Serviço	Serviço	5.1.0.2.	GOINFRA CIVIL	250103	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	H	210,00	21,46	BDI 1	27,31	5.735,10	RA
F	Nível 2	Nível 2	5.2.			SERVIÇOS GERAIS E PRELIMINARES					-	5.966,82	
F	Serviço	Serviço	5.2.0.1.	Composição	02	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	7,50	361,83	BDI 1	460,50	3.453,75	RA
F	Serviço	Serviço	5.2.0.2.	SINAPI-I	10776	LOCAAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	3,00	658,20	BDI 1	837,69	2.513,07	RA
F	Nível 2	Nível 2	5.3.			DEMOLIÇÃO / RETIRADA					-	10.002,13	
F	Serviço	Serviço	5.3.0.1.	GOINFRA CIVIL	20147	DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m2	285,01	3,90	BDI 1	4,96	1.413,65	RA
F	Serviço	Serviço	5.3.0.2.	GOINFRA CIVIL	20101	DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m2	297,35	4,84	BDI 1	6,16	1.831,69	RA
F	Serviço	Serviço	5.3.0.3.	GOINFRA CIVIL	20103	DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m2	297,35	13,99	BDI 1	17,81	5.295,84	RA
F	Serviço	Serviço	5.3.0.4.	GOINFRA CIVIL	20109	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTICIO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA	m2	30,68	12,24	BDI 1	15,58	477,99	RA
F	Serviço	Serviço	5.3.0.5.	GOINFRA CIVIL	20117	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m2	143,81	4,38	BDI 1	5,57	801,01	RA
F	Serviço	Serviço	5.3.0.6.	GOINFRA CIVIL	20157	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CALHA/RUFO EM CHAPA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m2	35,33	4,05	BDI 1	5,15	181,95	RA
F	Nível 2	Nível 2	5.4.			COBERTURA					-	96.114,58	
F	Serviço	Serviço	5.4.0.1.	GOINFRA CIVIL	140101	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA CERÂMICA V=3 A 7 M. C/FERRAGENS	m2	297,35	159,97	BDI 1	203,59	60.537,89	RA
F	Serviço	Serviço	5.4.0.2.	GOINFRA CIVIL	160401	COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA	m2	297,35	73,31	BDI 1	93,30	27.742,94	RA
F	Serviço	Serviço	5.4.0.3.	GOINFRA CIVIL	160600	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA	m2	42,16	98,35	BDI 1	125,17	5.277,17	RA
F	Serviço	Serviço	5.4.0.4.	GOINFRA CIVIL	160603	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA	m2	3,71	95,34	BDI 1	121,34	450,29	RA
F	Serviço	Serviço	5.4.0.5.	GOINFRA CIVIL	200499	REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3)	m2	31,82	26,51	BDI 1	33,74	1.073,74	RA
F	Serviço	Serviço	5.4.0.6.	SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	31,82	11,94	BDI 1	15,20	483,72	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

MENU



Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAÇU- GO	Apelido do Empreendimento REFORMA UBS			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 05-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MINAÇU	MUNICÍPIO / UF MINAÇU- GO	BDI 1 27,27%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

FILTRO

	Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
F			LOTE	LOTE	REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MINAÇU							1.750.434,04	
F	Serviço	Serviço	5.4.0.7.	GOINFRA CIVIL	201410	MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA (A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)	m2	6,91	62,37	BDI 1	79,38	548,83	RA
F	Nível 2	Nível 2	5.5.			FORRO					-	38.551,65	
F	Serviço	Serviço	5.5.0.1.	GOINFRA CIVIL	210498	FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM	m2	285,01	67,42	BDI 1	85,81	24.456,71	RA
F	Serviço	Serviço	5.5.0.2.	GOINFRA CIVIL	210506	TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM	m	339,43	14,38	BDI 1	18,30	6.211,57	RA
F	Serviço	Serviço	5.5.0.3.	GOINFRA CIVIL	261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	m2	285,01	10,54	BDI 1	13,41	3.821,98	RA
F	Serviço	Serviço	5.5.0.4.	GOINFRA CIVIL	261001	PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS	m2	285,01	11,20	BDI 1	14,25	4.061,39	RA
F	Nível 2	Nível 2	5.6.			ELÉTRICA					-	16.798,21	
F	Serviço	Serviço	5.6.0.1.	Composição	03	PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) PARA AR CONDICIONADO, COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (FIAÇÃO ATÉ NOVOS DISJUNTORES)	UND	12,00	268,08	BDI 1	341,19	4.094,28	RA
F	Serviço	Serviço	5.6.0.2.	Composição	08	PONTO ELÉTRICO DE TOMADA BAIXA 2P+T (10A/250V), COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (LIGAÇÃO EM REDE PRINCIPAL JÁ EXISTENTE)	UND	12,00	220,28	BDI 1	280,35	3.364,20	RA
F	Serviço	Serviço	5.6.0.3.	Composição	04	PONTO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO, COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	UND	12,00	272,93	BDI 1	347,36	4.168,32	RA
F	Serviço	Serviço	5.6.0.4.	SINAPI	90457	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF 05/2015	UN	1,00	8,60	BDI 1	10,95	10,95	RA
F	Serviço	Serviço	5.6.0.5.	GOINFRA CIVIL	72171	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 24E - 80A	un	1,00	253,81	BDI 1	323,02	323,02	RA
F	Serviço	Serviço	5.6.0.6.	GOINFRA CIVIL	71171	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	Un	16,00	21,57	BDI 1	27,45	439,20	RA
F	Serviço	Serviço	5.6.0.7.	GOINFRA CIVIL	70582	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 4 MM2	M	120,00	8,08	BDI 1	10,28	1.233,60	RA
F	Serviço	Serviço	5.6.0.8.	Composição	09	PONTO ELÉTRICO DE TOMADA ALTA PARA LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UND	5,00	107,44	BDI 1	136,74	683,70	RA
F	Serviço	Serviço	5.6.0.9.	GOINFRA CIVIL	71647	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO	un	27,00	40,40	BDI 1	51,42	1.388,34	RA
F	Serviço	Serviço	5.6.0.10.	Composição	18	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00	164,98	BDI 1	209,97	839,88	RA
F	Serviço	Serviço	5.6.0.11.	GOINFRA CIVIL	72320	RELE FOTO ELETTRICO COM BASE	Un	3,00	66,19	BDI 1	84,24	252,72	RA
F	Nível 2	Nível 2	5.7.			BANHEIROS					-	19.751,47	
F	Serviço	Serviço	5.7.0.1.	Composição	14	RETIRADA DE VASO SANITÁRIO COM REAPROVEITAMENTO	und	4,00	30,80	BDI 1	39,20	156,80	RA
F	Serviço	Serviço	5.7.0.2.	Composição	15	RETIRADA DE PIA DE COLUNA COM REAPROVEITAMENTO	und	4,00	30,80	BDI 1	39,20	156,80	RA
F	Serviço	Serviço	5.7.0.3.	Composição	06	RALO EM ÁREAS MOLHADAS JÁ EXECUTADAS, EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES, FIXAÇÕES E VENTILAÇÃO	UND	4,00	785,30	BDI 1	999,45	3.997,80	RA
F	Serviço	Serviço	5.7.0.4.	GOINFRA CIVIL	120209	IMPERMEABILIZACAO-C/CIEMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS	m2	30,68	24,14	BDI 1	30,72	942,49	RA
F	Serviço	Serviço	5.7.0.5.	GOINFRA CIVIL	220311	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE	m2	30,68	73,99	BDI 1	94,17	2.889,14	RA
F	Serviço	Serviço	5.7.0.6.	SINAPI	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 02/2023 _PE	M2	143,81	61,71	BDI 1	78,54	11.294,84	RA
F	Serviço	Serviço	5.7.0.7.	Composição	16	INSTALAÇÃO DE VASO SANITÁRIO	und	4,00	30,80	BDI 1	39,20	156,80	RA
F	Serviço	Serviço	5.7.0.8.	Composição	17	INSTALAÇÃO DE PIA DE COLUNA	und	4,00	30,80	BDI 1	39,20	156,80	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAÇU- GO	Apelido do Empreendimento REFORMA UBS			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 05-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MINAÇU	MUNICÍPIO / UF MINAÇU- GO	BDI 1 27,27%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

FILTRO

	Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
F	LOTE	LOTE	REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MINAÇU									1.750.434,04	
F	Nível 2	Nível 2	5.8.			SALA DE ODONTOLOGIA					-	6.140,18	
F	Nível 3	Nível 3	5.8.1.			SALA DE ODONTOLOGIA					-	3.022,35	
F	Serviço	Serviço	5.8.1.1.	Composição	06	RALO EM ÁREAS MOLHADAS JÁ EXECUTADAS, EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES, FIXAÇÕES E VENTILAÇÃO	UND	1,00	785,30	BDI 1	999,45	999,45	RA
F	Serviço	Serviço	5.8.1.2.	SINAPI	104679	CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA ÁREA DE SERVIÇO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO. AF_05/2023	UN	1,00	125,18	BDI 1	159,32	159,32	RA
F	Serviço	Serviço	5.8.1.3.	SINAPI	104663	CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA BANHEIRO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO (PRUMADA INDIVIDUAL), COM TUBULAÇÕES APARENTES OU EMBUTIDAS SEM RASGO. AF_05/2023	UN	1,00	408,92	BDI 1	520,43	520,43	RA
F	Serviço	Serviço	5.8.1.4.	SINAPI	104476	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022	UN	1,00	151,55	BDI 1	192,88	192,88	RA
F	Serviço	Serviço	5.8.1.5.	GOINFRA CIVIL	120209	IMPERMEABILIZAÇÃO-C/CEMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAS	m2	11,39	24,14	BDI 1	30,72	349,90	RA
F	Serviço	Serviço	5.8.1.6.	GOINFRA CIVIL	2223	PISO FUNDIDO DE GRANITINA 8MM (INCLUSO EXECUÇÃO COM JUNTA 27 MM, GRANILHA, POLIMENTOS, ESTUCAMENTO E APLICAÇÃO DE CERA)	m2	11,39	53,60	BDI 1	68,22	777,03	RA
F	Serviço	Serviço	5.8.1.7.	GOINFRA CIVIL	2224	RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7 CM	m	0,95	19,20	BDI 1	24,44	23,34	RA
F	Nível 3	Nível 3	5.8.2.			CASA DO COMPRESSOR					-	3.117,83	
F	Serviço	Serviço	5.8.2.1.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	2,00	71,46	BDI 1	90,95	181,90	RA
F	Serviço	Serviço	5.8.2.2.	GOINFRA CIVIL	100201	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE C/M3)	m2	6,84	47,40	BDI 1	60,33	412,66	RA
F	Serviço	Serviço	5.8.2.3.	GOINFRA CIVIL	200403	REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgC/M3)	m2	13,68	15,98	BDI 1	20,34	278,25	RA
F	Serviço	Serviço	5.8.2.4.	GOINFRA CIVIL	1673	LAJE VOLTERRANA (CONVENCIONAL) PRE-MOLDADA COM EPS PARA FORRO	m2	2,00	53,75	BDI 1	68,41	136,82	RA
F	Serviço	Serviço	5.8.2.5.	GOINFRA CIVIL	260909	PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAS C/SELADOR	m2	13,68	14,91	BDI 1	18,98	259,65	RA
F	Serviço	Serviço	5.8.2.6.	GOINFRA CIVIL	180305	PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE TELA E TUBO GALVANIZADO 2" PT 9 C/FERRAGENS	m2	2,16	579,70	BDI 1	737,78	1.593,60	RA
F	Serviço	Serviço	5.8.2.7.	GOINFRA CIVIL	70636	CAIXA DE PASSAGEM - ALVENARIA DE 1 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14	m2	0,64	213,99	BDI 1	272,35	174,30	RA
F	Serviço	Serviço	5.8.2.8.	GOINFRA CIVIL	70634	CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM	m2	0,64	99,01	BDI 1	126,01	80,65	RA
F	Nível 2	Nível 2	5.9.			PAREDES E MUROS					-	36.193,82	
F	Serviço	Serviço	5.9.0.1.	SINAPI	104661	CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA COZINHA (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO. AF_05/2023	UN	1,00	489,07	BDI 1	622,44	622,44	RA
F	Serviço	Serviço	5.9.0.2.	GOINFRA CIVIL	60010	VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA	m3	0,77	2.843,19	BDI 1	3.618,53	2.795,31	RA
F	Serviço	Serviço	5.9.0.3.	GOINFRA CIVIL	200102	COSTURA DE TRINCA EM ALVENARIA DE TIJOLO	m	20,00	12,49	BDI 1	15,90	318,00	RA
F	Serviço	Serviço	5.9.0.4.	GOINFRA CIVIL	260104	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX	m2	1.041,46	4,61	BDI 1	5,87	6.113,37	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

MENU



Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAÇU- GO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA UBS			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 05-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MINAÇU	MUNICÍPIO / UF MINAÇU- GO	BDI 1 27,27%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

FILTRO

	Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
F			LOTE	LOTE	REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MINAÇU							1.750.434,04	
F	Serviço	Serviço	5.9.0.5.	GOINFRA CIVIL	261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	m2	757,81	10,54	BDI 1	13,41	10.162,23	RA
F	Serviço	Serviço	5.9.0.6.	GOINFRA CIVIL	261001	PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS	m2	757,81	11,20	BDI 1	14,25	10.798,79	RA
F	Serviço	Serviço	5.9.0.7.	GOINFRA CIVIL	260909	PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR	m2	283,65	14,91	BDI 1	18,98	5.383,68	RA
F	Nível 2	Nível 2	5.10.			ESQUADRIAS					-	2.921,61	
F	Serviço	Serviço	5.10.0.1.	GOINFRA CIVIL	170103	PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS	Un	3,00	765,20	BDI 1	973,87	2.921,61	RA
F	Nível 2	Nível 2	5.11.			INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO					-	994,92	
F	Serviço	Serviço	5.11.0.1.	Composição	10	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, "20 X 20" CM, EM PVC "2" MM ANTICHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UND	6,00	35,10	BDI 1	44,67	268,02	RA
F	Serviço	Serviço	5.11.0.2.	GOINFRA CIVIL	71598	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS	un	5,00	26,79	BDI 1	34,10	170,50	RA
F	Serviço	Serviço	5.11.0.3.	GOINFRA CIVIL	85006	EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC	un	2,00	218,59	BDI 1	278,20	556,40	RA
F	Nível 2	Nível 2	5.12.			PISO					-	960,48	
F	Serviço	Serviço	5.12.0.1.	GOINFRA CIVIL	1896	POLIMENTO DE PISO GRANITINA/CONCRETO/ASSOALHO (COM POLITRIZ)	m2	285,01	2,65	BDI 1	3,37	960,48	RA
F	Nível 2	Nível 2	5.13.			DIVERSOS					-	36.326,03	
F	Serviço	Serviço	5.13.0.1.	GOINFRA CIVIL	81880	RESERVATÓRIO METALICO TIPO TAÇA EM AÇO PATINÁVEL - V=5M3- COLUNA SECA H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO	Un	1,00	16.329,52	BDI 1	20.782,58	20.782,58	RA
F	Serviço	Serviço	5.13.0.2.	GOINFRA CIVIL	3679	CAMINHÃO MUNCK 12 TON. (MÍNIMO 4 HORAS)	h	4,00	200,00	BDI 1	254,54	1.018,16	RA
F	Serviço	Serviço	5.13.0.3.	Composição	13	CONJUNTO DE TUBOS E CONEXÕES PARA INSTALAÇÃO DO RESERVATÓRIO	und	1,00	737,90	BDI 1	939,13	939,13	RA
F	Serviço	Serviço	5.13.0.4.	GOINFRA CIVIL	80805	TANQUE DE AÇO INOX - CHAPA 0,7MM	Un	2,00	924,16	BDI 1	1.176,18	2.352,36	RA
F	Serviço	Serviço	5.13.0.5.	GOINFRA CIVIL	80504	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (1ª LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO	Un	2,00	605,75	BDI 1	770,94	1.541,88	RA
F	Serviço	Serviço	5.13.0.6.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	101,67	BDI 1	129,40	1.035,20	RA
F	Serviço	Serviço	5.13.0.7.	SINAPI-I	37400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	8,00	96,32	BDI 1	122,59	980,72	RA
F	Serviço	Serviço	5.13.0.8.	GOINFRA CIVIL	230176	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM	un	24,00	140,08	BDI 1	178,28	4.278,72	RA
F	Serviço	Serviço	5.13.0.9.	GOINFRA CIVIL	270804	PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM	un	1,00	1.602,30	BDI 1	2.039,25	2.039,25	RA
F	Serviço	Serviço	5.13.0.10.	GOINFRA CIVIL	270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m2	320,29	3,33	BDI 1	4,24	1.358,03	RA
F	Meta	Meta	6.			UBS MINAÇU NORTE					-	140.850,85	
F	Nível 2	Nível 2	6.1.			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					-	5.066,76	
F	Serviço	Serviço	6.1.0.1.	GOINFRA CIVIL	250101	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	H	18,00	78,12	BDI 1	99,42	1.789,56	RA
F	Serviço	Serviço	6.1.0.2.	GOINFRA CIVIL	250103	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	H	120,00	21,46	BDI 1	27,31	3.277,20	RA
F	Nível 2	Nível 2	6.2.			SERVIÇOS GERAIS E PRELIMINARES					-	5.966,82	
F	Serviço	Serviço	6.2.0.1.	Composição	02	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	7,50	361,83	BDI 1	460,50	3.453,75	RA
F	Serviço	Serviço	6.2.0.2.	SINAPI-I	10776	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	3,00	658,20	BDI 1	837,69	2.513,07	RA
F	Nível 2	Nível 2	6.3.			DEMOLIÇÃO / RETIRADA					-	3.366,20	
F	Serviço	Serviço	6.3.0.1.	GOINFRA CIVIL	20147	DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTACÃO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m2	101,76	3,90	BDI 1	4,96	504,73	RA
F	Serviço	Serviço	6.3.0.2.	GOINFRA CIVIL	20102	DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	m2	146,55	2,70	BDI 1	3,44	504,13	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAÇU- GO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA UBS			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 05-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MINAÇU	MUNICÍPIO / UF MINAÇU- GO	BDI 1 27,27%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

FILTRO

	Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
F			LOTE	LOTE	REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MINAÇU							1.750.434,04	
F	Serviço	Serviço	6.3.0.3.	GOINFRA CIVIL	20109	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTICIO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA	m2	131,65	12,24	BDI 1	15,58	2.051,11	RA
F	Serviço	Serviço	6.3.0.4.	GOINFRA CIVIL	20117	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m2	46,26	4,38	BDI 1	5,57	257,65	RA
F	Serviço	Serviço	6.3.0.5.	GOINFRA CIVIL	20111	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m2	5,06	7,54	BDI 1	9,60	48,58	RA
F	Nível 2	Nível 2	6.4.			COBERTURA					-	9.527,98	
F	Serviço	Serviço	6.4.0.1.	GOINFRA CIVIL	160501	COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO	m2	146,55	42,54	BDI 1	54,14	7.934,22	RA
F	Serviço	Serviço	6.4.0.2.	GOINFRA CIVIL	1226	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO	un	28,00	44,72	BDI 1	56,92	1.593,76	RA
F	Nível 2	Nível 2	6.5.			FORRO					-	19.295,10	
F	Serviço	Serviço	6.5.0.1.	GOINFRA CIVIL	210498	FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM	m2	136,71	67,42	BDI 1	85,81	11.731,09	RA
F	Serviço	Serviço	6.5.0.2.	GOINFRA CIVIL	210506	TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM	m	206,70	14,38	BDI 1	18,30	3.782,61	RA
F	Serviço	Serviço	6.5.0.3.	GOINFRA CIVIL	261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	m2	136,71	10,54	BDI 1	13,41	1.833,28	RA
F	Serviço	Serviço	6.5.0.4.	GOINFRA CIVIL	261001	PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS	m2	136,71	11,20	BDI 1	14,25	1.948,12	RA
F	Nível 2	Nível 2	6.6.			ELÉTRICA					-	15.436,12	
F	Serviço	Serviço	6.6.0.1.	GOINFRA CIVIL	71826	PADRÃO TRIFASICO 25 MM H=7 METROS	Un	1,00	2.838,48	BDI 1	3.612,53	3.612,53	RA
F	Serviço	Serviço	6.6.0.2.	SINAPI	101880	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	617,04	BDI 1	785,31	785,31	RA
F	Serviço	Serviço	6.6.0.3.	Composição	03	PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) PARA AR CONDICIONADO, COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (FIAÇÃO ATÉ NOVOS DISJUNTORES)	UND	7,00	268,08	BDI 1	341,19	2.388,33	RA
F	Serviço	Serviço	6.6.0.4.	Composição	08	PONTO ELÉTRICO DE TOMADA BAIXA 2P+T (10A/250V), COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (LIGAÇÃO EM REDE PRINCIPAL JÁ EXISTENTE)	UND	7,00	220,28	BDI 1	280,35	1.962,45	RA
F	Serviço	Serviço	6.6.0.5.	Composição	04	PONTO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO, COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	UND	7,00	272,93	BDI 1	347,36	2.431,52	RA
F	Serviço	Serviço	6.6.0.6.	SINAPI	90457	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_05/2015	UN	1,00	8,60	BDI 1	10,95	10,95	RA
F	Serviço	Serviço	6.6.0.7.	GOINFRA CIVIL	72171	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 24E - 80A	un	1,00	253,81	BDI 1	323,02	323,02	RA
F	Serviço	Serviço	6.6.0.8.	GOINFRA CIVIL	71171	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	Un	7,00	21,57	BDI 1	27,45	192,15	RA
F	Serviço	Serviço	6.6.0.9.	GOINFRA CIVIL	70582	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 4 MM2	M	100,00	8,08	BDI 1	10,28	1.028,00	RA
F	Serviço	Serviço	6.6.0.10.	Composição	09	PONTO ELÉTRICO DE TOMADA ALTA PARA LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UND	5,00	107,44	BDI 1	136,74	683,70	RA
F	Serviço	Serviço	6.6.0.11.	GOINFRA CIVIL	71647	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO	un	18,00	40,40	BDI 1	51,42	925,56	RA
F	Serviço	Serviço	6.6.0.12.	Composição	18	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00	164,98	BDI 1	209,97	839,88	RA
F	Serviço	Serviço	6.6.0.13.	GOINFRA CIVIL	72320	RELE FOTO ELETTRICO COM BASE	Un	3,00	66,19	BDI 1	84,24	252,72	RA
F	Nível 2	Nível 2	6.7.			BANHEIROS					-	5.495,02	
F	Serviço	Serviço	6.7.0.1.	Composição	14	RETIRADA DE VASO SANITÁRIO COM REAPROVEITAMENTO	und	4,00	30,80	BDI 1	39,20	156,80	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

MENU



Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAÇU- GO	Apelido do Empreendimento REFORMA UBS			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 05-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MINAÇU	MUNICÍPIO / UF MINAÇU- GO	BDI 1 27,27%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

FILTRO

	Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
F	LOTE	LOTE	REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MINAÇU									1.750.434,04	
F	Serviço	Serviço	6.7.0.2.	Composição	15	RETIRADA DE PIA DE COLUNA COM REAPROVEITAMENTO	und	4,00	30,80	BDI 1	39,20	156,80	RA
F	Serviço	Serviço	6.7.0.3.	Composição	06	RALO EM ÁREAS MOLHADAS JÁ EXECUTADAS, EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES, FIXAÇÕES E VENTILAÇÃO	UND	4,00	785,30	BDI 1	999,45	3.997,80	RA
F	Serviço	Serviço	6.7.0.4.	GOINFRA CIVIL	120209	IMPERMEABILIZAÇÃO-C/CEMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS	m2	12,81	24,14	BDI 1	30,72	393,52	RA
F	Serviço	Serviço	6.7.0.5.	GOINFRA CIVIL	220311	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1C1:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE	m2	5,06	73,99	BDI 1	94,17	476,50	RA
F	Serviço	Serviço	-	SINAPI	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	46,26		BDI 1	-	-	RA
F	Serviço	Serviço	6.7.0.6.	Composição	16	INSTALAÇÃO DE VASO SANITÁRIO	und	4,00	30,80	BDI 1	39,20	156,80	RA
F	Serviço	Serviço	6.7.0.7.	Composição	17	INSTALAÇÃO DE PIA DE COLUNA	und	4,00	30,80	BDI 1	39,20	156,80	RA
F	Nível 2	Nível 2	6.8.			SALA DE ODONTOLOGIA					-	6.312,74	
F	Nível 3	Nível 3	6.8.1.			SALA DE ODONTOLOGIA					-	3.194,91	
F	Serviço	Serviço	6.8.1.1.	Composição	06	RALO EM ÁREAS MOLHADAS JÁ EXECUTADAS, EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES, FIXAÇÕES E VENTILAÇÃO	UND	1,00	785,30	BDI 1	999,45	999,45	RA
F	Serviço	Serviço	6.8.1.2.	SINAPI	104679	CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA ÁREA DE SERVIÇO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO. AF_05/2023	UN	1,00	125,18	BDI 1	159,32	159,32	RA
F	Serviço	Serviço	6.8.1.3.	SINAPI	104663	CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA BANHEIRO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO (PRUMADA INDIVIDUAL), COM TUBULAÇÕES APARENTES OU EMBUTIDAS SEM RASGO. AF_05/2023	UN	1,00	408,92	BDI 1	520,43	520,43	RA
F	Serviço	Serviço	6.8.1.4.	SINAPI	104476	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022	UN	1,00	151,55	BDI 1	192,88	192,88	RA
F	Serviço	Serviço	6.8.1.5.	GOINFRA CIVIL	120209	IMPERMEABILIZAÇÃO-C/CEMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS	m2	13,37	24,14	BDI 1	30,72	410,73	RA
F	Serviço	Serviço	6.8.1.6.	GOINFRA CIVIL	2223	PISO FUNDIDO DE GRANITINA 8MM (INCLUSO EXECUÇÃO COM JUNTA 27 MM, GRANILHA, POLIMENTOS, ESTUCAMENTO E APLICAÇÃO DE CERA)	m2	13,37	53,60	BDI 1	68,22	912,10	RA
F	Serviço	Serviço	-	GOINFRA CIVIL	2224	RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7 CM	m	15,14		BDI 1	-	-	RA
F	Nível 3	Nível 3	6.8.2.			CASA DO COMPRESSOR					-	3.117,83	
F	Serviço	Serviço	6.8.2.1.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	2,00	71,46	BDI 1	90,95	181,90	RA
F	Serviço	Serviço	6.8.2.2.	GOINFRA CIVIL	100201	ALVENARIA DE TIOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE C/M3)	m2	6,84	47,40	BDI 1	60,33	412,66	RA
F	Serviço	Serviço	6.8.2.3.	GOINFRA CIVIL	200403	REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgC/M3)	m2	13,68	15,98	BDI 1	20,34	278,25	RA
F	Serviço	Serviço	6.8.2.4.	GOINFRA CIVIL	1673	LAJE VOLTERRANA (CONVENCIONAL) PRE-MOLDADA COM EPS PARA FORRO	m2	2,00	53,75	BDI 1	68,41	136,82	RA
F	Serviço	Serviço	6.8.2.5.	GOINFRA CIVIL	260909	PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR	m2	13,68	14,91	BDI 1	18,98	259,65	RA
F	Serviço	Serviço	6.8.2.6.	GOINFRA CIVIL	180305	PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE TELA E TUBO GALVANIZADO 2" PT 9 C/FERRAGENS	m2	2,16	579,70	BDI 1	737,78	1.593,60	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

MENU



Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAÇU- GO	Apelido do Empreendimento REFORMA UBS			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 05-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MINAÇU	MUNICÍPIO / UF MINAÇU- GO	BDI 1 27,27%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

FILTRO

	Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
F	LOTE	LOTE	REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MINAÇU									1.750.434,04	
F	Serviço	Serviço	6.8.2.7.	GOINFRA CIVIL	70636	CAIXA DE PASSAGEM - ALVENARIA DE 1 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14	m2	0,64	213,99	BDI 1	272,35	174,30	RA
F	Serviço	Serviço	6.8.2.8.	GOINFRA CIVIL	70634	CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM	m2	0,64	99,01	BDI 1	126,01	80,65	RA
F	Nível 2	Nível 2	6.9.			PAREDES E MUROS					-	26.530,11	
F	Serviço	Serviço	6.9.0.1.	SINAPI	104661	CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA COZINHA (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO. AF 05/2023	UN	1,00	489,07	BDI 1	622,44	622,44	RA
F	Serviço	Serviço	6.9.0.2.	GOINFRA CIVIL	60010	VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA	m3	0,77	2.843,19	BDI 1	3.618,53	2.795,31	RA
F	Serviço	Serviço	6.9.0.3.	GOINFRA CIVIL	200102	COSTURA DE TRINCA EM ALVENARIA DE TIJOLO	m	20,00	12,49	BDI 1	15,90	318,00	RA
F	Serviço	Serviço	6.9.0.4.	GOINFRA CIVIL	260104	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX	m2	588,36	4,61	BDI 1	5,87	3.453,65	RA
F	Serviço	Serviço	6.9.0.5.	GOINFRA CIVIL	261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	m2	588,36	10,54	BDI 1	13,41	7.889,85	RA
F	Serviço	Serviço	6.9.0.6.	GOINFRA CIVIL	261001	PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS	m2	588,36	11,20	BDI 1	14,25	8.384,07	RA
F	Serviço	Serviço	6.9.0.7.	GOINFRA CIVIL	260909	PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR	m2	161,58	14,91	BDI 1	18,98	3.066,79	RA
F	Nível 2	Nível 2	6.10.			ESQUADRIAS					-	3.038,11	
F	Serviço	Serviço	6.10.0.1.	GOINFRA CIVIL	170103	PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS	Un	2,00	765,20	BDI 1	973,87	1.947,74	RA
F	Serviço	Serviço	6.10.0.2.	GOINFRA CIVIL	261503	PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO ANTICORROSIVO)	m2	28,03	15,87	BDI 1	20,20	566,21	RA
F	Serviço	Serviço	6.10.0.3.	GOINFRA CIVIL	261560	PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA	m2	20,16	20,43	BDI 1	26,00	524,16	RA
F	Nível 2	Nível 2	6.11.			INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO					-	994,92	
F	Serviço	Serviço	6.11.0.1.	Composição	10	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTICHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UND	6,00	35,10	BDI 1	44,67	268,02	RA
F	Serviço	Serviço	6.11.0.2.	GOINFRA CIVIL	71598	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS	un	5,00	26,79	BDI 1	34,10	170,50	RA
F	Serviço	Serviço	6.11.0.3.	GOINFRA CIVIL	85006	EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC	un	2,00	218,59	BDI 1	278,20	556,40	RA
F	Nível 2	Nível 2	6.12.			PISO					-	9.326,36	
F	Serviço	Serviço	6.12.0.1.	GOINFRA CIVIL	2223	PISO FUNDIDO DE GRANITINA 8MM (INCLUSO EXECUÇÃO COM JUNTA 27 MM, GRANILHA, POLIMENTOS, ESTUCAMENTO E APLICAÇÃO DE CERA)	m2	136,71	53,60	BDI 1	68,22	9.326,36	RA
F	Serviço	Serviço	-	GOINFRA CIVIL	2224	RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7 CM	m	175,06		BDI 1	-	-	RA
F	Nível 2	Nível 2	6.13.			DIVERSOS					-	30.494,61	
F	Serviço	Serviço	6.13.0.1.	GOINFRA CIVIL	81880	RESERVATÓRIO METALICO TIPO TAÇA EM AÇO PATINÁVEL - V=5M3- COLUNA SECA H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO	Un	1,00	16.329,52	BDI 1	20.782,58	20.782,58	RA
F	Serviço	Serviço	6.13.0.2.	GOINFRA CIVIL	3679	CAMINHÃO MUNCK 12 TON. (MÍNIMO 4 HORAS)	h	4,00	200,00	BDI 1	254,54	1.018,16	RA
F	Serviço	Serviço	6.13.0.3.	Composição	13	CONJUNTO DE TUBOS E CONEXÕES PARA INSTALAÇÃO DO RESERVATÓRIO	und	1,00	737,90	BDI 1	939,13	939,13	RA
F	Serviço	Serviço	6.13.0.4.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	UN	8,00	101,67	BDI 1	129,40	1.035,20	RA
F	Serviço	Serviço	6.13.0.5.	SINAPI-I	37400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	8,00	96,32	BDI 1	122,59	980,72	RA
F	Serviço	Serviço	6.13.0.6.	GOINFRA CIVIL	230176	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM	un	18,00	140,08	BDI 1	178,28	3.209,04	RA
F	Serviço	Serviço	6.13.0.7.	GOINFRA CIVIL	270804	PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM	un	1,00	1.602,30	BDI 1	2.039,25	2.039,25	RA
F	Serviço	Serviço	6.13.0.8.	GOINFRA CIVIL	270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m2	115,69	3,33	BDI 1	4,24	490,53	RA
F	Meta	Meta	7.			UBS PRIMAVERA					-	192.303,74	

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

MENU



Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAÇU- GO	Apelido do Empreendimento REFORMA UBS			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 05-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MINAÇU	MUNICÍPIO / UF MINAÇU- GO	BDI 1 27,27%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

FILTRO

	Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
F			LOTE	LOTE	REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MINAÇU							1.750.434,04	
F	Nível 2	Nível 2	7.1.			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					-	6.184,32	
F	Serviço	Serviço	7.1.0.1.	GOINFRA CIVIL	250101	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	H	21,00	78,12	BDI 1	99,42	2.087,82	RA
F	Serviço	Serviço	7.1.0.2.	GOINFRA CIVIL	250103	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	H	150,00	21,46	BDI 1	27,31	4.096,50	RA
F	Nível 2	Nível 2	7.2.			SERVIÇOS GERAIS E PRELIMINARES					-	5.966,82	
F	Serviço	Serviço	7.2.0.1.	Composição	02	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	7,50	361,83	BDI 1	460,50	3.453,75	RA
F	Serviço	Serviço	7.2.0.2.	SINAPI-I	10776	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	3,00	658,20	BDI 1	837,69	2.513,07	RA
F	Nível 2	Nível 2	7.3.			DEMOLIÇÃO / RETIRADA					-	6.268,88	
F	Serviço	Serviço	7.3.0.1.	GOINFRA CIVIL	20157	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CALHA/RUFO EM CHAPA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m2	44,85	4,05	BDI 1	5,15	230,98	RA
F	Serviço	Serviço	7.3.0.2.	GOINFRA CIVIL	260104	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A LATEX	m2	273,10	4,61	BDI 1	5,87	1.603,10	RA
F	Serviço	Serviço	7.3.0.3.	GOINFRA CIVIL	20101	DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERÂMICA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m2	159,60	4,84	BDI 1	6,16	983,14	RA
F	Serviço	Serviço	7.3.0.4.	GOINFRA CIVIL	20103	DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m2	159,60	13,99	BDI 1	17,81	2.842,48	RA
F	Serviço	Serviço	7.3.0.5.	GOINFRA CIVIL	20109	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTÍCIO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m2	39,10	12,24	BDI 1	15,58	609,18	RA
F	Nível 2	Nível 2	7.4.			COBERTURA					-	59.577,96	
F	Serviço	Serviço	7.4.0.1.	GOINFRA CIVIL	140101	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA CERÂMICA V=3 A 7 M. C/FERRAGENS	m2	159,60	159,97	BDI 1	203,59	32.492,96	RA
F	Serviço	Serviço	7.4.0.2.	GOINFRA CIVIL	160401	COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA	m2	159,60	73,31	BDI 1	93,30	14.890,68	RA
F	Serviço	Serviço	7.4.0.3.	GOINFRA CIVIL	160602	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA	m	19,34	37,39	BDI 1	47,59	920,39	RA
F	Serviço	Serviço	7.4.0.4.	GOINFRA CIVIL	160600	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA	m2	65,08	98,35	BDI 1	125,17	8.146,06	RA
F	Serviço	Serviço	7.4.0.5.	GOINFRA CIVIL	200403	REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3)	m2	88,01	15,98	BDI 1	20,34	1.790,12	RA
F	Serviço	Serviço	7.4.0.6.	SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	88,01	11,94	BDI 1	15,20	1.337,75	RA
F	Nível 2	Nível 2	7.5.			FORRO					-	7.553,95	
F	Serviço	Serviço	7.5.0.1.	GOINFRA CIVIL	261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMÃO	m2	273,10	10,54	BDI 1	13,41	3.662,27	RA
F	Serviço	Serviço	7.5.0.2.	GOINFRA CIVIL	261001	PINTURA LATEX ACRÍLICO 2 DEMÃO	m2	273,10	11,20	BDI 1	14,25	3.891,68	RA
F	Nível 2	Nível 2	7.6.			ELÉTRICA					-	17.179,57	
F	Serviço	Serviço	7.6.0.1.	Composição	03	PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) PARA AR CONDICIONADO, COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (FIAÇÃO ATÉ NOVOS DISJUNTORES)	UND	12,00	268,08	BDI 1	341,19	4.094,28	RA
F	Serviço	Serviço	7.6.0.2.	Composição	08	PONTO ELÉTRICO DE TOMADA BAIXA 2P+T (10A/250V), COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (LIGAÇÃO EM REDE PRINCIPAL JÁ EXISTENTE)	UND	12,00	220,28	BDI 1	280,35	3.364,20	RA
F	Serviço	Serviço	7.6.0.3.	Composição	04	PONTO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO, COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	UND	12,00	272,93	BDI 1	347,36	4.168,32	RA
F	Serviço	Serviço	7.6.0.4.	SINAPI	90457	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_05/2015	UN	1,00	8,60	BDI 1	10,95	10,95	RA
F	Serviço	Serviço	7.6.0.5.	GOINFRA CIVIL	72171	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 24E - 80A	un	1,00	253,81	BDI 1	323,02	323,02	RA
F	Serviço	Serviço	7.6.0.6.	GOINFRA CIVIL	71171	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	Un	16,00	21,57	BDI 1	27,45	439,20	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO



Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAÇU- GO	Apelido do Empreendimento REFORMA UBS			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 05-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MINAÇU	MUNICÍPIO / UF MINAÇU- GO	BDI 1 27,27%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

FILTRO

	Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
F			LOTE	LOTE	REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MINAÇU							1.750.434,04	
F	Serviço	Serviço	7.6.0.7.	GOINFRA CIVIL	70582	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 4 MM2	M	120,00	8,08	BDI 1	10,28	1.233,60	RA
F	Serviço	Serviço	7.6.0.8.	Composição	09	PONTO ELÉTRICO DE TOMADA ALTA PARA LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UND	5,00	107,44	BDI 1	136,74	683,70	RA
F	Serviço	Serviço	7.6.0.9.	GOINFRA CIVIL	71646	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS APROXIMADAS)	un	30,00	46,35	BDI 1	58,99	1.769,70	RA
F	Serviço	Serviço	7.6.0.10.	Composição	18	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00	164,98	BDI 1	209,97	839,88	RA
F	Serviço	Serviço	7.6.0.11.	GOINFRA CIVIL	72320	RELE FOTO ELETRICO COM BASE	Un	3,00	66,19	BDI 1	84,24	252,72	RA
F	Nível 2	Nível 2	7.7.			BANHEIROS					-	9.191,77	
F	Serviço	Serviço	7.7.0.1.	Composição	14	RETIRADA DE VASO SANITÁRIO COM REAPROVEITAMENTO	und	6,00	30,80	BDI 1	39,20	235,20	RA
F	Serviço	Serviço	7.7.0.2.	Composição	15	RETIRADA DE PIA DE COLUNA COM REAPROVEITAMENTO	und	6,00	30,80	BDI 1	39,20	235,20	RA
F	Serviço	Serviço	7.7.0.3.	Composição	06	RALO EM ÁREAS MOLHADAS JÁ EXECUTADAS, EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES, FIXAÇÕES E VENTILAÇÃO	UND	6,00	785,30	BDI 1	999,45	5.996,70	RA
F	Serviço	Serviço	7.7.0.4.	GOINFRA CIVIL	120209	IMPERMEABILIZACAO-C/IMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS	m2	18,05	24,14	BDI 1	30,72	554,50	RA
F	Serviço	Serviço	7.7.0.5.	GOINFRA CIVIL	220311	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE	m2	18,05	73,99	BDI 1	94,17	1.699,77	RA
F	Serviço	Serviço	7.7.0.6.	Composição	16	INSTALAÇÃO DE VASO SANITÁRIO	und	6,00	30,80	BDI 1	39,20	235,20	RA
F	Serviço	Serviço	7.7.0.7.	Composição	17	INSTALAÇÃO DE PIA DE COLUNA	und	6,00	30,80	BDI 1	39,20	235,20	RA
F	Nível 2	Nível 2	7.8.			SALA DE ODONTOLOGIA					-	7.072,60	
F	Nível 3	Nível 3	7.8.1.			SALA DE ODONTOLOGIA					-	3.954,77	
F	Serviço	Serviço	7.8.1.1.	Composição	06	RALO EM ÁREAS MOLHADAS JÁ EXECUTADAS, EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES, FIXAÇÕES E VENTILAÇÃO	UND	1,00	785,30	BDI 1	999,45	999,45	RA
F	Serviço	Serviço	7.8.1.2.	SINAPI	104679	CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA ÁREA DE SERVIÇO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO. AF_ 05/2023	UN	1,00	125,18	BDI 1	159,32	159,32	RA
F	Serviço	Serviço	7.8.1.3.	SINAPI	104663	CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA BANHEIRO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO (PRUMADA INDIVIDUAL), COM TUBULAÇÕES APARENTES OU EMBUTIDAS SEM RASGO. AF_ 05/2023	UN	1,00	408,92	BDI 1	520,43	520,43	RA
F	Serviço	Serviço	7.8.1.4.	SINAPI	104476	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_ 11/2022	UN	1,00	151,55	BDI 1	192,88	192,88	RA
F	Serviço	Serviço	7.8.1.5.	GOINFRA CIVIL	120209	IMPERMEABILIZACAO-C/IMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS	m2	21,05	24,14	BDI 1	30,72	646,66	RA
F	Serviço	Serviço	7.8.1.6.	GOINFRA CIVIL	2223	PISO FUNDIDO DE GRANITINA 8MM (INCLUSO EXECUÇÃO COM JUNTA 27 MM, GRANILHA, POLIMENTOS, ESTUCAMENTO E APLICAÇÃO DE CERA)	m2	21,05	53,60	BDI 1	68,22	1.436,03	RA
F	Serviço	Serviço	-	GOINFRA CIVIL	2224	RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7 CM	m	-	19,20	BDI 1	24,44	-	RA
F	Nível 3	Nível 3	7.8.2.			CASA DO COMPRESSOR					-	3.117,83	
F	Serviço	Serviço	7.8.2.1.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_ 08/2022	M2	2,00	71,46	BDI 1	90,95	181,90	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

MENU



Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAÇU- GO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA UBS			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 05-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MINAÇU	MUNICÍPIO / UF MINAÇU- GO	BDI 1 27,27%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

FILTRO

↓	Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	↓
F	LOTE	LOTE	REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MINAÇU									1.750.434,04	
F	Serviço	Serviço	7.8.2.2.	GOINFRA CIVIL	100201	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE C/M3)	m2	6,84	47,40	BDI 1	60,33	412,66	RA
F	Serviço	Serviço	7.8.2.3.	GOINFRA CIVIL	200403	REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgC/M3)	m2	13,68	15,98	BDI 1	20,34	278,25	RA
F	Serviço	Serviço	7.8.2.4.	GOINFRA CIVIL	1673	LAJE VOLTERRANA (CONVENCIONAL) PRE-MOLDADA COM EPS PARA FORRO	m2	2,00	53,75	BDI 1	68,41	136,82	RA
F	Serviço	Serviço	7.8.2.5.	GOINFRA CIVIL	260909	PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR	m2	13,68	14,91	BDI 1	18,98	259,65	RA
F	Serviço	Serviço	7.8.2.6.	GOINFRA CIVIL	180305	PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE TELA E TUBO GALVANIZADO 2" PT 9 C/FERRAGENS	m2	2,16	579,70	BDI 1	737,78	1.593,60	RA
F	Serviço	Serviço	7.8.2.7.	GOINFRA CIVIL	70636	CAIXA DE PASSAGEM - ALVENARIA DE 1 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14	m2	0,64	213,99	BDI 1	272,35	174,30	RA
F	Serviço	Serviço	7.8.2.8.	GOINFRA CIVIL	70634	CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM	m2	0,64	99,01	BDI 1	126,01	80,65	RA
F	Nível 2	Nível 2	7.9.			PAREDES E MUROS					-	37.052,85	
F	Serviço	Serviço	7.9.0.1.	SINAPI	104661	CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA COZINHA (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO. AF_05/2023	UN	1,00	489,07	BDI 1	622,44	622,44	RA
F	Serviço	Serviço	7.9.0.2.	GOINFRA CIVIL	60010	VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA	m3	0,77	2.843,19	BDI 1	3.618,53	2.795,31	RA
F	Serviço	Serviço	7.9.0.3.	GOINFRA CIVIL	200102	COSTURA DE TRINCA EM ALVENARIA DE TIJOLO	m	20,00	12,49	BDI 1	15,90	318,00	RA
F	Serviço	Serviço	7.9.0.4.	GOINFRA CIVIL	260104	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX	m2	1.064,28	4,61	BDI 1	5,87	6.247,32	RA
F	Serviço	Serviço	7.9.0.5.	GOINFRA CIVIL	261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	m2	791,45	10,54	BDI 1	13,41	10.613,32	RA
F	Serviço	Serviço	7.9.0.6.	GOINFRA CIVIL	261001	PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS	m2	791,45	11,20	BDI 1	14,25	11.278,13	RA
F	Serviço	Serviço	7.9.0.7.	GOINFRA CIVIL	260909	PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR	m2	272,83	14,91	BDI 1	18,98	5.178,33	RA
F	Nível 2	Nível 2	7.10.			ESQUADRIAS					-	2.952,38	
F	Serviço	Serviço	7.10.0.1.	GOINFRA CIVIL	170103	PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS	Un	2,00	765,20	BDI 1	973,87	1.947,74	RA
F	Serviço	Serviço	7.10.0.2.	GOINFRA CIVIL	261560	PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA	m2	38,64	20,43	BDI 1	26,00	1.004,64	RA
F	Nível 2	Nível 2	7.11.			INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO					-	994,92	
F	Serviço	Serviço	7.11.0.1.	Composição	10	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTICHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UND	6,00	35,10	BDI 1	44,67	268,02	RA
F	Serviço	Serviço	7.11.0.2.	GOINFRA CIVIL	71598	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS	un	5,00	26,79	BDI 1	34,10	170,50	RA
F	Serviço	Serviço	7.11.0.3.	GOINFRA CIVIL	85006	EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC	un	2,00	218,59	BDI 1	278,20	556,40	RA
F	Nível 2	Nível 2	7.12.			PISO					-	920,35	
F	Serviço	Serviço	7.12.0.1.	GOINFRA CIVIL	1896	POLIMENTO DE PISO GRANITINA/CONCRETO/ASSOALHO (COM POLITRIZ)	m2	273,10	2,65	BDI 1	3,37	920,35	RA
F	Nível 2	Nível 2	7.13.			DIVERSOS					-	31.387,37	
F	Serviço	Serviço	7.13.0.1.	GOINFRA CIVIL	80805	TANQUE DE AÇO INOX - CHAPA 0,7MM	Un	1,00	924,16	BDI 1	1.176,18	1.176,18	RA
F	Serviço	Serviço	7.13.0.2.	GOINFRA CIVIL	81880	RESERVATÓRIO METALICO TIPO TAÇA EM AÇO PATINÁVEL - V=5M3- COLUNA SECA H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO	Un	1,00	16.329,52	BDI 1	20.782,58	20.782,58	RA
F	Serviço	Serviço	7.13.0.3.	GOINFRA CIVIL	3679	CAMINHÃO MUNCK 12 TON. (MÍNIMO 4 HORAS)	h	4,00	200,00	BDI 1	254,54	1.018,16	RA
F	Serviço	Serviço	7.13.0.4.	Composição	13	CONJUNTO DE TUBOS E CONEXÕES PARA INSTALAÇÃO DO RESERVATÓRIO	und	1,00	737,90	BDI 1	939,13	939,13	RA
F	Serviço	Serviço	7.13.0.5.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	101,67	BDI 1	129,40	1.035,20	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

MENU



Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAÇU- GO	Apelido do Empreendimento REFORMA UBS			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 05-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MINAÇU	MUNICÍPIO / UF MINAÇU- GO	BDI 1 27,27%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

FILTRO

	Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
F			LOTE	LOTE	REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MINAÇU							1.750.434,04	
F	Serviço	Serviço	7.13.0.6.	SINAPI-I	37400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	8,00	96,32	BDI 1	122,59	980,72	RA
F	Serviço	Serviço	7.13.0.7.	GOINFRA CIVIL	230176	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM	un	12,00	140,08	BDI 1	178,28	2.139,36	RA
F	Serviço	Serviço	7.13.0.8.	GOINFRA CIVIL	270804	PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM	un	1,00	1.602,30	BDI 1	2.039,25	2.039,25	RA
F	Serviço	Serviço	7.13.0.9.	GOINFRA CIVIL	270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m2	301,13	3,33	BDI 1	4,24	1.276,79	RA
F	Meta	Meta	8.			UBS VILA DE FURNAS					-	214.666,01	
F	Nível 2	Nível 2	8.1.			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					-	6.184,32	
F	Serviço	Serviço	8.1.0.1.	GOINFRA CIVIL	250101	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	H	21,00	78,12	BDI 1	99,42	2.087,82	RA
F	Serviço	Serviço	8.1.0.2.	GOINFRA CIVIL	250103	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	H	150,00	21,46	BDI 1	27,31	4.096,50	RA
F	Nível 2	Nível 2	8.2.			SERVIÇOS GERAIS E PRELIMINARES					-	5.966,82	
F	Serviço	Serviço	8.2.0.1.	Composição	02	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	7,50	361,83	BDI 1	460,50	3.453,75	RA
F	Serviço	Serviço	8.2.0.2.	SINAPI-I	10776	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	3,00	658,20	BDI 1	837,69	2.513,07	RA
F	Nível 2	Nível 2	8.3.			DEMOLIÇÃO / RETIRADA					-	7.543,82	
F	Serviço	Serviço	8.3.0.1.	GOINFRA CIVIL	260104	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX	m2	223,77	4,61	BDI 1	5,87	1.313,53	RA
F	Serviço	Serviço	8.3.0.2.	GOINFRA CIVIL	20101	DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m2	203,83	4,84	BDI 1	6,16	1.255,57	RA
F	Serviço	Serviço	8.3.0.3.	GOINFRA CIVIL	20103	DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m2	203,83	13,99	BDI 1	17,81	3.630,14	RA
F	Serviço	Serviço	8.3.0.4.	GOINFRA CIVIL	20111	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m2	29,90	7,54	BDI 1	9,60	287,04	RA
F	Serviço	Serviço	8.3.0.5.	GOINFRA CIVIL	20115	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA	m2	200,31	3,36	BDI 1	4,28	857,34	RA
F	Serviço	Serviço	8.3.0.6.	GOINFRA CIVIL	20109	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTICIO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA	m2	12,85	12,24	BDI 1	15,58	200,20	RA
F	Nível 2	Nível 2	8.4.			COBERTURA					-	60.513,91	
F	Serviço	Serviço	8.4.0.1.	GOINFRA CIVIL	140101	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA CERÂMICA V=3 A 7 M. C/FERRAGENS	m2	203,83	159,97	BDI 1	203,59	41.496,94	RA
F	Serviço	Serviço	8.4.0.2.	GOINFRA CIVIL	160401	COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA	m2	203,83	73,31	BDI 1	93,30	19.016,97	RA
F	Nível 2	Nível 2	8.5.			FORRO					-	6.189,48	
F	Serviço	Serviço	8.5.0.1.	GOINFRA CIVIL	261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	m2	223,77	10,54	BDI 1	13,41	3.000,76	RA
F	Serviço	Serviço	8.5.0.2.	GOINFRA CIVIL	261001	PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS	m2	223,77	11,20	BDI 1	14,25	3.188,72	RA
F	Nível 2	Nível 2	8.6.			ELÉTRICA					-	18.716,71	
F	Serviço	Serviço	8.6.0.1.	Composição	03	PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) PARA AR CONDICIONADO, COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (FIAÇÃO ATÉ NOVOS DISJUNTORES)	UND	14,00	268,08	BDI 1	341,19	4.776,66	RA
F	Serviço	Serviço	8.6.0.2.	Composição	08	PONTO ELÉTRICO DE TOMADA BAIXA 2P+T (10A/250V), COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (LIGAÇÃO EM REDE PRINCIPAL JÁ EXISTENTE)	UND	14,00	220,28	BDI 1	280,35	3.924,90	RA
F	Serviço	Serviço	8.6.0.3.	Composição	04	PONTO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO, COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	UND	14,00	272,93	BDI 1	347,36	4.863,04	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

MENU



Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAÇU- GO	Apelido do Empreendimento REFORMA UBS			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 05-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MINAÇU	MUNICÍPIO / UF MINAÇU- GO	BDI 1 27,27%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

FILTRO

	Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
F			LOTE	LOTE	REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MINAÇU							1.750.434,04	
F	Serviço	Serviço	8.6.0.4.	SINAPI	90457	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_ 05/2015	UN	1,00	8,60	BDI 1	10,95	10,95	RA
F	Serviço	Serviço	8.6.0.5.	GOINFRA CIVIL	72171	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 24E - 80A	un	1,00	253,81	BDI 1	323,02	323,02	RA
F	Serviço	Serviço	8.6.0.6.	GOINFRA CIVIL	71171	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	Un	10,00	21,57	BDI 1	27,45	274,50	RA
F	Serviço	Serviço	8.6.0.7.	GOINFRA CIVIL	70582	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 4 MM2	M	120,00	8,08	BDI 1	10,28	1.233,60	RA
F	Serviço	Serviço	8.6.0.8.	Composição	09	PONTO ELÉTRICO DE TOMADA ALTA PARA LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UND	5,00	107,44	BDI 1	136,74	683,70	RA
F	Serviço	Serviço	8.6.0.9.	GOINFRA CIVIL	71646	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS APROXIMADAS)	un	26,00	46,35	BDI 1	58,99	1.533,74	RA
F	Serviço	Serviço	8.6.0.10.	Composição	18	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00	164,98	BDI 1	209,97	839,88	RA
F	Serviço	Serviço	8.6.0.11.	GOINFRA CIVIL	72320	RELE FOTO ELÉTRICO COM BASE	Un	3,00	66,19	BDI 1	84,24	252,72	RA
F	Nível 2	Nível 2	8.7.			BANHEIROS + COZINHA					-	25.247,81	
F	Serviço	Serviço	8.7.0.1.	Composição	14	RETIRADA DE VASO SANITÁRIO COM REAPROVEITAMENTO	und	5,00	30,80	BDI 1	39,20	196,00	RA
F	Serviço	Serviço	8.7.0.2.	Composição	15	RETIRADA DE PIA DE COLUNA COM REAPROVEITAMENTO	und	5,00	30,80	BDI 1	39,20	196,00	RA
F	Serviço	Serviço	8.7.0.3.	Composição	06	RALO EM ÁREAS MOLHADAS JÁ EXECUTADAS, EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES, FIXAÇÕES E VENTILAÇÃO	UND	5,00	785,30	BDI 1	999,45	4.997,25	RA
F	Serviço	Serviço	8.7.0.4.	GOINFRA CIVIL	120209	IMPERMEABILIZAÇÃO-C/CEMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS	m2	29,90	24,14	BDI 1	30,72	918,53	RA
F	Serviço	Serviço	8.7.0.5.	GOINFRA CIVIL	220311	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE	m2	29,90	73,99	BDI 1	94,17	2.815,68	RA
F	Serviço	Serviço	8.7.0.6.	SINAPI	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS	M2	200,31	61,71	BDI 1	78,54	15.732,35	RA
F	Serviço	Serviço	8.7.0.7.	Composição	16	INSTALAÇÃO DE VASO SANITÁRIO	und	5,00	30,80	BDI 1	39,20	196,00	RA
F	Serviço	Serviço	8.7.0.8.	Composição	17	INSTALAÇÃO DE PIA DE COLUNA	und	5,00	30,80	BDI 1	39,20	196,00	RA
F	Serviço	Serviço	-	GOINFRA CIVIL	80541	LAVATÓRIO MÉDIO COM COLUNA	Un	5,00		BDI 1	-	-	RA
F	Serviço	Serviço	-	Composição	12	REALOCAÇÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR	UND	5,00		BDI 1	-	-	RA
F	Nível 2	Nível 2	8.8.			SALA DE ODONTOLOGIA					-	6.666,99	
F	Nível 3	Nível 3	8.8.1.			SALA DE ODONTOLOGIA					-	3.549,16	
F	Serviço	Serviço	8.8.1.1.	Composição	06	RALO EM ÁREAS MOLHADAS JÁ EXECUTADAS, EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES, FIXAÇÕES E VENTILAÇÃO	UND	1,00	785,30	BDI 1	999,45	999,45	RA
F	Serviço	Serviço	8.8.1.2.	SINAPI	104679	CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA ÁREA DE SERVIÇO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO. AF_ 05/2023	UN	1,00	125,18	BDI 1	159,32	159,32	RA
F	Serviço	Serviço	8.8.1.3.	SINAPI	104663	CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA BANHEIRO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO (PRUMADA INDIVIDUAL), COM TUBULAÇÕES APARENTES OU EMBUTIDAS SEM RASGO. AF_ 05/2023	UN	1,00	408,92	BDI 1	520,43	520,43	RA
F	Serviço	Serviço	8.8.1.4.	SINAPI	104476	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_ 11/2022	UN	1,00	151,55	BDI 1	192,88	192,88	RA
F	Serviço	Serviço	8.8.1.5.	GOINFRA CIVIL	120209	IMPERMEABILIZAÇÃO-C/CEMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS	m2	12,85	24,14	BDI 1	30,72	394,75	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

MENU



Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAÇU- GO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA UBS			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 05-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MINAÇU	MUNICÍPIO / UF MINAÇU- GO	BDI 1 27,27%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

FILTRO

	Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
F			LOTE	LOTE	REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MINAÇU							1.750.434,04	
F	Serviço	Serviço	8.8.1.6.	GOINFRA CIVIL	2223	PISO FUNDIDO DE GRANITINA 8MM (INCLUSO EXECUÇÃO COM JUNTA 27 MM, GRANILHA, POLIMENTOS, ESTUCAMENTO E APLICAÇÃO DE CERA)	m2	12,85	53,60	BDI 1	68,22	876,63	RA
F	Serviço	Serviço	8.8.1.7.	GOINFRA CIVIL	2224	RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7 CM	m	16,60	19,20	BDI 1	24,44	405,70	RA
F	Nível 3	Nível 3	8.8.2.			CASA DO COMPRESSOR					-	3.117,83	
F	Serviço	Serviço	8.8.2.1.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	2,00	71,46	BDI 1	90,95	181,90	RA
F	Serviço	Serviço	8.8.2.2.	GOINFRA CIVIL	100201	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)	m2	6,84	47,40	BDI 1	60,33	412,66	RA
F	Serviço	Serviço	8.8.2.3.	GOINFRA CIVIL	200403	REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3)	m2	13,68	15,98	BDI 1	20,34	278,25	RA
F	Serviço	Serviço	8.8.2.4.	GOINFRA CIVIL	1673	LAJE VOLTERRANA (CONVENCIONAL) PRE-MOLDADA COM EPS PARA FORRO	m2	2,00	53,75	BDI 1	68,41	136,82	RA
F	Serviço	Serviço	8.8.2.5.	GOINFRA CIVIL	260909	PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR	m2	13,68	14,91	BDI 1	18,98	259,65	RA
F	Serviço	Serviço	8.8.2.6.	GOINFRA CIVIL	180305	PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE TELA E TUBO GALVANIZADO 2" PT 9 C/FERRAGENS	m2	2,16	579,70	BDI 1	737,78	1.593,60	RA
F	Serviço	Serviço	8.8.2.7.	GOINFRA CIVIL	70636	CAIXA DE PASSAGEM - ALVENARIA DE 1 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14	m2	0,64	213,99	BDI 1	272,35	174,30	RA
F	Serviço	Serviço	8.8.2.8.	GOINFRA CIVIL	70634	CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM	m2	0,64	99,01	BDI 1	126,01	80,65	RA
F	Nível 2	Nível 2	8.9.			PAREDES E MUROS					-	26.729,54	
F	Serviço	Serviço	8.9.0.1.	SINAPI	104661	CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA COZINHA (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO. AF_05/2023	UN	1,00	489,07	BDI 1	622,44	622,44	RA
F	Serviço	Serviço	8.9.0.2.	GOINFRA CIVIL	60010	VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA	m3	0,77	2.843,19	BDI 1	3.618,53	2.795,31	RA
F	Serviço	Serviço	8.9.0.3.	GOINFRA CIVIL	200102	COSTURA DE TRINCA EM ALVENARIA DE TIJOLO	m	20,00	12,49	BDI 1	15,90	318,00	RA
F	Serviço	Serviço	8.9.0.4.	GOINFRA CIVIL	260104	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX	m2	746,90	4,61	BDI 1	5,87	4.384,29	RA
F	Serviço	Serviço	8.9.0.5.	GOINFRA CIVIL	261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	m2	485,73	10,54	BDI 1	13,41	6.513,64	RA
F	Serviço	Serviço	8.9.0.6.	GOINFRA CIVIL	261001	PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS	m2	485,73	11,20	BDI 1	14,25	6.921,65	RA
F	Serviço	Serviço	8.9.0.7.	GOINFRA CIVIL	260909	PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR	m2	272,61	14,91	BDI 1	18,98	5.174,21	RA
F	Nível 2	Nível 2	8.10.			ESQUADRIAS					-	4.191,25	
F	Serviço	Serviço	8.10.0.1.	GOINFRA CIVIL	180508	PORTA DE ABRIR DE 02 FOLHAS DE VIDRO PF-9 C/FERRAGENS	m2	2,52	439,05	BDI 1	558,78	1.408,13	RA
F	Serviço	Serviço	8.10.0.2.	GOINFRA CIVIL	170103	PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS	Un	2,00	765,20	BDI 1	973,87	1.947,74	RA
F	Serviço	Serviço	8.10.0.3.	GOINFRA CIVIL	261560	PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMAOS EM ESQ. MADEIRA	m2	32,13	20,43	BDI 1	26,00	835,38	RA
F	Nível 2	Nível 2	8.11.			INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO					-	13.504,21	
F	Serviço	Serviço	8.11.0.1.	Composição	10	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, "20 X 20" CM, EM PVC "2" MM ANTICHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UND	6,00	35,10	BDI 1	44,67	268,02	RA
F	Serviço	Serviço	8.11.0.2.	GOINFRA CIVIL	71598	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS	un	5,00	26,79	BDI 1	34,10	170,50	RA
F	Serviço	Serviço	8.11.0.3.	GOINFRA CIVIL	85006	EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC	un	2,00	218,59	BDI 1	278,20	556,40	RA
F	Serviço	Serviço	8.11.0.4.	GOINFRA CIVIL	91007	CENTRAL DE GÁS PADRÃO GOINFRA/2019 COMPLETA, EXCLUSO AS INSTALAÇÕES MECÂNICAS (1+1 CILINDRO P-45)	Un	1,00	7.677,89	BDI 1	9.771,65	9.771,65	RA

RECURSO

MENU



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAÇU- GO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA UBS			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 05-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MINAÇU	MUNICÍPIO / UF MINAÇU- GO	BDI 1 27,27%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

FILTRO

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
F		LOTE	LOTE	REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MINAÇU							1.750.434,04	
F	Serviço	8.11.0.5.	SINAPI	97335	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 04/2022	M	12,00	78,95	BDI 1	100,48	1.205,76	RA
F	Serviço	8.11.0.6.	SINAPI-I	39634	FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM	M	12,00	7,42	BDI 1	9,44	113,28	RA
F	Serviço	8.11.0.7.	SINAPI	95249	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2021	UN	4,00	57,87	BDI 1	73,65	294,60	RA
F	Serviço	8.11.0.8.	GOINFRA CIVIL	91011	REGULADOR DE PRESSÃO PRIMEIRO ESTÁGIO, 8 KG/H, REGULÁVEL COM MANÔMETRO, PRESSÃO DE ENTRADA 2 A 18 BAR E PRESSÃO DE SAÍDA 0,5 A 2 BAR, CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA 1/4" NPT	Un	2,00	249,57	BDI 1	317,63	635,26	RA
F	Serviço	8.11.0.9.	SINAPI	103029	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2021	UN	2,00	42,44	BDI 1	54,01	108,02	RA
F	Serviço	8.11.0.10.	SINAPI	101917	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KG/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UN	2,00	149,57	BDI 1	190,36	380,72	RA
F	Nível 2	Nível 2	8.12.		PISO					-	754,10	
F	Serviço	8.12.0.1.	GOINFRA CIVIL	1896	POLIMENTO DE PISO GRANITINA/CONCRETO/ASSOALHO (COM POLITRIZ)	m2	223,77	2,65	BDI 1	3,37	754,10	RA
F	Nível 2	Nível 2	8.13.		DIVERSOS					-	32.457,05	
F	Serviço	8.13.0.1.	GOINFRA CIVIL	80805	TANQUE DE AÇO INOX - CHAPA 0,7MM	Un	1,00	924,16	BDI 1	1.176,18	1.176,18	RA
F	Serviço	8.13.0.2.	GOINFRA CIVIL	81880	RESERVATÓRIO METALICO TIPO TAÇA EM AÇO PATINÁVEL - V=5M3- COLUNA SECA H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO	Un	1,00	16.329,52	BDI 1	20.782,58	20.782,58	RA
F	Serviço	8.13.0.3.	GOINFRA CIVIL	3679	CAMINHAO MUNCK 12 TON. (MÍNIMO 4 HORAS)	h	4,00	200,00	BDI 1	254,54	1.018,16	RA
F	Serviço	8.13.0.4.	Composição	13	CONJUNTO DE TUBOS E CONEXÕES PARA INSTALAÇÃO DO RESERVATÓRIO	und	1,00	737,90	BDI 1	939,13	939,13	RA
F	Serviço	8.13.0.5.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	8,00	101,67	BDI 1	129,40	1.035,20	RA
F	Serviço	8.13.0.6.	SINAPI-I	37400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	8,00	96,32	BDI 1	122,59	980,72	RA
F	Serviço	8.13.0.7.	GOINFRA CIVIL	230176	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM	un	18,00	140,08	BDI 1	178,28	3.209,04	RA
F	Serviço	8.13.0.8.	GOINFRA CIVIL	270804	PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM	un	1,00	1.602,30	BDI 1	2.039,25	2.039,25	RA
F	Serviço	8.13.0.9.	GOINFRA CIVIL	270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m2	301,13	3,33	BDI 1	4,24	1.276,79	RA

RECURSO

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

NOTA = ADOTADO REGIME DE BDI ONERADO POR SER O MAIS VANTAJOSO PARA O MUNICÍPIO, CONFORME DETALHAMENTOS DE TRIBUTOS ACIMA - UTILIZADO TABELA GOINFRA-OBRA CIVIS-GOIÁS-ONERADO-JUNHO/2023 E NA AUSÊNCIA DE ITENS NÃO CONSTANTES NA TABELA, UTILIZADO TABELA SINAPI-GOIÁS-ONERADA-MAIO/2023, NA AUSÊNCIA UTILIZADO COTAÇÕES ATUAIS.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

MINAÇU- GO
Local

Responsável Técnico

MENU

←

→



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAÇU- GO	Apelido do Empreendimento REFORMA UBS			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 05-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MINAÇU	MUNICÍPIO / UF MINAÇU- GO	BDI 1 27,27%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

FILTRO

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
F		LOTE	LOTE		REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MINAÇU						1.750.434,04

RECURSO

segunda-feira, 31 de julho de 2023
Data

Nome: Daniel Pinheiro Rodrigues
CREA/CAU: 1016850719 D - GO
ART/RRT: 1020230188455