

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

LOCALIDADE SINAPI GOIANIA		DATA BASE 05-23 (N DES.)	PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS DE GOIÁS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	BDI 1 23,87%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
-------------------------------------	--	------------------------------------	--	---	------------------------	-----------------------	-----------------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL									483.502,98	
1.			CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO MUNICIPAL					-	483.502,98	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					-	13.079,94	
1.1.1.	COMP	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	3,00	3.519,80	BDI 1	4.359,98	13.079,94	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	2.906,36	
1.2.1.	GOINFRA CIVIL	021301	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m2	2,40	404,15	BDI 1	500,62	1.201,49	RA
1.2.2.	GOINFRA CIVIL	020702	LOCAÇÃO DE OBRAS DE PEQUENO PORTE COM CAVALETE, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO SARrafo 10CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA	m2	221,70	6,21	BDI 1	7,69	1.704,87	RA
1.3.			ESTRUTURAS DE CONCRETO					-	94.933,57	
1.3.1.	GOINFRA CIVIL	050901	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)	m3	19,84	41,95	BDI 1	51,96	1.030,89	RA
1.3.2.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	9,30	118,18	BDI 1	146,39	1.361,43	RA
1.3.3.	GOINFRA CIVIL	060303	ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	Kg	961,60	12,56	BDI 1	15,56	14.962,50	RA
1.3.4.	GOINFRA CIVIL	052004	ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	100,90	12,17	BDI 1	15,07	1.520,56	RA
1.3.5.	GOINFRA CIVIL	052005	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	1.119,30	12,07	BDI 1	14,95	16.733,54	RA
1.3.6.	GOINFRA CIVIL	060191	FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES	m2	101,38	34,91	BDI 1	43,24	4.383,67	RA
1.3.7.	GOINFRA CIVIL	051029	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=30 MPA	m3	26,30	546,63	BDI 1	677,11	17.807,99	RA
1.3.8.	GOINFRA CIVIL	051055	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.)	m3	26,30	46,31	BDI 1	57,36	1.508,57	RA
1.3.9.	GOINFRA CIVIL	120902	IMPERMEABILIZAÇÃO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM	m2	146,50	33,71	BDI 1	41,76	6.117,84	RA
1.3.10.	GOINFRA CIVIL	061101	FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA	m2	194,25	122,63	BDI 1	151,90	29.506,58	RA
1.4.			CONTRAPISO					-	8.809,24	
1.4.1.	GOINFRA CIVIL	041009	COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO	m3	194,25	1,92	BDI 1	2,38	462,32	RA
1.4.2.	GOINFRA CIVIL	220102	PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5	m2	194,25	34,69	BDI 1	42,97	8.346,92	RA
1.5.			ALVENARIA					-	63.603,99	
1.5.1.	GOINFRA CIVIL	100160	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)	m2	497,75	49,95	BDI 1	61,87	30.795,79	RA
1.5.2.	GOINFRA CIVIL	200403	REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3)	m2	830,75	17,08	BDI 1	21,16	17.578,67	RA
1.5.3.	GOINFRA CIVIL	200101	CHAPISCO COMUM	m2	995,50	5,67	BDI 1	7,02	6.988,41	RA
1.5.4.	SINAPI	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	66,80	99,60	BDI 1	123,37	8.241,12	RA
1.6.			TELHADO					-	50.778,50	
1.6.1.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	221,70	57,01	BDI 1	70,62	15.656,45	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

LOCALIDADE SINAPI GOIANIA		DATA BASE 05-23 (N DES.)	PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS DE GOIÁS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	BDI 1 23,87%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
-------------------------------------	--	------------------------------------	--	---	------------------------	-----------------------	-----------------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL									483.502,98	
1.6.2.	GOINFRA CIVIL	160967	COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSÓRIOS	m2	221,70	85,70	BDI 1	106,16	23.535,67	RA
1.6.3.	GOINFRA CIVIL	160601	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA	m	37,65	63,24	BDI 1	78,34	2.949,50	RA
1.6.4.	GOINFRA CIVIL	160602	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA	m	59,70	38,99	BDI 1	48,30	2.883,51	RA
1.6.5.	SINAPI	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	82,80	42,19	BDI 1	52,26	4.327,13	RA
1.6.6.	SINAPI	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	16,00	71,96	BDI 1	89,14	1.426,24	RA
1.7.			REVESTIMENTOS					-	125.612,66	
1.7.1.	SINAPI	98671	PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	M2	194,25	495,09	BDI 1	613,27	119.127,70	RA
1.7.2.	SINAPI	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	77,86	67,24	BDI 1	83,29	6.484,96	RA
1.8.			PINTURA					-	31.591,98	
1.8.1.	GOINFRA CIVIL	260601	PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO	m2	183,92	13,84	BDI 1	17,14	3.152,39	RA
1.8.2.	GOINFRA CIVIL	261000	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	m2	646,83	13,03	BDI 1	16,14	10.439,84	RA
1.8.3.	GOINFRA CIVIL	261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	m2	830,75	11,27	BDI 1	13,96	11.597,27	RA
1.8.4.	GOINFRA CIVIL	210515	GESSO CORRIDO EM TETO	m2	194,25	18,93	BDI 1	23,45	4.555,16	RA
1.8.5.	GOINFRA CIVIL	210101	CHAPISCO EM FORRO (1CI: 3 ARG)	m2	194,25	7,68	BDI 1	9,51	1.847,32	RA
1.9.			ESQUADRIAS					-	40.986,58	
1.9.1.	SINAPI	100674	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	13,80	766,30	BDI 1	949,22	13.099,24	RA
1.9.2.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	13,50	126,64	BDI 1	156,87	2.117,75	RA
1.9.3.	SINAPI	90851	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	13,00	1.106,77	BDI 1	1.370,96	17.822,48	RA
1.9.4.	GOINFRA CIVIL	180508	PORTA DE ABRIR DE 02 FOLHAS DE VIDRO PF-9 C/FERRAGENS	m2	4,20	450,00	BDI 1	557,42	2.341,16	RA
1.9.5.	GOINFRA CIVIL	180491	PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1B C/FERRAGENS	m2	1,00	610,95	BDI 1	756,78	756,78	RA
1.9.6.	GOINFRA CIVIL	180304	PORTÃO DE ABRIR 01 FOLHA CHAPA 14 PT-4 C/FERRAGENS	m2	6,00	475,64	BDI 1	589,18	3.535,08	RA
1.9.7.	GOINFRA CIVIL	261560	PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA	m2	43,68	21,78	BDI 1	26,98	1.178,49	RA
1.9.8.	GOINFRA CIVIL	261609	PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS	m2	8,00	13,68	BDI 1	16,95	135,60	RA
1.10.			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					-	22.704,60	
1.10.1.	GOINFRA CIVIL	081825	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA	Un	2,00	415,89	BDI 1	515,16	1.030,32	RA
1.10.2.	GOINFRA CIVIL	081851	CAIXA DE GORDURA 100 L CONCRETO PADRÃO GOINFRA IMPERMEABILIZADA	Un	1,00	600,98	BDI 1	744,43	744,43	RA
1.10.3.	GOINFRA CIVIL	081970	JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO)	Un	2,00	19,11	BDI 1	23,67	47,34	RA

RECURSO
↓

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

LOCALIDADE SINAPI GOIANIA		DATA BASE 05-23 (N DES.)	PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS DE GOIÁS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	BDI 1 23,87%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
-------------------------------------	--	------------------------------------	--	---	------------------------	-----------------------	-----------------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL										
1.10.4.	GOINFRA CIVIL	081973	JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO)	Un	2,00	32,23	BDI 1	39,92	79,84	RA
1.10.5.	GOINFRA CIVIL	081922	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)	Un	3,00	14,58	BDI 1	18,06	54,18	RA
1.10.6.	GOINFRA CIVIL	081921	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO)	Un	2,00	12,64	BDI 1	15,66	31,32	RA
1.10.7.	SINAPI	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	19,03	BDI 1	23,57	70,71	RA
1.10.8.	SINAPI	89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	16,75	BDI 1	20,75	41,50	RA
1.10.9.	GOINFRA CIVIL	081927	JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM	Un	4,00	13,10	BDI 1	16,23	64,92	RA
1.10.10.	GOINFRA CIVIL	081936	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)	Un	10,00	13,18	BDI 1	16,33	163,30	RA
1.10.11.	GOINFRA CIVIL	081938	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO)	Un	2,00	25,96	BDI 1	32,16	64,32	RA
1.10.12.	GOINFRA CIVIL	082004	LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO)	Un	6,00	15,09	BDI 1	18,69	112,14	RA
1.10.13.	GOINFRA CIVIL	082002	LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO)	Un	23,00	8,11	BDI 1	10,05	231,15	RA
1.10.14.	GOINFRA CIVIL	082001	LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM - (ESGOTO)	Un	7,00	6,86	BDI 1	8,50	59,50	RA
1.10.15.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	38,19	26,67	BDI 1	33,04	1.261,80	RA
1.10.16.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	11,58	37,11	BDI 1	45,97	532,33	RA
1.10.17.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	10,71	20,72	BDI 1	25,67	274,93	RA
1.10.18.	GOINFRA CIVIL	080505	VASO SANITÁRIO PARA PcD COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (1ª LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO	un	2,00	1.221,21	BDI 1	1.512,71	3.025,42	RA
1.10.19.	SINAPI	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	541,12	BDI 1	670,29	1.340,58	RA
1.10.20.	GOINFRA CIVIL	080904	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/4"	Un	11,00	96,08	BDI 1	119,01	1.309,11	RA
1.10.21.	GOINFRA CIVIL	080946	REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4"	Un	3,00	95,61	BDI 1	118,43	355,29	RA
1.10.22.	GOINFRA CIVIL	081369	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4"	Un	12,00	10,83	BDI 1	13,42	161,04	RA
1.10.23.	GOINFRA CIVIL	081177	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 40 X 25 MM	Un	7,00	9,04	BDI 1	11,20	78,40	RA
1.10.24.	GOINFRA CIVIL	080721	CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO	Un	3,00	104,82	BDI 1	129,84	389,52	RA
1.10.25.	SINAPI	96710	TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	13,47	BDI 1	16,69	50,07	RA
1.10.26.	SINAPI	96667	TÊ NORMAL, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	7,00	21,44	BDI 1	26,56	185,92	RA
1.10.27.	GOINFRA CIVIL	081003	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM	M	57,00	8,28	BDI 1	10,26	584,82	RA
1.10.28.	GOINFRA CIVIL	081005	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 40 MM	m	32,00	20,82	BDI 1	25,79	825,28	RA

RECURSO

↓

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

LOCALIDADE SINAPI GOIANIA		DATA BASE 05-23 (N DES.)	PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS DE GOIÁS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	BDI 1 23,87%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
-------------------------------------	--	------------------------------------	--	---	------------------------	-----------------------	-----------------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL										
1.10.29.	GOINFRA CIVIL	271702	BANCADA DE MARMORE	m2	5,28	648,33	BDI 1	803,09	4.240,32	RA
1.10.30.	GOINFRA CIVIL	080689	CUBA INOX 50X40X20CM E=0,7MM-AÇO 304	Un	1,00	326,09	BDI 1	403,93	403,93	RA
1.10.31.	GOINFRA CIVIL	080656	TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2" - BICA MÓVEL	un	1,00	150,50	BDI 1	186,42	186,42	RA
1.10.32.	SINAPI	93396	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	759,58	BDI 1	940,89	4.704,45	RA
1.11.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	18.742,37	
1.11.1.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.054,20	4,40	BDI 1	5,45	5.745,39	RA
1.11.2.	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	260,90	6,48	BDI 1	8,03	2.095,03	RA
1.11.3.	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	107,40	9,16	BDI 1	11,35	1.218,99	RA
1.11.4.	SINAPI	101562	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	15,00	22,87	BDI 1	28,33	424,95	RA
1.11.5.	GOINFRA CIVIL	072575	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE)	Un	10,00	26,56	BDI 1	32,90	329,00	RA
1.11.6.	GOINFRA CIVIL	072570	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE)	Un	42,00	20,39	BDI 1	25,26	1.060,92	RA
1.11.7.	GOINFRA CIVIL	072579	TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V	un	1,00	25,26	BDI 1	31,29	31,29	RA
1.11.8.	GOINFRA CIVIL	071431	INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO)	Un	2,00	20,78	BDI 1	25,74	51,48	RA
1.11.9.	GOINFRA CIVIL	071411	INTERRUPTOR 1 SEÇÃO (LINHA X OU EQUIVALENTE)	Un	1,00	14,85	BDI 1	18,39	18,39	RA
1.11.10.	GOINFRA CIVIL	071443	INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS	Un	2,00	26,40	BDI 1	32,70	65,40	RA
1.11.11.	GOINFRA CIVIL	071171	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	Un	14,00	22,63	BDI 1	28,03	392,42	RA
1.11.12.	GOINFRA CIVIL	071186	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA	Un	1,00	182,84	BDI 1	226,48	226,48	RA
1.11.13.	GOINFRA CIVIL	071646	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS APROXIMADAS)	un	5,00	47,39	BDI 1	58,70	293,50	RA
1.11.14.	GOINFRA CIVIL	071648	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 30W, 40X40 CM (MEDIDAS APROXIMADAS)	un	17,00	178,56	BDI 1	221,18	3.760,06	RA
1.11.15.	GOINFRA CIVIL	071693	LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOR COM REFLETOR DE ALUMÍNIO COM ALETAS, DE 36W A 39W	un	2,00	408,62	BDI 1	506,16	1.012,32	RA
1.11.16.	GOINFRA CIVIL	071390	HASTE CANTONEIRA 2,00 M C/CONECTOR	Un	1,00	89,27	BDI 1	110,58	110,58	RA
1.11.17.	GOINFRA CIVIL	072190	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-24E - 150A	Un	1,00	1.538,85	BDI 1	1.906,17	1.906,17	RA
1.12.			CALÇAMENTO					-	8.786,58	
1.12.1.	GOINFRA CIVIL	051017	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=20 MPA - (O.C.)	m3	13,20	537,38	BDI 1	665,65	8.786,58	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

LOCALIDADE SINAPI GOIANIA		DATA BASE 05-23 (N DES.)	PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS DE GOIÁS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	BDI 1 23,87%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
------------------------------	--	-----------------------------	---	--	-----------------	----------------	----------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL									483.502,98
1.13.			LIMPEZA DE OBRA					-	966,61
1.13.1.	GOINFRA CIVIL	270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m2	221,70	3,52	BDI 1	4,36	966,61

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do GOINFRA para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

MONTES CLAROS DE GOIÁS
Local
quinta-feira, 27 de julho de 2023
Data

DANIELE SOUZA
SANTOS:04999036177
Assinado de forma digital por DANIELE SOUZA SANTOS:04999036177
Data: 2023.07.28 08:11:58 -03'00'
Responsável Técnico
Nome: DANIELE SOUZA SANTOS
CREA/CAU: 46771D-MT
ART/RRT: 0

RECURSO
↓