REFORMA HOSPITAL DE SITIO D'ABADIA-GO						
Planilha Total de Custos		Área:	668,00	m²		
		ESTADO DE GOIAS				
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO D'ABADIA-GO				
ADM.:		2021/2024	Mês de referência		BDI (%)	27,29%
					GOINFRA	jul/23
ITENS	Código GOINFRA	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNIT. (R$)	PREÇO TOTAL (R$)
1.0		**SERVIÇOS PRELIMINARES**				2.442,84
1.1	021301	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m2	6,00	407,14	**2.442,84**
2		**COBERTURA**				171.885,85
2.1	020103	DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	m²	668,00	13,99	**9.345,32**
2.2	020102	DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	m²	468,00	2,70	**1.263,60**
2.3	020101	DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m²	200,00	4,84	**968,00**
2.4	150204	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	KG	1354,75	17,09	**23.152,68**
2.5	SINAPI-94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	668,00	192,86	**128.830,48**
2.6	160602	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA	M	151,17	36,47	**5.513,17**
2.7	160601	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA	m	48,72	57,73	**2.812,61**
4		**FORRO**				19.148,20
4.1	020147	DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m²	190,00	3,90	**741,00**
4.2	210499	FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM	m²	190,00	75,07	**14.263,30**
4.3	261301	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	m²	190,00	10,57	**2.008,30**
4.4	261308	PINTURA PVA LATEX 3 DEMAOS SEM SELADOR	m²	190,00	11,24	**2.135,60**
5		**LIMPEZA**				2.264,52
5.1	270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m²	668,00	3,39	**2.264,52**
		TOTAL GERAL DA OBRA				195.741,41
		BDI%	**27,29%**			53.425,25
		TOTAL GERAL COM BDI				249.166,66

* Os códigos GOINFRA são referentes ao Estado de Goiás, mês Julho/2023 Tabela T212 COM DESONERAÇÃO e SINAPI Setembro/2023.

Engenheiro Civil Eduardo Rodrigues Cardoso- CREA:24240/D-DF