

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPURANGA	Apelido do Empreendimento SALAS BARITADAS
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 05-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ADEGAÇÃO DAS SALAS ODONTOLÓGICAS PARA FUNCIONAMENTO DO	MUNICÍPIO / UF ITAPURANGA
			BDI 1 20,70%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
ADEGAÇÃO DAS SALAS ODONTOLÓGICAS PARA FUNCIONAMENTO DO RAIO X									
1.			UBS XIXAZÃO						153.312,35
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						36.732,33
1.1.1.	Composição	02	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	7,50	368,49	BDI 1	444,77	3.335,78
1.2.			ADMINISTRAÇÃO						2.238,20
1.2.1.	GOINFRA CIVIL	1	ENGENHEIRO	h	15,00	90,47	BDI 1	109,20	1.638,00
1.2.2.	GOINFRA CIVIL	2	ENCARREGADO	h	20,00	24,86	BDI 1	30,01	600,20
1.3.			REMOÇÃO DO REBOCO ANTIGO						2.107,61
1.3.1.	Composição	07	REMOÇÃO DO REBOCO ANTIGO	M2	93,46	18,68	BDI 1	22,55	2.107,61
1.4.			PONTOS ELÉTRICOS, REDE E DRENO DO AR CONDICIONADO						2.749,02
1.4.1.	Composição	03	PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) PARA AR CONDICIONADO, COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (FIAÇÃO ATÉ NOVOS DISJUNTORES)	UND	2,00	282,28	BDI 1	340,71	681,42
1.4.2.	Composição	04	PONTO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO, COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	UND	2,00	285,34	BDI 1	344,41	688,82
1.4.3.	Composição	08	PONTO ELÉTRICO DE TOMADA BAIXA 2P+T (10A/250V), COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (LIGAÇÃO EM REDE PRINCIPAL JÁ EXISTENTE)	UND	4,00	238,54	BDI 1	287,92	1.151,68
1.4.4.	Composição	10	DRENO DO AR CONDICIONADO	UND	2,00	94,08	BDI 1	113,55	227,10
1.5.			REBOCO COM BARITA						10.279,17
1.5.1.	GOINFRA CIVIL	200101	CHAPISCO COMUM	m2	93,46	5,81	BDI 1	7,01	655,18
1.5.2.	GOINFRA CIVIL	201402	REVESTIMENTO COM BARITA - RX GABINETE ODONTOLÓGICO	m2	93,46	85,31	BDI 1	102,97	9.623,99
1.6.			PINTURA						4.911,24
1.6.1.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	M2	93,46	11,85	BDI 1	14,30	1.336,54
1.6.2.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	M2	32,84	14,06	BDI 1	16,97	557,29
1.6.3.	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF. 04/2023	M2	93,46	16,35	BDI 1	19,73	1.844,04
1.6.4.	SINAPI	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF. 04/2023	M2	32,84	29,60	BDI 1	35,73	1.173,37
1.7.			PORTAS						10.968,46
1.7.1.	Composição	05	PORTA DE MADEIRA COM REVESTIMENTO DE CHUMBO, 0,90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO PORTAIS ALIZARES E DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	2,00	4.543,69	BDI 1	5.484,23	10.968,46
1.8.			SERVIÇOS FINAIS						142,85
1.8.1.	GOINFRA CIVIL	270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m2	32,84	3,60	BDI 1	4,35	142,85
2.			UBS ALVORADA						36.790,59
2.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						3.335,78
2.1.1.	Composição	02	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	7,50	368,49	BDI 1	444,77	3.335,78
2.2.			ADMINISTRAÇÃO						2.238,20
2.2.1.	GOINFRA CIVIL	1	ENGENHEIRO	h	15,00	90,47	BDI 1	109,20	1.638,00
2.2.2.	GOINFRA CIVIL	2	ENCARREGADO	h	20,00	24,86	BDI 1	30,01	600,20
2.3.			REMOÇÃO DO REBOCO ANTIGO						2.115,19
2.3.1.	Composição	07	REMOÇÃO DO REBOCO ANTIGO	M2	93,80	18,68	BDI 1	22,55	2.115,19
2.4.			PONTOS ELÉTRICOS, REDE E DRENO DO AR CONDICIONADO						2.749,02
2.4.1.	Composição	03	PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) PARA AR CONDICIONADO, COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (FIAÇÃO ATÉ NOVOS DISJUNTORES)	UND	2,00	282,28	BDI 1	340,71	681,42
2.4.2.	Composição	04	PONTO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO, COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	UND	2,00	285,34	BDI 1	344,41	688,82
2.4.3.	Composição	08	PONTO ELÉTRICO DE TOMADA BAIXA 2P+T (10A/250V), COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (LIGAÇÃO EM REDE PRINCIPAL JÁ EXISTENTE)	UND	4,00	238,54	BDI 1	287,92	1.151,68
2.4.4.	Composição	10	DRENO DO AR CONDICIONADO	UND	2,00	94,08	BDI 1	113,55	227,10
2.5.			REBOCO COM BARITA						10.316,13
2.5.1.	GOINFRA CIVIL	200101	CHAPISCO COMUM	m2	93,80	5,81	BDI 1	7,01	657,54
2.5.2.	GOINFRA CIVIL	201402	REVESTIMENTO COM BARITA - RX GABINETE ODONTOLÓGICO	m2	93,80	85,31	BDI 1	102,97	9.658,59
2.6.			PINTURA						4.924,78
2.6.1.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	M2	93,80	11,85	BDI 1	14,30	1.341,34
2.6.2.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	M2	32,88	14,06	BDI 1	16,97	557,97
2.6.3.	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF. 04/2023	M2	93,80	16,35	BDI 1	19,73	1.850,67
2.6.4.	SINAPI	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF. 04/2023	M2	32,88	29,60	BDI 1	35,73	1.174,80
2.7.			PORTAS						10.968,46
2.7.1.	Composição	05	PORTA DE MADEIRA COM REVESTIMENTO DE CHUMBO, 0,90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO PORTAIS ALIZARES E DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	2,00	4.543,69	BDI 1	5.484,23	10.968,46
2.8.			SERVIÇOS FINAIS						143,03
2.8.1.	GOINFRA CIVIL	270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m2	32,88	3,60	BDI 1	4,35	143,03
3.			UBS CANASTRA						21.505,13
3.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						3.335,78
3.1.1.	Composição	02	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	7,50	368,49	BDI 1	444,77	3.335,78
3.2.			ADMINISTRAÇÃO						2.238,20
3.2.1.	GOINFRA CIVIL	1	ENGENHEIRO	h	15,00	90,47	BDI 1	109,20	1.638,00
3.2.2.	GOINFRA CIVIL	2	ENCARREGADO	h	20,00	24,86	BDI 1	30,01	600,20
3.3.			REMOÇÃO DO REBOCO ANTIGO						1.086,01
3.3.1.	Composição	07	REMOÇÃO DO REBOCO ANTIGO	M2	48,16	18,68	BDI 1	22,55	1.086,01
3.4.			PONTOS ELÉTRICOS, REDE E DRENO DO AR CONDICIONADO						1.374,51
3.4.1.	Composição	03	PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) PARA AR CONDICIONADO, COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (FIAÇÃO ATÉ NOVOS DISJUNTORES)	UND	1,00	282,28	BDI 1	340,71	340,71
3.4.2.	Composição	04	PONTO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO, COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	UND	1,00	285,34	BDI 1	344,41	344,41

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPURANGA	SALAS BARITADAS			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
GOIANIA	05-23 (N DES.)	ADEGAÇÃO DAS SALAS ODONTOLÓGICAS PARA FUNCIONAMENTO DO	ITAPURANGA	20,70%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
ADEGAÇÃO DAS SALAS ODONTOLÓGICAS PARA FUNCIONAMENTO DO RAIO X									
3.4.3.	Composição	08	PONTO ELÉTRICO DE TOMADA BAIXA 2P+T (10A/250V), COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (LIGAÇÃO EM REDE PRINCIPAL JÁ EXISTENTE)	UND	2,00	238,54	BDI 1	287,92	575,84
3.4.4.	Composição	10	DRENO DO AR CONDICIONADO	UND	1,00	94,08	BDI 1	113,55	113,55
3.5.			REBOCO COM BARITA						5.296,64
3.5.1.	GOINFRA CIVIL	200101	CHAPISCO COMUM	m2	48,16	5,81	BDI 1	7,01	337,60
3.5.2.	GOINFRA CIVIL	201402	REVESTIMENTO COM BARITA - RX GABINETE ODONTOLÓGICO	m2	48,16	85,31	BDI 1	102,97	4.959,04
3.6.			PINTURA						2.609,63
3.6.1.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF. 04/2023	M2	48,16	11,85	BDI 1	14,30	688,69
3.6.2.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF. 04/2023	M2	18,42	14,06	BDI 1	16,97	312,59
3.6.3.	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL, AF. 04/2023	M2	48,16	16,35	BDI 1	19,73	950,20
3.6.4.	SINAPI	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL, AF. 04/2023	M2	18,42	29,60	BDI 1	35,73	658,15
3.7.			PORTAS						5.484,23
3.7.1.	Composição	05	PORTA DE MADEIRA COM REVESTIMENTO DE CHUMBO, 0,90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO PORTAIS ALIZARES E DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00	4.543,69	BDI 1	5.484,23	5.484,23
3.8.			SERVIÇOS FINAIS						80,13
3.8.1.	GOINFRA CIVIL	270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m2	18,42	3,60	BDI 1	4,35	80,13
4.			UBS FRATERNIDADE						36.799,59
4.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						3.335,78
4.1.1.	Composição	02	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	7,50	368,49	BDI 1	444,77	3.335,78
4.2.			ADMINISTRAÇÃO						2.238,20
4.2.1.	GOINFRA CIVIL	1	ENGENHEIRO	h	15,00	90,47	BDI 1	109,20	1.638,00
4.2.2.	GOINFRA CIVIL	2	ENCARREGADO	h	20,00	24,86	BDI 1	30,01	600,20
4.3.			REMOÇÃO DO REBOCO ANTIGO						2.115,19
4.3.1.	Composição	07	REMOÇÃO DO REBOCO ANTIGO	M2	93,80	18,68	BDI 1	22,55	2.115,19
4.4.			PONTOS ELÉTRICOS, REDE E DRENO DO AR CONDICIONADO						2.749,02
4.4.1.	Composição	03	PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) PARA AR CONDICIONADO, COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (FIAÇÃO ATÉ NOVOS DISJUNTORES)	UND	2,00	282,28	BDI 1	340,71	681,42
4.4.2.	Composição	04	PONTO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO, COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	UND	2,00	285,34	BDI 1	344,41	688,82
4.4.3.	Composição	08	PONTO ELÉTRICO DE TOMADA BAIXA 2P+T (10A/250V), COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (LIGAÇÃO EM REDE PRINCIPAL JÁ EXISTENTE)	UND	4,00	238,54	BDI 1	287,92	1.151,68
4.4.4.	Composição	10	DRENO DO AR CONDICIONADO	UND	2,00	94,08	BDI 1	113,55	227,10
4.5.			REBOCO COM BARITA						10.316,13
4.5.1.	GOINFRA CIVIL	200101	CHAPISCO COMUM	m2	93,80	5,81	BDI 1	7,01	657,54
4.5.2.	GOINFRA CIVIL	201402	REVESTIMENTO COM BARITA - RX GABINETE ODONTOLÓGICO	m2	93,80	85,31	BDI 1	102,97	9.658,59
4.6.			PINTURA						4.924,78
4.6.1.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF. 04/2023	M2	93,80	11,85	BDI 1	14,30	1.341,34
4.6.2.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF. 04/2023	M2	32,88	14,06	BDI 1	16,97	557,97
4.6.3.	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL, AF. 04/2023	M2	93,80	16,35	BDI 1	19,73	1.850,67
4.6.4.	SINAPI	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL, AF. 04/2023	M2	32,88	29,60	BDI 1	35,73	1.174,80
4.7.			PORTAS						10.968,46
4.7.1.	Composição	05	PORTA DE MADEIRA COM REVESTIMENTO DE CHUMBO, 0,90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO PORTAIS ALIZARES E DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	2,00	4.543,69	BDI 1	5.484,23	10.968,46
4.8.			SERVIÇOS FINAIS						143,03
4.8.1.	GOINFRA CIVIL	270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m2	32,88	3,60	BDI 1	4,35	143,03
5.			UBS MARISTA						21.493,71
5.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						3.335,78
5.1.1.	Composição	02	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	7,50	368,49	BDI 1	444,77	3.335,78
5.2.			ADMINISTRAÇÃO						2.238,20
5.2.1.	GOINFRA CIVIL	1	ENGENHEIRO	h	15,00	90,47	BDI 1	109,20	1.638,00
5.2.2.	GOINFRA CIVIL	2	ENCARREGADO	h	20,00	24,86	BDI 1	30,01	600,20
5.3.			REMOÇÃO DO REBOCO ANTIGO						1.086,01
5.3.1.	Composição	07	REMOÇÃO DO REBOCO ANTIGO	M2	48,16	18,68	BDI 1	22,55	1.086,01
5.4.			PONTOS ELÉTRICOS, REDE E DRENO DO AR CONDICIONADO						1.374,51
5.4.1.	Composição	03	PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) PARA AR CONDICIONADO, COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (FIAÇÃO ATÉ NOVOS DISJUNTORES)	UND	1,00	282,28	BDI 1	340,71	340,71
5.4.2.	Composição	04	PONTO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO, COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	UND	1,00	285,34	BDI 1	344,41	344,41
5.4.3.	Composição	08	PONTO ELÉTRICO DE TOMADA BAIXA 2P+T (10A/250V), COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (LIGAÇÃO EM REDE PRINCIPAL JÁ EXISTENTE)	UND	2,00	238,54	BDI 1	287,92	575,84
5.4.4.	Composição	10	DRENO DO AR CONDICIONADO	UND	1,00	94,08	BDI 1	113,55	113,55
5.5.			REBOCO COM BARITA						5.296,64
5.5.1.	GOINFRA CIVIL	200101	CHAPISCO COMUM	m2	48,16	5,81	BDI 1	7,01	337,60
5.5.2.	GOINFRA CIVIL	201402	REVESTIMENTO COM BARITA - RX GABINETE ODONTOLÓGICO	m2	48,16	85,31	BDI 1	102,97	4.959,04
5.6.			PINTURA						2.599,08
5.6.1.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF. 04/2023	M2	48,16	11,85	BDI 1	14,30	688,69
5.6.2.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF. 04/2023	M2	18,22	14,06	BDI 1	16,97	309,19
5.6.3.	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL, AF. 04/2023	M2	48,16	16,35	BDI 1	19,73	950,20
5.6.4.	SINAPI	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL, AF. 04/2023	M2	18,22	29,60	BDI 1	35,73	651,00



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPURANGA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO SALAS BARITADAS
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 05-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ADEQUAÇÃO DAS SALAS ODONTOLÓGICAS PARA FUNCIONAMENTO DO	MUNICÍPIO / UF ITAPURANGA
			BDI 1 20,70%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
ADEQUAÇÃO DAS SALAS ODONTOLÓGICAS PARA FUNCIONAMENTO DO RAO X									153.312,35
5.7.			PORTAS					-	5.484,23
5.7.1.	Composição	05	PORTA DE MADEIRA COM REVESTIMENTO DE CHUMBO, 0,90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO PORTAIS ALIZARES E DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00	4.543,69	BDI 1	5.484,23	5.484,23
5.8.			SERVIÇOS FINAIS					-	79,26
5.8.1.	GOINFRA CIVIL	270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m2	18,22	3,60	BDI 1	4,35	79,26

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

UTILIZADO TABELA REFERENCIAL GOINFRA – não desonerada – Equipamentos 06/2023, Na ausência itens tabela GOINFRA, foram utilizados em algumas composições (em anexo), tabela SINAPI - GO - NÃO DESONERADA - MAIO/2023.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ITAPURANGA

Local

sexta-feira, 28 de julho de 2023

Data

TARSO BARREIRA
SILVA:43968589149

Responsável Técnico

Nome: TARSO BARREIRA SILVA

CREA/CAU: 6129/D-GO

ART/RTT: 1020230189772

Assinado de forma digital por TARSO BARREIRA
SILVA:43968589149

Dados: 2023.07.28 11:51:39 -03'00'