

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV	PROponente / Tomador 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPURANGA	Apelido do Empreendimento SALAS BARITADAS			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 05-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ADEQUAÇÃO DAS SALAS ODONTOLÓGICAS PARA FUNCIONAMENTO DO	MUNICÍPIO / UF ITAPURANGA	BDI 1 26,75%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
ADEQUAÇÃO DAS SALAS ODONTOLÓGICAS PARA FUNCIONAMENTO DO RAIO X									153.480,71
1.			UBS XIXAZÃO						-
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						36.804,85
1.1.1.	Composição	02	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	7,50	361,83	BDI 1	458,62	3.439,65
1.2.			ADMINISTRAÇÃO						2.029,30
1.2.1.	GOINFRA CIVIL	1	ENGENHEIRO	h	15,00	78,12	BDI 1	99,02	1.485,30
1.2.2.	GOINFRA CIVIL	2	ENCARREGADO	h	20,00	21,46	BDI 1	27,20	544,00
1.3.			REMOÇÃO DO REBOCO ANTIGO						1.912,27
1.3.1.	Composição	07	REMOÇÃO DO REBOCO ANTIGO	M2	93,46	16,14	BDI 1	20,46	1.912,27
1.4.			PONTOS ELÉTRICOS, REDE E DRENO DO AR CONDICIONADO						2.706,20
1.4.1.	Composição	03	PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) PARA AR CONDICIONADO, COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (FIAÇÃO ATÉ NOVOS DISJUNTORES)	UND	2,00	268,08	BDI 1	339,79	679,58
1.4.2.	Composição	04	PONTO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO, COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	UND	2,00	272,93	BDI 1	345,94	691,88
1.4.3.	Composição	08	PONTO ELÉTRICO DE TOMADA BAIXA 2P+T (10A/250V), COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (LIGAÇÃO EM REDE PRINCIPAL JÁ EXISTENTE)	UND	4,00	220,28	BDI 1	279,20	1.116,80
1.4.4.	Composição	10	DRENO DO AR CONDICIONADO	UND	2,00	85,97	BDI 1	108,97	217,94
1.5.			REBOCO COM BARITA						10.281,04
1.5.1.	GOINFRA CIVIL	200101	CHAPISCO COMUM	m2	93,46	5,34	BDI 1	6,77	632,75
1.5.2.	GOINFRA CIVIL	201402	REVESTIMENTO COM BARITA - RX GABINETE ODONTOLÓGICO	m2	93,46	81,44	BDI 1	103,23	9.648,29
1.6.			PINTURA						4.796,27
1.6.1.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF. 04/2023	M2	93,46	11,27	BDI 1	14,28	1.334,67
1.6.2.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF. 04/2023	M2	32,84	13,27	BDI 1	16,82	552,37
1.6.3.	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL, AF. 04/2023	M2	93,46	15,08	BDI 1	19,11	1.786,10
1.6.4.	SINAPI	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL, AF. 04/2023	M2	32,84	26,98	BDI 1	34,20	1.123,13
1.7.			PORTAS						11.501,54
1.7.1.	Composição	05	PORTA DE MADEIRA COM REVESTIMENTO DE CHUMBO, 0,90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO PORTAIS ALIZARES E DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	2,00	4.537,10	BDI 1	5.750,77	11.501,54
1.8.			SERVIÇOS FINAIS						138,58
1.8.1.	GOINFRA CIVIL	270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m2	32,84	3,33	BDI 1	4,22	138,58
2.			UBS ALVORADA						-
2.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						3.439,65
2.1.1.	Composição	02	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	7,50	361,83	BDI 1	458,62	3.439,65
2.2.			ADMINISTRAÇÃO						2.029,30
2.2.1.	GOINFRA CIVIL	1	ENGENHEIRO	h	15,00	78,12	BDI 1	99,02	1.485,30
2.2.2.	GOINFRA CIVIL	2	ENCARREGADO	h	20,00	21,46	BDI 1	27,20	544,00
2.3.			REMOÇÃO DO REBOCO ANTIGO						1.919,15
2.3.1.	Composição	07	REMOÇÃO DO REBOCO ANTIGO	M2	93,80	16,14	BDI 1	20,46	1.919,15
2.4.			PONTOS ELÉTRICOS, REDE E DRENO DO AR CONDICIONADO						2.706,20
2.4.1.	Composição	03	PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) PARA AR CONDICIONADO, COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (FIAÇÃO ATÉ NOVOS DISJUNTORES)	UND	2,00	268,08	BDI 1	339,79	679,58
2.4.2.	Composição	04	PONTO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO, COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	UND	2,00	272,93	BDI 1	345,94	691,88
2.4.3.	Composição	08	PONTO ELÉTRICO DE TOMADA BAIXA 2P+T (10A/250V), COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (LIGAÇÃO EM REDE PRINCIPAL JÁ EXISTENTE)	UND	4,00	220,28	BDI 1	279,20	1.116,80
2.4.4.	Composição	10	DRENO DO AR CONDICIONADO	UND	2,00	85,97	BDI 1	108,97	217,94
2.5.			REBOCO COM BARITA						10.318,00
2.5.1.	GOINFRA CIVIL	200101	CHAPISCO COMUM	m2	93,80	5,34	BDI 1	6,77	635,03
2.5.2.	GOINFRA CIVIL	201402	REVESTIMENTO COM BARITA - RX GABINETE ODONTOLÓGICO	m2	93,80	81,44	BDI 1	103,23	9.682,97
2.6.			PINTURA						4.809,52
2.6.1.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF. 04/2023	M2	93,80	11,27	BDI 1	14,28	1.339,46
2.6.2.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF. 04/2023	M2	32,88	13,27	BDI 1	16,82	553,04
2.6.3.	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL, AF. 04/2023	M2	93,80	15,08	BDI 1	19,11	1.792,52
2.6.4.	SINAPI	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL, AF. 04/2023	M2	32,88	26,98	BDI 1	34,20	1.124,50
2.7.			PORTAS						11.501,54
2.7.1.	Composição	05	PORTA DE MADEIRA COM REVESTIMENTO DE CHUMBO, 0,90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO PORTAIS ALIZARES E DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	2,00	4.537,10	BDI 1	5.750,77	11.501,54
2.8.			SERVIÇOS FINAIS						138,75
2.8.1.	GOINFRA CIVIL	270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m2	32,88	3,33	BDI 1	4,22	138,75
3.			UBS CANASTRA						-
3.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						3.439,65
3.1.1.	Composição	02	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	7,50	361,83	BDI 1	458,62	3.439,65
3.2.			ADMINISTRAÇÃO						2.029,30
3.2.1.	GOINFRA CIVIL	1	ENGENHEIRO	h	15,00	78,12	BDI 1	99,02	1.485,30
3.2.2.	GOINFRA CIVIL	2	ENCARREGADO	h	20,00	21,46	BDI 1	27,20	544,00
3.3.			REMOÇÃO DO REBOCO ANTIGO						885,35
3.3.1.	Composição	07	REMOÇÃO DO REBOCO ANTIGO	M2	48,16	16,14	BDI 1	20,46	885,35
3.4.			PONTOS ELÉTRICOS, REDE E DRENO DO AR CONDICIONADO						1.353,10
3.4.1.	Composição	03	PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) PARA AR CONDICIONADO, COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (FIAÇÃO ATÉ NOVOS DISJUNTORES)	UND	1,00	268,08	BDI 1	339,79	339,79
3.4.2.	Composição	04	PONTO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO, COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	UND	1,00	272,93	BDI 1	345,94	345,94

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / Tomador	Apelido do Empreendimento	BDI 1	BDI 2	BDI 3
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPURANGA	SALAS BARITADAS	26,75%	0,00%	0,00%
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 05-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ADEQUAÇÃO DAS SALAS ODONTOLÓGICAS PARA FUNCIONAMENTO DO	MUNICÍPIO / UF ITAPURANGA			

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
ADEQUAÇÃO DAS SALAS ODONTOLÓGICAS PARA FUNCIONAMENTO DO RAIO X									153.480,71
3.4.3.	Composição	08	PONTO ELÉTRICO DE TOMADA BAIXA 2P+T (10A/250V), COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (LIGAÇÃO EM REDE PRINCIPAL JÁ EXISTENTE)	UND	2,00	220,28	BDI 1	279,20	558,40
3.4.4.	Composição	10	DRENO DO AR CONDICIONADO	UND	1,00	85,97	BDI 1	108,97	108,97
3.5.			REBOCO COM BARITA						5.297,60
3.5.1.	GOINFRA CIVIL	200101	CHAPISCO COMUM	m2	48,16	5,34	BDI 1	6,77	328,04
3.5.2.	GOINFRA CIVIL	201402	REVESTIMENTO COM BARITA - RX GABINETE ODONTOLÓGICO	m2	48,16	81,44	BDI 1	103,23	4.971,56
3.6.			PINTURA						2.547,84
3.6.1.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF. 04/2023	M2	48,16	11,27	BDI 1	14,28	687,72
3.6.2.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF. 04/2023	M2	18,42	13,27	BDI 1	16,82	309,82
3.6.3.	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL, AF. 04/2023	M2	48,16	15,08	BDI 1	19,11	920,34
3.6.4.	SINAPI	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL, AF. 04/2023	M2	18,42	26,98	BDI 1	34,20	629,96
3.7.			PORTAS						5.750,77
3.7.1.	Composição	05	PORTA DE MADEIRA COM REVESTIMENTO DE CHUMBO, 0,90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO PORTAIS ALIZARES E DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00	4.537,10	BDI 1	5.750,77	5.750,77
3.8.			SERVIÇOS FINAIS						77,73
3.8.1.	GOINFRA CIVIL	270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m2	18,42	3,33	BDI 1	4,22	77,73
4.			UBS FRATERNIDADE						58.862,11
4.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						3.439,65
4.1.1.	Composição	02	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	7,50	361,83	BDI 1	458,62	3.439,65
4.2.			ADMINISTRAÇÃO						2.029,30
4.2.1.	GOINFRA CIVIL	1	ENGENHEIRO	h	15,00	78,12	BDI 1	99,02	1.485,30
4.2.2.	GOINFRA CIVIL	2	ENCARREGADO	h	20,00	21,46	BDI 1	27,20	544,00
4.3.			REMOÇÃO DO REBOCO ANTIGO						1.919,15
4.3.1.	Composição	07	REMOÇÃO DO REBOCO ANTIGO	M2	93,80	16,14	BDI 1	20,48	1.919,15
4.4.			PONTOS ELÉTRICOS, REDE E DRENO DO AR CONDICIONADO						2.706,20
4.4.1.	Composição	03	PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) PARA AR CONDICIONADO, COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (FIAÇÃO ATÉ NOVOS DISJUNTORES)	UND	2,00	268,08	BDI 1	339,79	679,58
4.4.2.	Composição	04	PONTO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO, COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	UND	2,00	272,93	BDI 1	345,94	691,88
4.4.3.	Composição	08	PONTO ELÉTRICO DE TOMADA BAIXA 2P+T (10A/250V), COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (LIGAÇÃO EM REDE PRINCIPAL JÁ EXISTENTE)	UND	4,00	220,28	BDI 1	279,20	1.116,80
4.4.4.	Composição	10	DRENO DO AR CONDICIONADO	UND	2,00	85,97	BDI 1	108,97	217,94
4.5.			REBOCO COM BARITA						10.318,00
4.5.1.	GOINFRA CIVIL	200101	CHAPISCO COMUM	m2	93,80	5,34	BDI 1	6,77	635,03
4.5.2.	GOINFRA CIVIL	201402	REVESTIMENTO COM BARITA - RX GABINETE ODONTOLÓGICO	m2	93,80	81,44	BDI 1	103,23	9.682,97
4.6.			PINTURA						4.809,52
4.6.1.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF. 04/2023	M2	93,80	11,27	BDI 1	14,28	1.339,58
4.6.2.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF. 04/2023	M2	32,88	13,27	BDI 1	16,82	553,04
4.6.3.	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL, AF. 04/2023	M2	93,80	15,08	BDI 1	19,11	1.792,52
4.6.4.	SINAPI	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL, AF. 04/2023	M2	32,88	26,98	BDI 1	34,20	1.124,50
4.7.			PORTAS						11.501,54
4.7.1.	Composição	05	PORTA DE MADEIRA COM REVESTIMENTO DE CHUMBO, 0,90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO PORTAIS ALIZARES E DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	2,00	4.537,10	BDI 1	5.750,77	11.501,54
4.8.			SERVIÇOS FINAIS						138,75
4.8.1.	GOINFRA CIVIL	270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m2	32,88	3,33	BDI 1	4,22	138,75
5.			UBS MARISTA						21.470,30
5.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						3.439,65
5.1.1.	Composição	02	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	7,50	361,83	BDI 1	458,62	3.439,65
5.2.			ADMINISTRAÇÃO						2.029,30
5.2.1.	GOINFRA CIVIL	1	ENGENHEIRO	h	15,00	78,12	BDI 1	99,02	1.485,30
5.2.2.	GOINFRA CIVIL	2	ENCARREGADO	h	20,00	21,46	BDI 1	27,20	544,00
5.3.			REMOÇÃO DO REBOCO ANTIGO						985,35
5.3.1.	Composição	07	REMOÇÃO DO REBOCO ANTIGO	M2	48,16	16,14	BDI 1	20,48	985,35
5.4.			PONTOS ELÉTRICOS, REDE E DRENO DO AR CONDICIONADO						1.353,10
5.4.1.	Composição	03	PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) PARA AR CONDICIONADO, COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (FIAÇÃO ATÉ NOVOS DISJUNTORES)	UND	1,00	268,08	BDI 1	339,79	339,79
5.4.2.	Composição	04	PONTO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO, COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	UND	1,00	272,93	BDI 1	345,94	345,94
5.4.3.	Composição	08	PONTO ELÉTRICO DE TOMADA BAIXA 2P+T (10A/250V), COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (LIGAÇÃO EM REDE PRINCIPAL JÁ EXISTENTE)	UND	2,00	220,28	BDI 1	279,20	558,40
5.4.4.	Composição	10	DRENO DO AR CONDICIONADO	UND	1,00	85,97	BDI 1	108,97	108,97
5.5.			REBOCO COM BARITA						5.297,60
5.5.1.	GOINFRA CIVIL	200101	CHAPISCO COMUM	m2	48,16	5,34	BDI 1	6,77	328,04
5.5.2.	GOINFRA CIVIL	201402	REVESTIMENTO COM BARITA - RX GABINETE ODONTOLÓGICO	m2	48,16	81,44	BDI 1	103,23	4.971,56
5.6.			PINTURA						2.537,84
5.6.1.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF. 04/2023	M2	48,16	11,27	BDI 1	14,28	687,72
5.6.2.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF. 04/2023	M2	18,22	13,27	BDI 1	16,82	306,46
5.6.3.	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL, AF. 04/2023	M2	48,16	15,08	BDI 1	19,11	920,34
5.6.4.	SINAPI	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL, AF. 04/2023	M2	18,22	26,98	BDI 1	34,20	623,12



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPURANGA	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO SALAS BARITADAS			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 05-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ADEQUAÇÃO DAS SALAS ODONTOLÓGICAS PARA FUNCIONAMENTO DO	MUNICÍPIO / UF ITAPURANGA	BDI 1 26,75%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
ADEQUAÇÃO DAS SALAS ODONTOLÓGICAS PARA FUNCIONAMENTO DO RAIO X									163.480,71
5.7.			PORTAS						5.750,77
5.7.1.	Composição	05	PORTA DE MADEIRA COM REVESTIMENTO DE CHUMBO, 0.90X210CM, ESPESSURA DE 3.5CM, INCLUSO PORTAIS ALIZARES E DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00	4.537,10	BDI 1	5.750,77	5.750,77
5.8.			SERVIÇOS FINAIS						76,89
5.8.1.	GOINFRA CIVIL	270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m2	18,22	3,33	BDI 1	4,22	76,89

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
UTILIZADO TABELA REFERENCIAL GOINFRA – não desonerada – Equipamentos 06/2023, Na ausência itens tabela GOINFRA, foram utilizados em algumas composições (em anexo), tabela SINAPI - GO - NÃO DESONERADA - MAIO/2023.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Síglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ITAPURANGA
Local
sexta-feira, 28 de julho de 2023
Data

TARSO BARREIRA
SILVA:43968589149
Assinado de forma digital por TARSO BARREIRA SILVA:43968589149
Dados: 2023.07.28 11:53:18 -03'00'
Responsável Técnico
Nome: TARSO BARREIRA SILVA
CREA/CAU: 6129/D-GO
ART/RRT: 1020230189772