

DADOS		
Título	ORÇAMENTO	
Obra	HOSPITAL MUNICIPAL RAMIRO RAMOS DA SILVA	
Cliente	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Cidade	BURITI DE GOIÁS	
Endereço	RUA DIVA CINTRA DOS PASSOS, LT. 01/02, QD. 15, PSF-BURITI, SERRA AZUL	
Descrição	OBRA HOSPITALAR	
Tabela	GO-2023-AGOSTO-DESONERADO-SINAPI	
UF	GO	




TABELA DE ORÇAMENTO													
Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	BDI	Preço Material		Preço Execução		Preço	
								Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
13.				PISOS			32,2%		R\$ 554.550,46		R\$ 60.050,37		R\$ 614.600,83
13.1	GOINFRA	COMPOS ICAO	220102	PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5	m2	544,64	32,2%	R\$ 29,52	R\$ 16.077,77	R\$ 14,60	R\$ 7.951,75	R\$ 44,12	R\$ 24.029,52
13.2	SINAPI	COMPOS ICAO	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	2269,35	32,2%	R\$ 115,38	R\$ 261.837,60	R\$ 8,93	R\$ 20.265,30	R\$ 124,31	R\$ 282.102,90
13.3	PRÓPRIA	COMPOS ICAO	0131	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 90X90 CM	m²	1448,9	32,2%	R\$ 166,00	R\$ 240.517,40	R\$ 16,71	R\$ 24.211,12	R\$ 182,71	R\$ 264.728,52
13.4	PRÓPRIA	COMPOS ICAO	0132	PISO VINÍLICO MANTA TARK IQ TORO VERDE	m²	49,97	32,2%	R\$ 388,91	R\$ 19.433,83	R\$ 4,84	R\$ 241,86	R\$ 393,75	R\$ 19.675,69
13.5	SINAPI	COMPOS ICAO	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023	m²	86,4	32,2%	R\$ 179,79	R\$ 15.533,86	R\$ 72,45	R\$ 6.259,68	R\$ 252,24	R\$ 21.793,54
13.6	GOINFRA	COMPOS ICAO	220310	RODAPÉ DE CERÂMICA COM ARGAMASSA COLANTE	m	93,94	32,3%	R\$ 3,20	R\$ 300,61	R\$ 7,66	R\$ 719,58	R\$ 10,86	R\$ 1.020,19
13.7	PRÓPRIA	COMPOS ICAO	0120	RODAPÉ CURVO (ADAPATO SINAPI 98685)	m	39,36	32,2%	R\$ 21,58	R\$ 849,39	R\$ 10,19	R\$ 401,08	R\$ 31,77	R\$ 1.250,47