



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1	Nº SICONV 1	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA NOVA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO SEGUNDA REFORMA POSTO DE SAÚDE FAZENDA NOVA			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 01-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE SEGUNDA REFORMA POSTO DE SAÚDE FAZENDA NOVA	MUNICÍPIO / UF FAZENDA NOVA-GO	BDI 1 7,87%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
SEGUNDA REFORMA POSTO DE SAÚDE FAZENDA NOVA									147.771,15	
1.			SERVIÇOS					-	147.771,15	
1.1.			FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS ENTERRADAS					-	48.556,76	
1.1.1.			VIGAS BALDRAME					-	20.532,63	
1.1.1.1.	GOINFRA	040101	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	m3	8,22	27,66	BDI 1	29,84	245,28	RA
1.1.1.2.	GOINFRA	060191	FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES	m2	109,60	33,47	BDI 1	36,10	3.956,56	RA
1.1.1.3.	GOINFRA	051015	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=15 MPA - (O.C.)	m3	8,22	520,20	BDI 1	561,14	4.612,57	RA
1.1.1.4.	GOINFRA	052004	ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	288,30	12,78	BDI 1	13,79	3.975,66	RA
1.1.1.5.	GOINFRA	052014	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	191,69	15,47	BDI 1	16,69	3.199,31	RA
1.1.1.6.	GOINFRA	120902	IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM	m2	137,01	30,74	BDI 1	33,16	4.543,25	RA
1.1.2.			ESTACAS					-	28.024,13	
1.1.2.1.	GOINFRA	040104	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS PROF. 2 A 4 M	m3	5,02	39,35	BDI 1	42,45	213,10	RA
1.1.2.2.	GOINFRA	050302	ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO	M	116,00	62,35	BDI 1	67,26	7.802,16	RA
1.1.2.3.	GOINFRA	052005	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	812,50	12,40	BDI 1	13,38	10.871,25	RA
1.1.2.4.	GOINFRA	052004	ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	258,00	12,78	BDI 1	13,79	3.557,82	RA
1.1.2.5.	GOINFRA	052014	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	334,32	15,47	BDI 1	16,69	5.579,80	RA
1.2.			ESTRUTURA					-	28.481,92	
1.2.1.			PILARES					-	17.508,81	
1.2.1.1.	GOINFRA	060192	FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES	m2	122,94	28,09	BDI 1	30,30	3.725,08	RA
1.2.1.2.	GOINFRA	051015	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=15 MPA - (O.C.)	m3	9,02	520,20	BDI 1	561,14	5.061,48	RA
1.2.1.3.	GOINFRA	052005	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	320,61	12,40	BDI 1	13,38	4.289,76	RA
1.2.1.4.	GOINFRA	052004	ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	104,24	12,78	BDI 1	13,79	1.437,47	RA
1.2.1.5.	GOINFRA	060314	ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	179,45	15,47	BDI 1	16,69	2.995,02	RA
1.2.2.			VIGAS					-	10.973,11	
1.2.2.1.	GOINFRA	060192	FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES	m2	83,74	28,09	BDI 1	30,30	2.537,32	RA
1.2.2.2.	GOINFRA	051015	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=15 MPA - (O.C.)	m3	4,82	520,20	BDI 1	561,14	2.704,69	RA
1.2.2.3.	GOINFRA	052005	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	280,83	12,40	BDI 1	13,38	3.757,51	RA
1.2.2.4.	GOINFRA	060314	ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	118,25	15,47	BDI 1	16,69	1.973,59	RA
1.3.			ALVENARIAS E DIVISÓRIAS					-	7.331,64	
1.3.0.1.	GOINFRA	100201	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)	m2	143,28	47,44	BDI 1	51,17	7.331,64	RA
1.4.			COBERTURA					-	27.858,05	
1.4.0.1.	GOINFRA	140200	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA FIBROCIMENTO COM APOIOS EM LAJES/VIGAS OU PAREDES(SOMENTE TERÇAS) C/FERRAGENS	m2	121,31	51,51	BDI 1	55,56	6.739,98	RA
1.4.0.2.	GOINFRA	160501	COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO	m2	121,31	40,13	BDI 1	43,29	5.251,51	RA
1.4.0.3.	GOINFRA	061101	FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA	m2	86,34	117,55	BDI 1	126,80	10.947,91	RA
1.4.0.4.	GOINFRA	160602	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA	m	65,65	38,07	BDI 1	41,07	2.696,25	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1	Nº SICONV 1	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA NOVA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO SEGUNDA REFORMA POSTO DE SAÚDE FAZENDA NOVA			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 01-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE SEGUNDA REFORMA POSTO DE SAÚDE FAZENDA NOVA	MUNICÍPIO / UF FAZENDA NOVA-GO	BDI 1 7,87%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
SEGUNDA REFORMA POSTO DE SAÚDE FAZENDA NOVA									147.771,15	
1.4.0.5.	GOINFRA	160601	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA	m	34,66	59,44	BDI 1	64,12	2.222,40	RA
1.5.			REVESTIMENTO DE PAREDE					-	6.936,92	
1.5.0.1.	GOINFRA	200101	CHAPISCO COMUM	m2	317,78	5,19	BDI 1	5,60	1.779,57	RA
1.5.0.2.	GOINFRA	200403	REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3)	m2	317,18	15,07	BDI 1	16,26	5.157,35	RA
1.6.			REVESTIMENTO DE PISO					-	12.122,25	
1.6.0.1.	GOINFRA	220104	PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 7 CM 1:2,5:3,5	m2	80,88	45,15	BDI 1	48,70	3.938,86	RA
1.6.0.2.	GOINFRA	221101	GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E	m2	74,88	80,53	BDI 1	86,87	6.504,83	RA
1.6.0.3.	GOINFRA	221102	JUNTA PLASTICA 27MM	m	82,81	18,79	BDI 1	20,27	1.678,56	RA
1.7.			PINTURA					-	4.083,64	
1.7.0.1.	GOINFRA	261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	m2	182,55	9,90	BDI 1	10,68	1.949,63	RA
1.7.0.2.	GOINFRA	261001	PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS	m2	182,55	10,84	BDI 1	11,69	2.134,01	RA
1.8.			DIVERSOS					-	12.399,97	
1.8.0.1.	GOINFRA	270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m2	79,22	3,11	BDI 1	3,35	265,39	RA
1.8.0.2.	GOINFRA	180280	PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE TELA/TUBO FoGo 1.1/2" PT1/PT2 C/FERRAGENS	m2	6,60	461,86	BDI 1	498,21	3.288,19	RA
1.8.0.3.	GOINFRA	201410	MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA (A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)	m2	25,35	59,77	BDI 1	64,47	1.634,31	RA
1.8.0.4.	GOINFRA	180111	JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO DE CORRER 02 FOLHAS DE VIDRO C/FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)	m2	7,60	683,24	BDI 1	737,01	5.601,28	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

FAZENDA NOVA-GO
Local
quinta-feira, 6 de abril de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: DIOGO COSTA MANZO
CREA/CAU: 24.183/D-GO
ART/RRT: 0