



Gestão 2021/2024

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)Grau de Sigilo
#PUBLICO**PROponente / Tomador**
PREFEITURA DE INDIARA**APELIDO DO EMPREENDIMENTO**
OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO ETAPA 1

LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 05-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO ETAPA 1	MUNICÍPIO / UF INDIARA -GO	BDI 1 26,75%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
-------------------------------------	----------------------------------	---	--------------------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO ETAPA 1									452.555,43
1.			OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO ETAPA 1					-	452.555,43
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	27.251,91
1.1.0.1.	GOINFRA O.C.	021301	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m2	4,50	403,78	BDI 1	511,79	2.303,06
1.1.0.2.	GOINFRA O.C.	020303	DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO II COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (3,30 X 3,30 M) A=10,89 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES	un	1,00	3.600,79	BDI 1	4.564,00	4.564,00
1.1.0.3.	GOINFRA O.C.	020701	LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA	m2	184,80	4,97	BDI 1	6,30	1.164,24
1.1.0.4.	GOINFRA O.C.	020202	RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	m2	184,80	2,31	BDI 1	2,93	541,46
1.1.0.5.	GOINFRA O.C.	020210	BARRAÇÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS,COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS), COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ).	m2	12,00	276,35	BDI 1	350,27	4.203,24
1.1.0.6.	GOINFRA O.C.	271500	CAFE DA MANHA	RE	960,00	3,21	BDI 1	4,07	3.907,20
1.1.0.7.	GOINFRA O.C.	021602	EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS	m2	184,80	45,12	BDI 1	57,19	10.568,71
1.2.			DEMOLIÇÃO E CARREGAMENTO					-	8.803,01
1.2.0.1.	GOINFRA O.C.	020118	DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA	m3	110,06	33,65	BDI 1	42,65	4.694,06
1.2.0.2.	GOINFRA O.C.	020101	DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m2	184,80	4,84	BDI 1	6,13	1.132,82
1.2.0.3.	GOINFRA O.C.	020134	DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO GESSO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m2	164,70	2,02	BDI 1	2,56	421,63
1.2.0.4.	GOINFRA O.C.	020109	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTICIO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA	m2	164,70	12,24	BDI 1	15,51	2.554,50
1.3.			FUNDAÇÃO					-	20.350,16
1.3.1.			ESTACAS					-	13.205,57
1.3.1.1.	GOINFRA O.C.	050302	ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO	M	92,00	64,36	BDI 1	81,58	7.505,36
1.3.1.2.	GOINFRA O.C.	060314	ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	42,55	15,28	BDI 1	19,37	824,19
1.3.1.3.	GOINFRA O.C.	052004	ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	117,00	11,89	BDI 1	15,07	1.763,19
1.3.1.4.	GOINFRA O.C.	051030	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	m3	4,52	508,30	BDI 1	644,27	2.912,10
1.3.1.5.	GOINFRA O.C.	051026	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)	m3	4,52	35,04	BDI 1	44,41	200,73
1.3.2.			BLOCOS					-	7.144,59
1.3.2.1.	GOINFRA O.C.	050901	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)	m3	4,89	37,46	BDI 1	47,48	232,18
1.3.2.2.	GOINFRA O.C.	052004	ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	84,64	11,89	BDI 1	15,07	1.275,52



Gestão 2021/2024

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)Grau de Sigilo
#PUBLICO**PROponente / Tomador**
PREFEITURA DE INDIARA**APELIDO DO EMPREENDIMENTO**
OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO ETAPA 1

LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 05-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO ETAPA 1	MUNICÍPIO / UF INDIARA -GO	BDI 1 26,75%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
-------------------------------------	----------------------------------	---	--------------------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO ETAPA 1									452.555,43
1.3.2.3.	GOINFRA O.C.	051030	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	m3	4,89	508,30	BDI 1	644,27	3.150,48
1.3.2.4.	GOINFRA O.C.	051026	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)	m3	4,89	35,04	BDI 1	44,41	217,16
1.3.2.5.	GOINFRA O.C.	060205	FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS)	m2	32,52	55,05	BDI 1	69,78	2.269,25
1.4.			SUPER ESTRUTURA					-	78.842,60
1.4.1.			VIGAS BALDRAMES					-	25.613,85
1.4.1.1.	GOINFRA O.C.	060314	ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	114,92	15,28	BDI 1	19,37	2.226,00
1.4.1.2.	GOINFRA O.C.	060303	ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	Kg	3,10	12,28	BDI 1	15,56	48,24
1.4.1.3.	GOINFRA O.C.	052004	ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	172,36	11,89	BDI 1	15,07	2.597,47
1.4.1.4.	GOINFRA O.C.	052005	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	45,58	11,79	BDI 1	14,94	680,97
1.4.1.5.	GOINFRA O.C.	052006	ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS)	Kg	25,74	12,13	BDI 1	15,37	395,62
1.4.1.6.	GOINFRA O.C.	052007	ACO CA - 50 - 16,0 MM (5/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	37,26	12,64	BDI 1	16,02	596,91
1.4.1.7.	GOINFRA O.C.	060205	FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS)	m2	110,25	55,05	BDI 1	69,78	7.693,25
1.4.1.8.	GOINFRA O.C.	051030	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	m3	6,66	508,30	BDI 1	644,27	4.290,84
1.4.1.9.	GOINFRA O.C.	060802	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.)	m3	6,66	45,41	BDI 1	57,56	383,35
1.4.1.10.	GOINFRA O.C.	120902	IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM	m2	165,38	31,97	BDI 1	40,52	6.701,20
1.4.2.			PILARES					-	7.517,42
1.4.2.1.	GOINFRA O.C.	060314	ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	29,03	15,28	BDI 1	19,37	562,31
1.4.2.2.	GOINFRA O.C.	052005	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	150,12	11,79	BDI 1	14,94	2.242,79
1.4.2.3.	GOINFRA O.C.	052006	ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS)	Kg	46,28	12,13	BDI 1	15,37	711,32
1.4.2.4.	GOINFRA O.C.	060205	FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS)	m2	38,63	55,05	BDI 1	69,78	2.695,60
1.4.2.5.	GOINFRA O.C.	051030	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	m3	1,86	508,30	BDI 1	644,27	1.198,34
1.4.2.6.	GOINFRA O.C.	060802	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.)	m3	1,86	45,41	BDI 1	57,56	107,06
1.4.3.			VIGAS					-	16.442,41
1.4.3.1.	GOINFRA O.C.	060314	ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	72,03	15,28	BDI 1	19,37	1.395,22
1.4.3.2.	GOINFRA O.C.	060303	ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	Kg	1,39	12,28	BDI 1	15,56	21,63
1.4.3.3.	GOINFRA O.C.	052004	ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	172,05	11,89	BDI 1	15,07	2.592,79
1.4.3.4.	GOINFRA O.C.	052005	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	76,35	11,79	BDI 1	14,94	1.140,67
1.4.3.5.	GOINFRA O.C.	052006	ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS)	Kg	12,91	12,13	BDI 1	15,37	198,43
1.4.3.6.	GOINFRA O.C.	060205	FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS)	m2	104,87	55,05	BDI 1	69,78	7.317,83



Gestão 2021/2024

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)Grau de Sigilo
#PUBLICO**PROponente / Tomador**
PREFEITURA DE INDIARA**APELIDO DO EMPREENDIMENTO**
OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO ETAPA 1

LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 05-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO ETAPA 1	MUNICÍPIO / UF INDIARA -GO	BDI 1 26,75%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
-------------------------------------	----------------------------------	---	--------------------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO ETAPA 1									452.555,43
1.4.3.7.	GOINFRA O.C.	051030	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	m3	5,38	508,30	BDI 1	644,27	3.466,17
1.4.3.8.	GOINFRA O.C.	060802	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.)	m3	5,38	45,41	BDI 1	57,56	309,67
1.4.4.			LAJES					-	29.268,92
1.4.4.1.	GOINFRA O.C.	061101	FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA	m2	164,70	120,91	BDI 1	153,25	25.240,28
1.4.4.2.	GOINFRA O.C.	130107	PROTEÇÃO MECÂNICA, TÉRMICA E ACÚSTICA DE IMPERMEABILIZAÇÃO PARA LAJE COM VERMICULITA (1CI:2ARM:3VERM) ESP.=3CM	m2	77,00	41,28	BDI 1	52,32	4.028,64
1.5.			ALVENARIAS					-	43.625,76
1.5.0.1.	GOINFRA O.C.	100160	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)	m2	310,57	47,63	BDI 1	60,37	18.749,11
1.5.0.2.	GOINFRA O.C.	200101	CHAPISCO COMUM	m2	621,14	5,38	BDI 1	6,82	4.236,17
1.5.0.3.	GOINFRA O.C.	200499	REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3)	m2	621,14	26,22	BDI 1	33,23	20.640,48
1.6.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	23.168,85
1.6.0.1.	GOINFRA O.C.	070425	BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 2"	PR	7,00	9,85	BDI 1	12,48	87,36
1.6.0.2.	GOINFRA O.C.	070421	BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4"	PR	3,00	2,19	BDI 1	2,78	8,34
1.6.0.3.	GOINFRA O.C.	070691	CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2"	Un	52,00	7,46	BDI 1	9,46	491,92
1.6.0.4.	GOINFRA O.C.	071145	CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2"	Un	3,00	19,07	BDI 1	24,17	72,51
1.6.0.5.	GOINFRA O.C.	071141	CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4"	Un	3,00	5,69	BDI 1	7,21	21,63
1.6.0.6.	GOINFRA O.C.	071741	LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4"	Un	4,00	2,06	BDI 1	2,61	10,44
1.6.0.7.	GOINFRA O.C.	071745	LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2"	Un	6,00	7,60	BDI 1	9,63	57,78
1.6.0.8.	GOINFRA O.C.	071321	FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM	Un	0,50	22,37	BDI 1	28,35	14,18
1.6.0.9.	GOINFRA O.C.	070581	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 2,5 MM2	M	203,96	6,58	BDI 1	8,34	1.701,03
1.6.0.10.	GOINFRA O.C.	070582	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 4 MM2	M	541,16	8,19	BDI 1	10,38	5.617,24
1.6.0.11.	GOINFRA O.C.	070765	CANAleta COM TAMPA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 110X20X2000 MM	M	1,00	93,84	BDI 1	118,94	118,94
1.6.0.12.	GOINFRA O.C.	071411	INTERRUPTOR 1 SEÇÃO (LINHA X OU EQUIVALENTE)	Un	16,00	14,11	BDI 1	17,88	286,08
1.6.0.13.	GOINFRA O.C.	071443	INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS	Un	1,00	25,10	BDI 1	31,81	31,81
1.6.0.14.	GOINFRA O.C.	072575	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE)	Un	7,00	25,54	BDI 1	32,37	226,59
1.6.0.15.	GOINFRA O.C.	072570	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE)	Un	25,00	19,37	BDI 1	24,55	613,75
1.6.0.16.	GOINFRA O.C.	071171	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	Un	9,00	21,58	BDI 1	27,35	246,15
1.6.0.17.	GOINFRA O.C.	071194	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM	M	188,52	7,89	BDI 1	10,00	1.885,20
1.6.0.18.	GOINFRA O.C.	071197	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 50MM	M	13,68	15,41	BDI 1	19,53	267,17
1.6.0.19.	GOINFRA O.C.	071205	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2"	M	2,00	32,35	BDI 1	41,00	82,00
1.6.0.20.	GOINFRA O.C.	071201	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4"	M	3,00	10,57	BDI 1	13,40	40,20
1.6.0.21.	GOINFRA O.C.	071695	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 36W, 60X60 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO	un	31,00	211,29	BDI 1	267,81	8.302,11



Gestão 2021/2024

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)Grau de Sigilo
#PUBLICO**PROponente / Tomador**
PREFEITURA DE INDIARA**APELIDO DO EMPREENDIMENTO**
OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO ETAPA 1

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
GOIANIA	05-23 (DES.)	OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO ETAPA 1	INDIARA -GO	26,75%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO ETAPA 1									452.555,43
1.6.0.22.	GOINFRA O.C.	070649	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 50X50X15 CM	Un	2,00	240,09	BDI 1	304,31	608,62
1.6.0.23.	GOINFRA O.C.	081829	CAIXA DE INSPEÇÃO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM	m2	1,00	101,11	BDI 1	128,16	128,16
1.6.0.24.	GOINFRA O.C.	081832	CAIXA DE INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14 (COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE)	m2	1,00	216,78	BDI 1	274,77	274,77
1.6.0.25.	GOINFRA O.C.	081833	CAIXA DE INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO	m3	1,00	39,08	BDI 1	49,53	49,53
1.6.0.26.	GOINFRA O.C.	071381	HASTE REV.COBRÉ(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR	Un	1,00	100,87	BDI 1	127,85	127,85
1.6.0.27.	GOINFRA O.C.	071805	PADRAO MONOFASICO, 10 MM2 H=7 METROS	Un	1,00	1.148,01	BDI 1	1.455,10	1.455,10
1.6.0.28.	GOINFRA O.C.	072171	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 24E - 80A	un	1,00	270,13	BDI 1	342,39	342,39
1.7.			INSTALAÇÕES DE LOGICA					-	3.692,36
1.7.0.1.	GOINFRA O.C.	071201	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4"	M	33,60	10,57	BDI 1	13,40	450,24
1.7.0.2.	SINAPI-I	39598	CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (LSZH)	M	336,00	5,69	BDI 1	7,21	2.422,56
1.7.0.3.	GOINFRA O.C.	070691	CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2"	Un	14,00	7,46	BDI 1	9,46	132,44
1.7.0.4.	SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	14,00	38,72	BDI 1	49,08	687,12
1.8.			INSTALAÇÕES HIDRAULICAS					-	5.063,98
1.8.0.1.	GOINFRA O.C.	080946	REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4"	Un	3,00	93,46	BDI 1	118,46	355,38
1.8.0.2.	GOINFRA O.C.	080926	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4"	Un	10,00	96,73	BDI 1	122,61	1.226,10
1.8.0.3.	GOINFRA O.C.	081066	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4"	Un	26,00	3,90	BDI 1	4,94	128,44
1.8.0.4.	GOINFRA O.C.	081177	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 40 X 25 MM	Un	4,00	8,55	BDI 1	10,84	43,36
1.8.0.5.	GOINFRA O.C.	081537	CURVA 90 GRAUS SOLDÁVEL DIAMETRO 25 MM	Un	14,00	9,99	BDI 1	12,66	177,24
1.8.0.6.	GOINFRA O.C.	081538	CURVA 90 GRAUS SOLDÁVEL DIAMETRO 32 MM	Un	4,00	14,52	BDI 1	18,40	73,60
1.8.0.7.	GOINFRA O.C.	081302	JOELHO 45 GRAUS SOLDÁVEL 25 MM	Un	10,00	7,68	BDI 1	9,73	97,30
1.8.0.8.	GOINFRA O.C.	081303	JOELHO 45 GRAUS SOLDÁVEL 32 MM	Un	2,00	11,60	BDI 1	14,70	29,40
1.8.0.9.	GOINFRA O.C.	081321	JOELHO 90 GRAUS SOLDÁVEL DIAMETRO 25 MM	Un	27,00	6,64	BDI 1	8,42	227,34
1.8.0.10.	GOINFRA O.C.	081322	JOELHO 90 GRAUS SOLDÁVEL DIAMETRO 32 MM (1")	Un	2,00	7,92	BDI 1	10,04	20,08
1.8.0.11.	GOINFRA O.C.	081360	JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2"	Un	15,00	11,32	BDI 1	14,35	215,25
1.8.0.12.	GOINFRA O.C.	081145	LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2"	Un	4,00	10,68	BDI 1	13,54	54,16
1.8.0.13.	GOINFRA O.C.	081421	TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL 32 X 25 mm	Un	6,00	14,29	BDI 1	18,11	108,66
1.8.0.14.	GOINFRA O.C.	081424	TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL 50 X 25 mm	Un	2,00	19,30	BDI 1	24,46	48,92
1.8.0.15.	GOINFRA O.C.	081425	TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL 50 X 32 mm	Un	2,00	25,35	BDI 1	32,13	64,26
1.8.0.16.	GOINFRA O.C.	081402	TE 90 GRAUS SOLDÁVEL DIAMETRO 25 MM	Un	1,00	7,44	BDI 1	9,43	9,43
1.8.0.17.	GOINFRA O.C.	081403	TE 90 GRAUS SOLDÁVEL DIAMETRO 32 MM	Un	3,00	10,57	BDI 1	13,40	40,20
1.8.0.18.	GOINFRA O.C.	081445	TE 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 1/2"	Un	3,00	17,57	BDI 1	22,27	66,81
1.8.0.19.	GOINFRA O.C.	081003	TUBO SOLDÁVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM	M	100,30	7,85	BDI 1	9,95	997,99



Gestão 2021/2024

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)Grau de Sigilo
#PUBLICO**PROponente / Tomador**
PREFEITURA DE INDIARA**APELIDO DO EMPREENDIMENTO**
OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO ETAPA 1

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
GOIANIA	05-23 (DES.)	OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO ETAPA 1	INDIARA -GO	26,75%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO ETAPA 1									452.555,43
1.8.0.20.	GOINFRA O.C.	081004	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM	m	40,40	13,88	BDI 1	17,59	710,64
1.8.0.21.	GOINFRA O.C.	081006	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM	m	13,10	22,25	BDI 1	28,20	369,42
1.9.			LOUÇAS, METAIS E ACESSORIOS					-	21.878,66
1.9.1.			PIAS E LAVATÓRIOS					-	14.407,24
1.9.1.1.	GOINFRA O.C.	080660	TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4"	Un	3,00	135,61	BDI 1	171,89	515,67
1.9.1.2.	GOINFRA O.C.	080570	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	Un	9,00	68,33	BDI 1	86,61	779,49
1.9.1.3.	GOINFRA O.C.	080656	TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2" - BICA MÓVEL	un	3,00	149,79	BDI 1	189,86	569,58
1.9.1.4.	GOINFRA O.C.	080556	LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE)	Un	23,00	11,53	BDI 1	14,61	336,03
1.9.1.5.	GOINFRA O.C.	080562	SIFAO FLEXÍVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO	Un	14,00	23,49	BDI 1	29,77	416,78
1.9.1.6.	GOINFRA O.C.	080671	SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" PVC	Un	3,00	25,60	BDI 1	32,45	97,35
1.9.1.7.	GOINFRA O.C.	080541	LAVATÓRIO MÉDIO COM COLUMA	Un	1,00	250,54	BDI 1	317,56	317,56
1.9.1.8.	GOINFRA O.C.	080543	LAVATÓRIO DE CANTO SEM COLUMA	un	3,00	230,96	BDI 1	292,74	878,22
1.9.1.9.	GOINFRA O.C.	080550	FIXACAO P/LAVATORIO (PAR)	PAR	4,00	8,95	BDI 1	11,34	45,36
1.9.1.10.	GOINFRA O.C.	080587	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA	un	11,00	101,71	BDI 1	128,92	1.418,12
1.9.1.11.	GOINFRA O.C.	080688	CUBA INOX 46X30X15CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº 1)	Un	3,00	166,68	BDI 1	211,27	633,81
1.9.1.12.	GOINFRA O.C.	271608	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO	m2	12,72	520,96	BDI 1	660,32	8.399,27
1.9.2.			TANQUE					-	988,92
1.9.2.1.	GOINFRA O.C.	080804	TANQUE DE LOUÇA COM COLUMA TAMANHO MÉDIO	Un	1,00	696,58	BDI 1	882,92	882,92
1.9.2.2.	GOINFRA O.C.	080810	TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4"	Un	1,00	83,63	BDI 1	106,00	106,00
1.9.3.			SANITARIOS					-	5.181,27
1.9.3.1.	GOINFRA O.C.	080504	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (1ª LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO	Un	5,00	606,45	BDI 1	768,68	3.843,40
1.9.3.2.	GOINFRA O.C.	080556	LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE)	Un	5,00	11,53	BDI 1	14,61	73,05
1.9.3.3.	GOINFRA O.C.	080725	CHUVEIRO METÁLICO COM BRAÇO METÁLICO (DUCHA FRIA)	Un	4,00	114,73	BDI 1	145,42	581,68
1.9.3.4.	GOINFRA O.C.	080532	PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO	Un	5,00	45,96	BDI 1	58,25	291,25
1.9.3.5.	GOINFRA O.C.	080721	CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO	Un	3,00	103,06	BDI 1	130,63	391,89
1.9.4.			ACESSIBILIDADE					-	1.301,23
1.9.4.1.	GOINFRA O.C.	230176	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM	un	7,00	146,66	BDI 1	185,89	1.301,23
1.10.			INSTALAÇÕES DE ESGOTO					-	19.739,09
1.10.1.			TUBOS E CONEXÕES					-	6.361,05
1.10.1.1.	SINAPI	90695	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	1,00	92,54	BDI 1	117,29	117,29
1.10.1.2.	GOINFRA O.C.	082304	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM	m	35,20	32,12	BDI 1	40,71	1.432,99
1.10.1.3.	GOINFRA O.C.	082302	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM	m	41,09	19,74	BDI 1	25,02	1.028,07
1.10.1.4.	GOINFRA O.C.	082301	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM	m	30,05	14,30	BDI 1	18,13	544,81
1.10.1.5.	GOINFRA O.C.	080510	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	Un	4,00	17,29	BDI 1	21,92	87,68



Gestão 2021/2024

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)Grau de Sigilo
#PUBLICO**PROPONENTE / TOMADOR**
PREFEITURA DE INDIARA**APELIDO DO EMPREENDIMENTO**
OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO ETAPA 1

LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 05-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO ETAPA 1	MUNICÍPIO / UF INDIARA -GO	BDI 1 26,75%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
-------------------------------------	----------------------------------	---	--------------------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO ETAPA 1									452.555,43
1.10.1.6.	GOINFRA O.C.	081602	BUCHA DE REDUCAO LONGA 50 X 40 MM - (ESGOTO)	Un	1,00	6,71	BDI 1	8,50	8,50
1.10.1.7.	GOINFRA O.C.	081924	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO)	Un	6,00	24,45	BDI 1	30,99	185,94
1.10.1.8.	GOINFRA O.C.	081922	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)	Un	14,00	13,60	BDI 1	17,24	241,36
1.10.1.9.	GOINFRA O.C.	081921	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO)	Un	19,00	11,66	BDI 1	14,78	280,82
1.10.1.10.	GOINFRA O.C.	081938	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO)	Un	4,00	24,37	BDI 1	30,89	123,56
1.10.1.11.	GOINFRA O.C.	081936	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)	Un	1,00	12,20	BDI 1	15,46	15,46
1.10.1.12.	GOINFRA O.C.	081935	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO)	Un	10,00	11,65	BDI 1	14,77	147,70
1.10.1.13.	GOINFRA O.C.	081927	JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM	Un	10,00	12,12	BDI 1	15,36	153,60
1.10.1.14.	SINAPI	89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	13,42	BDI 1	17,01	68,04
1.10.1.15.	GOINFRA O.C.	081970	JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO)	Un	1,00	18,09	BDI 1	22,93	22,93
1.10.1.16.	GOINFRA O.C.	081975	JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO)	Un	2,00	44,42	BDI 1	56,30	112,60
1.10.1.17.	GOINFRA O.C.	081973	JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO)	Un	6,00	30,60	BDI 1	38,79	232,74
1.10.1.18.	GOINFRA O.C.	082004	LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO)	Un	14,00	14,29	BDI 1	18,11	253,54
1.10.1.19.	GOINFRA O.C.	082002	LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO)	Un	22,00	7,62	BDI 1	9,66	212,52
1.10.1.20.	GOINFRA O.C.	082101	REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM (ESGOTO)	Un	1,00	17,43	BDI 1	22,09	22,09
1.10.1.21.	GOINFRA O.C.	082102	REDUCAO EXCENTRICA 100 X 75 MM (ESGOTO)	Un	1,00	24,82	BDI 1	31,46	31,46
1.10.1.22.	SINAPI	104173	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	3,00	86,73	BDI 1	109,93	329,79
1.10.1.23.	GOINFRA O.C.	081885	TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)	Un	6,00	12,12	BDI 1	15,36	92,16
1.10.1.24.	GOINFRA O.C.	082201	TE 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM - ESGOTO	Un	1,00	13,30	BDI 1	16,86	16,86
1.10.1.25.	GOINFRA O.C.	082230	TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO)	Un	7,00	14,28	BDI 1	18,10	126,70
1.10.1.26.	SINAPI	104177	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	2,00	186,13	BDI 1	235,92	471,84
1.10.2.			CAIXAS RALOS E COMPLEMENTOS					-	13.378,04
1.10.2.1.	GOINFRA O.C.	081846	CAIXA DE GORDURA E INSPEÇÃO EM PVC/ABS 19 LITROS COM TAMPA E PORTA TAMPA E CESTO DE LIMPEZA REMOVÍVEL	un	1,00	365,17	BDI 1	462,85	462,85
1.10.2.2.	GOINFRA O.C.	070715	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA	Un	4,00	347,20	BDI 1	440,08	1.760,32
1.10.2.3.	GOINFRA O.C.	070716	CAIXA DE PASSAGEM 80X80X110 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA	Un	1,00	622,74	BDI 1	789,32	789,32
1.10.2.4.	GOINFRA O.C.	081662	CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 150 X 50	Un	15,00	29,21	BDI 1	37,02	555,30
1.10.2.5.	GOINFRA O.C.	082053	PORTA GRELHA QUADRADO PARA GRELHA QUADRADA DIAM. 100 MM	Un	15,00	12,03	BDI 1	15,25	228,75
1.10.2.6.	GOINFRA O.C.	081695	PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 100 MM	M	15,00	32,12	BDI 1	40,71	610,65
1.10.2.7.	Cotação	A	Ralo Linear Tigre 70 Cm Grelha Branca	UND	2,00	42,49	BDI 1	53,86	107,72
1.10.2.8.	GOINFRA O.C.	081691	CORPO RALO SIFONADO QUADRADO 100 X 53 X 40	Un	4,00	17,04	BDI 1	21,60	86,40
1.10.2.9.	GOINFRA O.C.	081861	CAIXA D'AGUA POLIETILENO 1000 LTS. COM TAMPA	Un	1,00	598,42	BDI 1	758,50	758,50

Gestão 2021/2024		PROponente / Tomador PREFEITURA DE INDIARA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO ETAPA 1			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 05-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO ETAPA 1	MUNICÍPIO / UF INDIARA -GO	BDI 1 26,75%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO ETAPA 1									452.555,43
1.10.2.10.	GOINFRA O.C.	081889	TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1" (25 MM)	Un	1,00	120,20	BDI 1	152,35	152,35
1.10.2.11.	GOINFRA O.C.	081865	FOSSA SEPTICA 1500 LITROS COM IMPERMEABILIZAÇÃO	Un	1,00	3.570,01	BDI 1	4.524,99	4.524,99
1.10.2.12.	GOINFRA O.C.	081874	SUMIDOURO COM DIÂMETRO=1,60M E PROFUNDIDADE=4,50 M	Un	1,00	2.635,81	BDI 1	3.340,89	3.340,89
1.11.			INSTALAÇÕES PLUVIAIS					-	3.044,35
1.11.0.1.	GOINFRA O.C.	082304	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM	m	40,18	32,12	BDI 1	40,71	1.635,73
1.11.0.2.	GOINFRA O.C.	081938	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO)	Un	12,00	24,37	BDI 1	30,89	370,68
1.11.0.3.	GOINFRA O.C.	082004	LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO)	Un	12,00	14,29	BDI 1	18,11	217,32
1.11.0.4.	GOINFRA O.C.	081828	CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM GRELHA METÁLICA FERRO CHATO PADRÃO GOINFRA	Un	1,00	647,43	BDI 1	820,62	820,62
1.12.			REVESTIMENTO PAREDE					-	20.424,09
1.12.0.1.	GOINFRA O.C.	261001	PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS	m2	582,87	11,24	BDI 1	14,25	8.305,90
1.12.0.2.	GOINFRA O.C.	261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	m2	621,14	10,41	BDI 1	13,19	8.192,84
1.12.0.3.	GOINFRA O.C.	201302	REVESTIMENTO COM CERÂMICA	m2	38,27	80,92	BDI 1	102,57	3.925,35
1.13.			REVESTIMENTO TETO					-	15.341,32
1.13.0.1.	GOINFRA O.C.	210498	FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM	m2	137,85	66,15	BDI 1	83,85	11.558,72
1.13.0.2.	GOINFRA O.C.	261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	m2	137,85	10,41	BDI 1	13,19	1.818,24
1.13.0.3.	GOINFRA O.C.	261001	PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS	m2	137,85	11,24	BDI 1	14,25	1.964,36
1.14.			REVESTIMENTO DE PISO					-	33.028,80
1.14.0.1.	GOINFRA O.C.	220101	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE)	m2	137,85	36,23	BDI 1	45,92	6.330,07
1.14.0.2.	GOINFRA O.C.	221101	GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM	m2	131,31	83,28	BDI 1	105,56	13.861,08
1.14.0.3.	GOINFRA O.C.	221102	RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM	m	162,93	17,60	BDI 1	22,31	3.634,97
1.14.0.4.	Composição	001	APLICAÇÃO IMPERMEABILIZANTE ACRILICO PISO GRANITINA 02 DEMÃOS	M2	142,72	8,34	BDI 1	10,57	1.508,55
1.14.0.5.	GOINFRA O.C.	220311	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE	m2	6,54	73,88	BDI 1	93,64	612,41
1.14.0.6.	GOINFRA O.C.	270210	PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) A<11.000,00M2	m2	6,60	19,09	BDI 1	24,20	159,72
1.14.0.7.	GOINFRA O.C.	270234	PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 8CM E FCK = 35 MPA	m2	57,77	94,53	BDI 1	119,82	6.922,00
1.15.			ESQUADRIAS					-	88.398,18
1.15.0.1.	GOINFRA O.C.	170111	PORTA LISA 100X210 COM PORTAL E ALISAR SEM FERRAGENS	Un	13,00	824,93	BDI 1	1.045,60	13.592,80
1.15.0.2.	GOINFRA O.C.	180111	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO, 02 FOLHAS DE VIDRO, COM FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)	m2	3,05	806,49	BDI 1	1.022,23	3.117,80
1.15.0.3.	GOINFRA O.C.	180122	JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)	m2	10,53	987,68	BDI 1	1.251,88	13.182,30
1.15.0.4.	GOINFRA O.C.	190102	VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO	m2	3,05	204,44	BDI 1	259,13	790,35
1.15.0.5.	GOINFRA O.C.	190105	VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO	m2	10,53	188,46	BDI 1	238,87	2.515,30
1.15.0.6.	Cotação	B	PELE DE VIDRO	UND	1,00	43.550,00	BDI 1	55.199,63	55.199,63



Gestão 2021/2024

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)Grau de Sigilo
#PUBLICO**PROponente / Tomador**
PREFEITURA DE INDIARA**APELIDO DO EMPREENDIMENTO**
OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO ETAPA 1

LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 05-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO ETAPA 1	MUNICÍPIO / UF INDIARA -GO	BDI 1 26,75%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
-------------------------------------	----------------------------------	---	--------------------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO ETAPA 1									452.555,43
1.16.			COBERTURA					-	18.903,46
1.16.0.1.	GOINFRA O.C.	160966	COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,5 MM COM ACESSÓRIOS	m2	111,65	84,69	BDI 1	107,34	11.984,51
1.16.0.2.	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	111,65	23,18	BDI 1	29,38	3.280,28
1.16.0.3.	GOINFRA O.C.	160600	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA	m2	22,23	101,31	BDI 1	128,41	2.854,55
1.16.0.4.	GOINFRA O.C.	160602	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA	m	16,48	37,54	BDI 1	47,58	784,12
1.17.			COMBATE INCÊNDIO					-	2.046,49
1.17.0.1.	GOINFRA O.C.	071598	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS	un	5,00	27,97	BDI 1	35,45	177,25
1.17.0.2.	GOINFRA O.C.	085006	EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC	un	2,00	215,22	BDI 1	272,79	545,58
1.17.0.3.	SINAPI-I	37556	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	6,00	29,95	BDI 1	37,96	227,76
1.17.0.4.	GOINFRA O.C.	072570	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE)	Un	5,00	19,37	BDI 1	24,55	122,75
1.17.0.5.	GOINFRA O.C.	071194	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM	M	12,00	7,89	BDI 1	10,00	120,00
1.17.0.6.	GOINFRA O.C.	070582	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 4 MM2	M	75,00	8,19	BDI 1	10,38	778,50
1.17.0.7.	GOINFRA O.C.	070691	CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2"	Un	5,00	7,46	BDI 1	9,46	47,30
1.17.0.8.	GOINFRA O.C.	071171	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	Un	1,00	21,58	BDI 1	27,35	27,35
1.18.			LIMPEZA FINAL					-	776,16
1.18.0.1.	GOINFRA O.C.	270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m2	184,80	3,31	BDI 1	4,20	776,16
1.19.			ADMINISTRAÇÃO					-	18.176,20
1.19.0.1.	GOINFRA O.C.	250101	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	H	70,00	76,10	BDI 1	96,46	6.752,20
1.19.0.2.	GOINFRA O.C.	250103	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	H	420,00	21,46	BDI 1	27,20	11.424,00

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI (09/22) e GOINFRA (11/22).

Observações:


OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO ETAPA 1 - CONVENIO ESTADUAL R\$ 400.000,00
DEPUTADO PAULO CEZAR MARTINS processo SEI nº 202300010003067**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

 Gestão 2021/2024		PROponente / Tomador PREFEITURA DE INDIARA		Apelido do Empreendimento OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO ETAPA 1		
Localidade SINAPI GOIANIA	Data Base 05-23 (DES.)	Descrição do Lote OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO ETAPA 1	Município / UF INDIARA -GO	BDI 1 26,75%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO ETAPA 1									452.555,43

INDIARA -GO
Local

quinta-feira, 3 de agosto de 2023
Data

Responsável Técnico

Nome: TARSO BARREIRA SILVA
CREA/CAU: 6921D/GO
ART/RRT: 1020230192138