



Obra
Reforma do PSF VIII, no Setor Rubiatabinha

Bancos
SINAPI - 03/2023 - Goiás
SBC - 05/2023 - Goiás
SICRO3 - 01/2023 - Goiás
AGETOP CIVIL - 05/2023 -
Goiás

B.D.I.
26,55%

Encargos Sociais
Desonerado

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇO PRELINAR					766,29	0,31 %
1.1	021301	AGETOP CIVIL	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m²	1,50	403,69	510,86	766,29	0,31 %
2			REMOÇÃO/DEMOLIÇÃO					11.214,18	4,49 %
2.1	260104	AGETOP CIVIL	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX	m²	692,28	4,46	5,64	3.904,45	1,56 %
2.2	020147	AGETOP CIVIL	DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m²	160,90	3,75	4,74	762,66	0,31 %
2.3	020117	AGETOP CIVIL	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m²	331,81	4,20	5,31	1.761,91	0,70 %
2.4	020109	AGETOP CIVIL	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTICIO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA	m²	14,34	11,77	14,89	213,52	0,09 %
2.5	020106	AGETOP CIVIL	REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m²	30,04	5,17	6,54	196,46	0,08 %
2.6	020112	AGETOP CIVIL	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE RETIRADA DE CONTRAPISO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m²	237,16	13,58	17,18	4.074,40	1,63 %
2.7	020115	AGETOP CIVIL	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA	m²	65,63	3,22	4,07	267,11	0,11 %
2.8	020118	AGETOP CIVIL	DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA	m³	0,82	32,36	40,95	33,67	0,01 %
3			TRANSPORTE					7.821,92	3,13 %
3.1	030104	AGETOP CIVIL	TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA	m³	76,00	81,33	102,92	7.821,92	3,13 %
6			ELÉTRICO					43.760,99	17,50 %
6.1	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	70,00	14,31	18,10	1.267,00	0,51 %
6.2	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	48,00	11,89	15,04	721,92	0,29 %

6.3	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	47,47	60,07	60,07	0,02 %
6.4	071380	AGETOP CIVIL	HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 3/4" X 2,40 M C/CONECTOR	Un	1,00	82,42	104,30	104,30	0,04 %
6.5	070570	AGETOP CIVIL	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 10 MM2	M	100,00	11,11	14,05	1.405,00	0,56 %
6.6	070563	AGETOP CIVIL	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2	m	1.078,91	4,11	5,20	5.610,33	2,24 %
6.8	070564	AGETOP CIVIL	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2	m	297,70	6,14	7,77	2.313,12	0,93 %
6.10	071440	AGETOP CIVIL	INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO)	Un	14,00	14,08	17,81	249,34	0,10 %
6.10	070541	AGETOP CIVIL	CABO DE COBRE NU 16 MM2 (6,94 M/KG)	M	1,00	17,23	21,80	21,80	0,01 %
6.11	071441	AGETOP CIVIL	INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES)	Un	5,00	22,35	28,28	141,40	0,06 %
6.12	071442	AGETOP CIVIL	INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES)	Un	1,00	32,73	41,41	41,41	0,02 %
6.13	072579	AGETOP CIVIL	TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V	un	41,00	23,71	30,00	1.230,00	0,49 %
6.14	071173	AGETOP CIVIL	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A	Un	2,00	96,84	122,55	245,10	0,10 %
6.17	071171	AGETOP CIVIL	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	Un	19,00	21,18	26,80	509,20	0,20 %
6.18	071186	AGETOP CIVIL	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA	Un	4,00	178,02	225,28	901,12	0,36 %
6.18	071172	AGETOP CIVIL	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A	Un	4,00	23,90	30,24	120,96	0,05 %
6.19	071450	AGETOP CIVIL	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA	Un	12,00	163,12	206,42	2.477,04	0,99 %
6.21	071194	AGETOP CIVIL	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM	M	341,35	7,66	9,69	3.307,68	1,32 %
6.22	071204	AGETOP CIVIL	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/4"	M	22,38	22,84	28,90	646,78	0,26 %
6.23	071821	AGETOP CIVIL	PADRAO TRIFASICO 10 MM2 H=5 METROS	Un	1,00	1.153,30	1.459,50	1.459,50	0,58 %
6.24	072173	AGETOP CIVIL	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 48E - 80A	un	1,00	513,34	649,63	649,63	0,26 %
6.25	060188	SBC	LUMINARIA EMBUTIR ALETADA ALUM BRANCO 4X14W COMPLETA ABALUX	UN	7,00	248,22	314,12	2.198,84	0,88 %
6.26	060989	SBC	LUMINARIA DE SOBREPOR BRANCA 2X32W LSDP232 LUMILUZ	UN	35,00	383,35	485,12	16.979,20	6,79 %
6.27	060193	SBC	LUMINARIA DE SOBREPOR PLAFON BRANCA 30x60cm 36W LED	UN	3,00	289,81	366,75	1.100,25	0,44 %
7			ESQUADRIA					42.010,71	16,80 %
7.2	112690	SBC	BRISE METALICO DE ALUMINIO CURVO/MOVEL,ASA AVIAO LUXALON 335	m²	9,18	1.910,75	2.418,05	22.197,69	8,88 %


7.3	111405	SBC	PORTA CHAPA DE ACO 2 FL. COM CAIXILHOS DE VIDRO-ABRIR	m²	4,60	727,23	920,30	4.233,38	1,69 %
7.4	190104	AGETOP CIVIL	VIDRO LISO 6 MM - COLOCADO	m²	4,60	240,09	303,83	1.397,61	0,56 %
7.5	180510	AGETOP CIVIL	PORTA CH./VENEZIANA PRE-MOLD.PPM-1/PPM-2 C/FERRAGEM	m²	17,64	635,30	803,97	14.182,03	5,67 %
8			PISO					51.179,37	20,47 %
8.1	220101	AGETOP CIVIL	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE)	m²	237,16	35,74	45,22	10.724,37	4,29 %
8.2	87262	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	m²	237,16	131,74	166,71	39.536,94	15,81 %
8.3	220102	AGETOP CIVIL	PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5	m²	22,00	32,98	41,73	918,06	0,37 %
9			COBERTURA					17.699,91	7,08 %
9.1	023501	SBC	TELHADOS-REVISAO/RECUPERACAO TELHADOS FIBROCIMENTO C/MADEIRA	m²	41,70	272,16	344,41	14.361,89	5,74 %
9.2	160905	AGETOP CIVIL	COBERTURA COM TELHA DE ALUMÍNIO 0.5 MM	m²	20,08	66,96	84,73	1.701,37	0,68 %
9.3	160601	AGETOP CIVIL	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA	m	12,20	58,68	74,25	905,85	0,36 %
9.4	160602	AGETOP CIVIL	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA	m	15,75	36,67	46,40	730,80	0,29 %
10			ALVENARIA					33.132,15	13,25 %
10.1	100201	AGETOP CIVIL	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)	m²	58,91	46,74	59,14	3.483,93	1,39 %
10.2	120208	AGETOP CIVIL	IMPERMEABILIZACAO - ARGAMASSA SINTÉTICA SEMI-FLEXIVEL	m²	331,80	24,09	30,48	10.113,26	4,05 %
10.3	200101	AGETOP CIVIL	CHAPISCO COMUM	m²	334,81	5,19	6,56	2.196,35	0,88 %
10.4	200499	AGETOP CIVIL	REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3)	m²	334,81	25,29	32,00	10.713,92	4,29 %
10.5	201302	AGETOP CIVIL	REVESTIMENTO COM CERÂMICA	m²	65,63	79,77	100,94	6.624,69	2,65 %
12			FORRO					16.570,00	6,63 %
12.1	210498	AGETOP CIVIL	FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM	m²	200,00	65,47	82,85	16.570,00	6,63 %
14			PINTURA					22.953,22	9,18 %
14.1	261300	AGETOP CIVIL	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	m²	455,80	10,00	12,65	5.765,87	2,31 %
14.2	261000	AGETOP CIVIL	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	m²	957,80	11,99	15,17	14.529,82	5,81 %
14.3	261609	AGETOP CIVIL	PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS	m²	159,90	13,14	16,62	2.657,53	1,06 %

15			DIVERSOS					2.891,26	1,16 %
15.3	271702	AGETOP CIVIL	BANCADA DE MARMORE	m²	2,38	641,71	812,08	1.933,46	0,77 %
15.4	081860	AGETOP CIVIL	CAIXA D'AGUA POLIETILENO 500 LTS. COM TAMPA	Un	2,00	378,43	478,90	957,80	0,38 %
16			ADMINISTRAÇÃO					0,00	0,00 %

Total sem BDI	197.575,97
----------------------	-------------------

Total do BDI	52.424,03
---------------------	------------------

Total Geral	250.000,00
--------------------	-------------------



Eng. Civil Lorena Fátima Silva
CREA: 25.178/D-GO