



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE NOVO BRASIL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 01-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE NOVO BRASIL	MUNICÍPIO / UF NOVO BRASIL	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE NOVO BRASIL									351.694,11	
1.			REFORMA DO HOSPITAL					-	351.694,11	
1.1.			PRELIMINARES					-	54.447,19	
1.1.1.	GOINFRA	021301	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m2	1,20	398,22	BDI 1	497,78	597,34	RA
1.1.2.	GOINFRA	020102	DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	m2	950,00	2,92	BDI 1	3,65	3.467,50	RA
1.1.3.	GOINFRA	020103	DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m2	950,00	15,15	BDI 1	18,94	17.993,00	RA
1.1.4.	GOINFRA	260104	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX	m2	1.950,00	4,99	BDI 1	6,24	12.168,00	RA
1.1.5.	GOINFRA	260102	REMOCAO DE PINTURA A TEMPERA	m2	980,00	3,74	BDI 1	4,68	4.586,40	RA
1.1.6.	GOINFRA	020600	TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTÕES E FERRAGENS - PADRÃO GOINFRA	m2	130,00	73,08	BDI 1	91,35	11.875,50	RA
1.1.7.	GOINFRA	030101	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL	m3	32,00	44,10	BDI 1	55,13	1.764,16	RA
1.1.8.	GOINFRA	030114	MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE)	un	1,00	304,07	BDI 1	380,09	380,09	RA
1.1.9.	GOINFRA	060104	ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES)	m	48,00	26,92	BDI 1	33,65	1.615,20	RA
1.2.			COBERTURA					-	171.983,75	
1.2.1.	GOINFRA	140200	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA FIBROCIMENTO COM APOIOS EM LAJES/VIGAS OU PAREDES(SOMENTE TERÇAS) C/FERRAGENS	m2	950,00	53,60	BDI 1	67,00	63.650,00	RA
1.2.2.	GOINFRA	160905	COBERTURA COM TELHA DE ALUMÍNIO 0.5 MM	m2	950,00	70,98	BDI 1	88,73	84.293,50	RA
1.2.3.	GOINFRA	160602	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA	m	120,00	40,35	BDI 1	50,44	6.052,80	RA
1.2.4.	GOINFRA	160601	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA	m	115,00	64,02	BDI 1	80,03	9.203,45	RA
1.2.5.	GOINFRA	160964	CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM	m	45,00	51,46	BDI 1	64,33	2.894,85	RA
1.2.6.	GOINFRA	081733	CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM (ESGOTO)	Un	20,00	48,18	BDI 1	60,23	1.204,60	RA
1.2.7.	GOINFRA	082004	LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO)	Un	10,00	15,43	BDI 1	19,29	192,90	RA
1.2.8.	GOINFRA	082235	TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 100 MM (ESGOTO)	Un	5,00	32,26	BDI 1	40,33	201,65	RA
1.2.9.	GOINFRA	082304	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM	m	100,00	34,32	BDI 1	42,90	4.290,00	RA
1.3.			PINTURA					-	80.712,46	
1.3.1.	GOINFRA	261304	EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS	m2	980,00	15,72	BDI 1	19,65	19.257,00	RA
1.3.2.	GOINFRA	261303	PINTURA LATEX TRES DEMAOS COM SELADOR	m2	980,00	14,60	BDI 1	18,25	17.885,00	RA
1.3.3.	GOINFRA	260601	PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO	m2	1.950,00	13,84	BDI 1	17,30	33.735,00	RA
1.3.4.	GOINFRA	261602	PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO	m2	140,00	24,71	BDI 1	30,89	4.324,60	RA
1.3.5.	GOINFRA	261560	PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA	m2	105,84	21,68	BDI 1	27,10	2.868,26	RA
1.3.6.	GOINFRA	261609	PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS	m2	75,00	14,62	BDI 1	18,28	1.371,00	RA
1.3.7.	GOINFRA	261620	LETREIRO MÉDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE FEITO A PINCEL	m2	8,00	127,16	BDI 1	158,95	1.271,60	RA
1.4.			SERVIÇOS FINAIS					-	6.254,80	
1.4.1.	GOINFRA	270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m2	950,00	3,36	BDI 1	4,20	3.990,00	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE NOVO BRASIL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 01-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE NOVO BRASIL	MUNICÍPIO / UF NOVO BRASIL	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE NOVO BRASIL									351.694,11	
1.4.2.	GOINFRA	270804	PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM	un	1,00	1.507,77	BDI 1	1.884,71	1.884,71	RA
1.4.3.	GOINFRA	030116	DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE)	un	1,00	304,07	BDI 1	380,09	380,09	RA
1.5.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	24.893,79	
1.5.1.	GOINFRA	250101	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	H	52,80	86,03	BDI 1	107,54	5.678,11	RA
1.5.2.	GOINFRA	250102	MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	H	352,00	43,67	BDI 1	54,59	19.215,68	RA
1.6.			CANTEIRO DE OBRAS					-	13.402,12	
1.6.1.	GOINFRA	271500	CAFE DA MANHA	RE	168,00	3,48	BDI 1	4,35	730,80	RA
1.6.2.	GOINFRA	271502	CANTINA - (OBRAS CIVIS)	RE	168,00	18,99	BDI 1	23,74	3.988,32	RA
1.6.3.	GOINFRA	020200	FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS	m2	950,00	7,31	BDI 1	9,14	8.683,00	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
ORÇAMENTO DESTINADO A REFORMA DA COBERTURA E PINTURAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE NOVO BRASIL.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

NOVO BRASIL

Local

quinta-feira, 9 de março de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: MATHEUS JOEL ALVES GOMES

CREA/CAU: 1016005814/D-GO

ART/RRT: 0